

Наименование стройки: Многоквартирный дом №6 мкр. Мирный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Сорокин



**СМЕТА**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 6 м-н Мирный (10 подъезд)

Основание: ГЭСНм-2001 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 10 538,53 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2019г.

Оплата труда: 1 148,50 руб.

Трудозатраты: 5,34 чел.-ч

Ремонтные электромонтажные работы									
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	уп 100 шт.	0,05			26 191,13	1 309,56	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214,08	89,1	4,455	19 074,53	953,73	
Итого:						89,1	4,455	19 074,53	953,73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50	
Итого:							250,00	12,50	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	10	240,00	12,00	
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00	
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73	
		хомут стяжка 150мм	уп.	155,10	20	1	3 102,00	155,10	
		бур 6мм	шт.	121,00	20	1	2 420,00	121,00	
		Кабель ШВВП2*0,5	м	7,50	20	1	150,00	7,50	
Итого:							6 866,60	343,33	
Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ							59,50%	567,47	
Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ							58,50%	557,93	

2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 244,00	6 220,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1	5		1 244,00	6 220,00
Итого:							1 244,00	6 220,00
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 529,56</b>	<b>953,73</b>
Накладные расходы 85%*0,7				59,5 %		567,47		
Сметная прибыль 65%*0,9				58,5 %		557,93		
Итого:						8 654,95		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>8 654,95</b>	<b>2 079,12</b>

95% Электромонтажные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость			
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
3	прайс лист	светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения	шт	1			1 244,00	1 244,00		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1	1	1	1 244,00	1 244,00		
Итого:							1 244,00	1 244,00		
4	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник потолочный	100 шт.	0,01			39 611,86	396,12		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	220,58	88,3	0,883	19 476,86	194,77		
Итого:							88,3	0,883	19 476,86	194,77
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		Кабель ШВВП2*0,5	м	7,50	250	2,5	1 875,00	18,75		
		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	6,18	250	2,5	1 545,00	15,45		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	2	160,00	1,60		
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	2	240,00	2,40		
		дюбель-хомут 11-18мм	100шт	163,15	100	1	16 315,00	163,15		
Итого:							20 135,00	201,35		
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	129,52		
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ							58,50%	113,94		
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>		
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>1 640,12</b>	<b>194,77</b>		
Накладные расходы 95%*0,7				66,5 %		129,52				
Сметная прибыль 65 %*0,9				58,5 %		113,94				
Итого:						1 883,58				
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>1 883,58</b>	<b>438,23</b>		

							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>							<b>9 169,68</b>	<b>2 517,35</b>

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы

60,69 % от ФОТ

**10 538,53****1 148,50**

В том числе: Сметная прибыль

58,5 % от ФОТ

696,99

671,87

## Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	5,34	215,15	1 148,50

## Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50

На сумму:

12,50

## Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	12,00	1,20	14,40
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	12,00	0,80	9,60
3		СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
4		хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
5		бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
6		Кабель ШВВП2*0,5	м	3,50	7,50	26,25
7		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 244,00	7 464,00
8		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	2,50	6,18	15,45
9		дюбель-хомут 11-18мм	100шт	1,00	163,15	163,15

На сумму:

8 008,68

Итого по ресурсам

8 021,18

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №6 мкр. Мирный	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме №6 м-н Мирный (10 подъезд)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	30.09.2019

Отчётный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 10 539 руб.

Ремонтные электромонтажные работы									
Номер в акте	Номер в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
						Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5				
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						1 244,00	6 220,00
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	5	1 244,00	6 220,00
		Итого:						1 244,00	6 220,00
2	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	уп 100 шт.	0,05			26 191,13	1 309,56
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08		89,1	4,455	19 074,53
		Итого:					89,1	4,455	19 074,53
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50
		Итого:						250,00	12,50
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							

саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	10	240,00	12,00
Дюбели пластмассовые, диаметр бмм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73
хомут стяжка 150мм	уп.	155,10	20	1	3 102,00	155,10
бур бмм	шт.	121,00	20	1	2 420,00	121,00
Кабель ШВВП2*0,5	м	7,50	20	1	150,00	7,50
Итого:					6 866,60	343,33
Накладные расходы 85%*0,7 от ФОТ					59,50%	567,47
Сметная прибыль 65%*0,9 от ФОТ					58,50%	557,93

					<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>					<b>7 529,56</b>	<b>953,73</b>
Накладные расходы 85%*0,7					59,5 %	567,47
Сметная прибыль 65%*0,9					58,5 %	557,93
Итого:					8 654,95	2 079,12
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>					<b>8 654,95</b>	

**95% Электромонтажные работы**

Номер	Наименование работ		Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость			
	в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
3	3	светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения	прайс лист	шт	1			1 244,00	1 244,00		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ											
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	1	1 244,00	1 244,00		
Итого:								1 244,00	1 244,00		
4	4	Светильник потолочный	ГЭСНм 08-03-593-6	100 шт.	0,01			39 611,86	396,12		
ТРУДОЗАТРАТЫ:											
Затраты труда рабочих-монтажников			1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	88,3	0,883	19 476,86	194,77		
Итого:								88,3	0,883	19 476,86	194,77
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ											
		Кабель ШВВП2*0,5		м	7,50	250	2,5	1 875,00	18,75		
		труба гофрированная 16 мм2		п.п.	6,18	250	2,5	1 545,00	15,45		
		Дюбели пластмассовые, диаметр бмм		шт.	0,80	200	2	160,00	1,60		
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	2	240,00	2,40		
		дюбель-хомут 11-18мм		100шт	163,15	100	1	16 315,00	163,15		
Итого:								20 135,00	201,35		
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ								66,50%	129,52		
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ								58,50%	113,94		

					<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>					<b>1 640,12</b>	<b>194,77</b>
Накладные расходы 95%*0,7					66,5 %	129,52
Сметная прибыль 65 %*0,9					58,5 %	113,94
Итого:					1 883,58	438,23



Стоимость Зарплата

## ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

## ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

60,69 % от ФОТ

В том числе: Сметная прибыль

58,5 % от ФОТ

9 169,68

10 538,53

696,99

671,87

1 148,50

## Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	5,34	215,15	1 148,50

## Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50

На сумму:

12,50

## Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 244,00	7 464,00
	саморез универсальный 65мм	шт.	12,00	1,20	14,40
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	12,00	0,80	9,60
	СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
	хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
	бур 6мм	шт.	1,00	121,00	121,00
	Кабель ШВВП2*0,5	м	3,50	7,50	26,25
	труба гофрированная 16 мм2	п.п.	2,50	6,18	15,45
	дюбель-хомут 11-18мм	100шт	1,00	163,15	163,15

На сумму:

8 008,68

Итого по ресурсам

8 021,18

Сдал



директор ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

Собственник МКД кв№

должность

подпись

*Дикомов Е.М.* 8-6-40  
расшифровка подписи

М.П.