

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" " " 2020 г.

Многоквартирный дом № 16 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт тамбура в подъезде №8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 9,582 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,413 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 10,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат	
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Штукатурные работы													
1	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (619 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ СП (507 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2		0,02	164310,74	3286	1126			2160	4,84	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	242,051	4,84	232,64	1125,98	1125,98					
Раздел 2. Малярные работы													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ГЭСНр62-1-2 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Окраска клеевыми составами: улучшенная <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (146 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (117 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2		0,053	7593,83	402	261	2		139	1,19	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	22,366	1,19	220,28	262,13	262,13					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,0042	230	0,97				0,97		
7	ГЭСНр62-7-4 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (243 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (195 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2		0,056	13838,86	775	434	3		338	1,91	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	34,1956	1,91	226,59	432,79	432,79					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,0616	230	14,17				14,17		
8	ГЭСНр62-10-1 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (166 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (134 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2		0,033	12463,18	411	297			114	1,31	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	39,75	1,31	226,59	296,83	296,83					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,0363	230	8,35				8,35		
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0059	65	0,38				0,38		
	3. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0011	33600	36,96				36,96		
9	ГЭСНр57-10-3 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (165 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (180 руб.): 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	100 мест		0,01	223527,46	2235	295			1940	1,32	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	131,6838	1,32	224,23	295,98	295,98					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								7109	2413	5	4691	10,57	0,04
Накладные расходы								1340					
Сметная прибыль								1133					
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								4412				4,84	0,01
Малярные работы (ремонтно-строительные)								2590				4,41	0,03
Полы (ремонтно-строительные)								2580				1,32	
Итого								9582				10,57	0,04
В том числе:													
Материалы								4011					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Машины и механизмы						5						
ФОТ						2413						
Накладные расходы						1340						
Сметная прибыль						1133						
ВСЕГО по смете						9582					10,57	0,04

Составил: *В.И.И.* инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил: *М.А.С.* Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 16 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт тамбура в подъезде №8

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2020 г.

Смета на ремонт тамбура
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 9,582 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,413 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 10,57 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Штукатурные работы												
1	ГЭСНр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м2		0,02	164310,74	3286	1126				2160
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	242,051	4,84	232,64	1125,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,01							
Д	1. Счет	Ротбант	т	6	0,12	18000	2160					2160
Раздел 2. Малярные работы												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,053	7593,83	402	261	2		139
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	22,366	1,19	220,28	262,13				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,15	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,0042	230	0,97				0,97
Д	2. ФССЦ-14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,07	0,0037	33600	124,32				124,32
Д	3. Прайс	Эмаль НЦ	л.	1	0,053	250	13,25				13,25
7	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,056	13838,86	775	434	3		338
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	34,1956	1,91	226,59	432,79				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,0616	230	14,17				14,17
Д	2. Прайс	Фуген	т	0,025	0,0014	25000	35				35
Д	3. Прайс 3.1	Краска цветная: Голубая	т	0,026	0,0015	120000	180				180
Д	4. Прайс 3.1	Краска цветная: Голубая	т	0,0017	0,0001	120000	12				12
Д	5. Прайс1	Грунт пропитка	л	15	0,84	55,5	46,62				46,62
Д	6. Прайс	Бетон-контакт	кг	3	0,168	100	16,8				16,8
Д	7. Прайс1.1	Шпатлевка финишная	т	0,025	0,0014	28000	39,2				39,2
8	ГЭСНр62-10-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,033	12463,18	411	297			114
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	39,75	1,31	226,59	296,83				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,0363	230	8,35				8,35
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0059	65	0,38				0,38
	3. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0011	33600	36,96				36,96
Д	4. Прайс 3.1	Краска цветная: Голубая	т	0,0173	0,0006	120000	72				72
9	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 мест		0,01	223527,46	2235	295			1940
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	131,6838	1,32	224,23	295,98				
Д	1. Прайс	Пол самовыравнивающийся gerkules GF-117	т	10	0,1	19400	1940				1940
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							7109	2413	5		4691

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы						1340				
	Сметная прибыль						1133				
	Итого по акту:						4412				
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						2590				
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						2580				
	Полы (ремонтно-строительные)						9582				
	Итого										
	В том числе:										
	Материалы						4691				
	Машины и механизмы						5				
	ФОТ						2413				
	Накладные расходы						1340				
	Сметная прибыль						1133				
	ВСЕГО по акту						9582				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Якуша Н.Т. собственник кв. № 52