

Наименование стройки: Ленинградский" дом№11


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт межпанельных швов. Утепление и герметизация швов. по заявлению квартир живущих по торцу дома (северная сторона)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 50 219,11 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 5 943,36 руб.

Трудозатраты: 36,02 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,76	24 734,35	2 234,35	18 798,10	1 698,10
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	100 м шва	0,76	27 970,87	5 585,87	21 257,86	4 245,26
Итого прямых затрат							40 055,96	5 943,36
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %			5 883,93	
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %			4 279,22	
Итого: 34 112,60 + 16 106,51							50 219,11	16 106,51
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							50 219,11	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	6,84	2 500,00	17 100,00
На сумму:						17 100,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	13,68	395,00	5 403,60
2		Герметик №45	кг.	49,40	235,00	11 609,00
На сумму:						17 012,60

Итого по ресурсам

34 112,60

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	Ленинградский" дом№11	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. Утепление и герметизация швов. по заявлению квартир живущих по торцу дома (северная сторона)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 50 219 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,76	24 734,35	18 798,10
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: герметиком	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,76	27 970,87	21 257,86
Итого прямых затрат							40 055,96

В том числе оплата труда			5 943,36
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %		5 883,93
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %		4 279,22
Итого: 34 112,60 + 16 106,51			50 219,11
ВСЕГО ПО АКТУ			50 219,11

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	6,84	2 500,00	17 100,00
На сумму:					17 100,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	13,68	395,00	5 403,60
	Герметик №45	кг.	49,40	235,00	11 609,00
На сумму:					17 012,60

Итого по ресурсам

34 112,60



Сдал

должность

подпись

М.П.

Принял

директор

должность

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев