

Наименование стройки: : м-н "Юбилейный" дом №44

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу мкр. Юбилейный дом №44 кв. 7,12,35

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 26 207,68 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 4 075,50 руб.

Трудозатраты: 23,38 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,43	7 234,35	2 234,35	3 110,77	960,77
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,43	11 565,37	5 585,87	4 973,11	2 401,92
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,43	25 893,00	1 553,00	11 133,99	667,79
Итого прямых затрат							19 217,87	4 030,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %			3 990,18	
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %			2 901,95	
Итого: 15 187,39 + 10 922,60							26 109,99	10 922,60
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							26 109,99	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,2	201,81	201,81	40,36	40,36
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,2	23,28	23,28	4,66	4,66

Итого прямых затрат				45,02	45,02
Накладные расходы 90%*0,85*0,9		69 %			31,06
Рентабельность 70%*0,8*0,85		48 %			21,61
Итого:				97,69	97,69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				97,69	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				19 262,88	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				26 207,68	4 075,50
В том числе: Накладные расходы		98,67 % от ФОТ		4 021,24	
В том числе: Рентабельность		71,73 % от ФОТ		2 923,55	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,75	2 500,00	6 871,19

На сумму:

6 871,19

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	12,04	395,00	4 755,80
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	17,20	207,00	3 560,40

На сумму:

8 316,20

Итого по ресурсам

15 187,39

Составил: _____  ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО		
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО		
Стройка	м-н "Юбилейный" дом №44	по ОКПО		
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресу мкр.Юбилейный дом №44 кв.7,12,35	по ОКПО		
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	01.07.2016
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 26 208 руб.

Сборный железобетон						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,43	3 110,77
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,43	4 973,11
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,43	11 133,99
Итого прямых затрат						19 217,87
В том числе оплата труда						4 030,48
Накладные расходы 130%*0,85*0,9						3 990,18
Рентабельность 85%*0,8*0,85						2 901,95
Итого: 15 187,39 + 10 922,60						26 109,99
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						26 109,99

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,2	201,81	40,36
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,2	23,28	4,66
Итого прямых затрат							45,02

В том числе оплата труда			45,02
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		31,06
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		21,61
Итого:			97,69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			97,69

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	19 262,88
ВСЕГО ПО АКТУ	26 207,68
В том числе: Накладные расходы	4 021,24
В том числе: Рентабельность	2 923,55

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,75	2 500,00	6 871,19
На сумму:					6 871,19

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Цена монтажная	шт.	12,04	395,00	4 755,80
	Мастика битумно-полимерная	кг	17,20	207,00	3 560,40
Итого:					8 316,20
Итого по ресурсам					15 187,39



Собол. М.П. директор
 должность подпись

Принд. М.П. директор
 должность подпись

ИП О.Н. Сказальская
 расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев
 расшифровка подписи