


Наименование стройки: Многоквартирный дом №_32_ м-н_Олимпийский_ подъезд№1,5

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Покраска внутренних откосов и окон в количестве 8ми штук в подъездах №1,5 ремонт плитки на подоконниках в 5м подъезде, окрас окон тамбура 5го подъезда и входной двери

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 20 207 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 6 148 руб.

Трудозатраты: 26 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,035	78 230,36	53 164,36	2 738	1 861
Итого прямых затрат							2 738	1 861
Опасные и вредные условия труда				6 %				112
Итого по оплате труда								1 972
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				1 085
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				888
Итого: 877,31 + 3 944,80							4 822	3 945
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							4 822	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором подъезд№1	100 м2 протравленной поверхности	0,02	15 172,98	772,98	303	15

3	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная подъезд№1	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,04	28 010,15	4 650,15	1 120	186
4	ГЭСНр 62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 % подъезд№6	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	20 356,32	8 515,84	814	341
5	ГЭСНр 62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	51 566,75	7 014,78	2 578	351
6	ГЭСНр 62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	7 179,70	3 494,90	1 005	489

Итого прямых затрат

5 822 1 382

Опасные и вредные условия труда

6 % 83

Итого по оплате труда

1 465

Накладные расходы 79%*0,7

55 % 806

Сметная прибыль 50%*0,9

45 % 659

Итого: 4 439,49 + 2 930,10

7 370 2 930

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

7 370 2 930

Ремонт полов

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
7	ГЭСНр 57-15-1	Ремонт плитки	100 плиток	0,4	10 884,16	5 000,19	4 354	2 000
8	ГЭСНр 57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,02	39 855,34	27 855,34	797	557

Итого прямых затрат

5 151 2 557

Опасные и вредные условия труда

6 % 153

Итого по оплате труда

2 711

Накладные расходы 79%*0,7

55 % 1 491

Сметная прибыль 50%*0,9

45 % 1 220

Итого: 2 593,59 + 5 421,23

8 015 5 421

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

8 015 5 421

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

13 710

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

20 207 6 148

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

55 % от ФОТ 3 381

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

45 % от ФОТ 2 767

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,37	933	348

На сумму:

348

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,03	19 000	570
2		Шпаклёвка финишная	т	0,01	20 000	280
3		Эмаль - НЦ	кг.	1,00	250	250

4		Шкурка шлифовальная	м2	0,06	221	12
5		Шпатлевка клеевая	т	0,00	32 000	135
6		Кисти	шт.	0,04	150	6
7		Бетон контакт	кг.	10,00	80	800
8	101-1757	Ветошь	м.	0,09	50	5
9		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,00	130 000	416
10		Краска: ПФ-115 белая	т.	0,02	130 000	2 529
11		Плитка керамическая	шт	40,00	40	1 600
12		Клей плиточный	кг	64,00	15	960

На сумму: 7 562

Итого по ресурсам 7 910

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Работу принял:
 Председатель Совета дома 