

Наименование стройки: м-н "Ленинградский" дом №12


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов - ТОРЕЦ

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 29 947,42 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 5 195,78 руб.

Трудозатраты: 29,83 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,55	7 234,35	2 234,35	3 978,89	1 228,89
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,55	15 265,37	5 585,87	8 395,95	3 072,23
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,55	14 453,00	1 553,00	7 949,15	854,15
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>20 323,99</b>	<b>5 155,27</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				5 103,71
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				3 711,79
Итого: 15 168,73 + 13 970,77							29 139,50	13 970,77
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>29 139,50</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,81	201,81	36,33	36,33
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,18	4 023,28	23,28	724,19	4,19

<b>Итого прямых затрат</b>			<b>760,52</b>	<b>40,52</b>
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %			27,96
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %			19,45
Итого: 720,00 + 87,92			807,92	87,92
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>807,92</b>	
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>21 084,51</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>29 947,42</b>	<b>5 195,78</b>
В том числе: Накладные расходы	98,77 % от ФОТ		5 131,67	
В том числе: Рентабельность	71,81 % от ФОТ		3 731,24	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,52	2 500,00	8 788,73
На сумму:						8 788,73

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	101,75	20,00	2 035,00
2		Пена монтажная	шт.	11,00	395,00	4 345,00
3		Эмульсия ПВА	л	14,40	50,00	720,00
На сумму:						7 100,00

Итого по ресурсам

15 888,73

Составил: \_\_\_\_\_  ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н "Ленинградский" дом №12	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов торец	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 29 947 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,55	7 234,35	3 978,89
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,55	15 265,37	8 395,95
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,55	14 453,00	7 949,15
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>20 323,99</b>
В том числе оплата труда							5 155,27
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							99 % 5 103,71
Рентабельность 85%*0,8*0,85							72 % 3 711,79
Итого: 15 168,73 + 13 970,77							29 139,50
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>29 139,50</b>

