

Наименование стройки: м-н "Юбилейный" дом №65


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов 128м.

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 68 810,93 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 12 087,75 руб.

Трудозатраты: 69,41 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	1,28	7 234,35	2 234,35	9 259,96	2 859,96
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	1,28	15 265,37	5 585,87	19 539,67	7 149,91
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	1,28	14 453,00	1 553,00	18 499,84	1 987,84
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>47 299,47</b>	<b>11 997,71</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				11 877,73
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				8 638,35
Итого: 35 301,76 + 32 513,79							67 815,55	32 513,79
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>67 815,55</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,4	201,81	201,81	80,72	80,72
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,4	2 023,28	23,28	809,31	9,31

<b>Итого прямых затрат</b>			<b>890,04</b>	<b>90,04</b>
Накладные расходы $90\% \cdot 0,85 \cdot 0,9$	69 %			62,12
Рентабельность $70\% \cdot 0,8 \cdot 0,85$	48 %			43,22
Итого: $800,00 + 195,38$			995,38	195,38
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>995,38</b>	
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>48 189,51</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>68 810,93</b>	<b>12 087,75</b>
В том числе: Накладные расходы	98,78 % от ФОТ		11 939,86	
В том числе: Рентабельность	71,82 % от ФОТ		8 681,57	

Эксплуатация машин						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	8,18	2 500,00	20 453,76
На сумму:						20 453,76

Использование материалов						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	236,80	20,00	4 736,00
2		Пена монтажная	шт.	25,60	395,00	10 112,00
3		Эмульсия ПВА	л	16,00	50,00	800,00
На сумму:						15 648,00

На сумму:

36 101,76

Итого по ресурсам

Составил: \_\_\_\_\_  ИП О.Н. Сказальская

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Подрядчик ИП О.Н. Сказальская  
 Стройка м-н "Юбилейный" дом №65  
 Объект Ремонт межпанельных швов 128м.

	<b>Код</b>
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 68 811 руб.

Сборный железобетон			Выполнено работ				
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
в акте	в смете						
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,28	7 234,35	9 259,96
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,28	15 265,37	19 539,67
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	1,28	14 453,00	18 499,84
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>47 299,47</b>
В том числе оплата труда							11 997,71
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							99 % 11 877,73
Рентабельность 85%*0,8*0,85							72 % 8 638,35
Итого: 35 301,76 + 32 513,79							67 815,55
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>67 815,55</b>



**Защита от коррозии**

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,4	201,81	80,72
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,4	2 023,28	809,31
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>890,04</b>

В том числе оплата труда

Накладные расходы 90%\*0,85\*0,9

Рентабельность 70%\*0,8\*0,85

Итого: 800,00 + 195,38

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

69 %

48 %

90,04

62,12

43,22

995,38

995,38

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

**ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

48 189,51

68 810,93

11 939,86

8 681,57

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	8,18	2 500,00	20 453,76
					20 453,76

На сумму:

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	236,80	20,00	4 736,00
	Пена монтажная	шт.	25,60	395,00	10 112,00
	Эмульсия ПВА	л	16,00	50,00	800,00
					15 648,00

На сумму:

Итого по ресурсам

36 101,76



Сдал

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

ИП О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял



\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ подпись

расшифровка подписи

*Председатель  
совета МКД №65*

*Соболев М.А.*

*Тюкин И.В.*