

Наименование стройки: МКД № 65 мкр. Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"
 М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 65 м-н Юбилейный (10 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 7 325,43 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2020г.

Оплата труда: 956,35 руб.

Трудозатраты: 3,56 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,04			29 384,82	1 175,39
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	255,56	89,1	3,564	22 770,22	910,81
	Итого:				89,1	3,564	22 770,22	910,81
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,2	250,00	10,00
	Итого:						250,00	10,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	8	240,00	9,60
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	8	160,00	6,40
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	33,33333333	1,333333333	5 170,00	206,80
	Итого:						6 364,60	254,58
	Накладные расходы 85%×0,7 от ФОТ						59,50%	569,03
	Сметная прибыль 65%×0,9 от ФОТ						58,50%	559,46
2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	4			1 244,00	4 976,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							

	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	4	1 244,00	4 976,00
Итого:						1 244,00	4 976,00

						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						6 151,39	910,81

Опасные и вредные условия труда	5 %						45,54
Итого по оплате труда							956,35
Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %						569,03
Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %						559,46
Итого:							7 325,43
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							7 325,43



Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,56	255,56	910,81
		Опасные и вредные условия труда				45,54
		Всего				956,35

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,20	50,00	10,00
		На сумму:				10,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	8,00	0,80	6,40
3		СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
4		хомут стяжка 150мм	100шт	1,33	155,10	206,80
5		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	4,00	1 244,00	4 976,00
		На сумму:				5 230,58

Итого по ресурсам

5 240,58

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор _____
 Заказчик _____
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка МКД № 65 мкр. Юбилейный
 Объект Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)
 в многоквартирном доме № 65 м-н Юбилейный (10 подъезд)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	30.10.2020

Отчётный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 7 325 руб.

Номер	Наименование работ		Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
	в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников	ГЭСр 67-8-1	100 шт.	0,04			29 384,82	1 175,39
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	255,56	89,1	3,564	22 770,22	910,81
		Итого:				89,1	3,564	22 770,22	910,81
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,2	250,00	10,00
		Итого:						250,00	10,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	8	240,00	9,60
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	8	160,00	6,40
		СИЗ -4		100шт	158,92	5	0,2	794,60	31,78
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	33,33333333	1,333333333	5 170,00	206,80
		Итого:						6 364,60	254,58
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	569,03
		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	559,46
2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	4			1 244,00	4 976,00

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	4	1 244,00	4 976,00
Итого:					1 244,00	4 976,00

Итого прямых затрат

Опасные и вредные условия труда	5 %					45,54
Итого по оплате труда						956,35
Накладные расходы 85%х0,7	59,5 %					569,03
Сметная прибыль 65%х0,9	58,5 %					559,46
Итого:						7 325,43
ВСЕГО ПО АКТУ						7 325,43

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,56	255,56	910,81	
Опасные и вредные условия труда					5 %	45,54
Всего					956,35	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,20	50,00	10,00
На сумму:					10,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	саморез универсальный 65мм	шт.	8,00	1,20	9,60
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	8,00	0,80	6,40
	СИЗ -4	100шт	0,20	158,92	31,78
	хомут стяжка 150мм	100шт	1,33	155,10	206,80
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	4,00	1 244,00	4 976,00
На сумму:					5 230,58

Итого по ресурсам

5 240,58



Сдана директору ООО "Управляющая компания Искра" _____

Соболев

Соболев М.А. _____

Принят собственником МКД кв№ _____

Труханов

Труханов
