Наименование стройки: Многоквартирный дом № 15 м-он Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

_____

# СМЕТА

Ремонт отмостки 1 -го и 3-го блоков внутри двора.

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004

Составлена в ценах: в текущих ценах 2020г.

Сметная стоимость: 187 259 руб.

Оплата труда: 10 349 руб.

Трудозатраты: 48 чел.-ч

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,265 | 661 452,80 | 39 052,80 | 175 285 | 10 349 | 180 | 48 |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | **175 285** | **10 349** | | **48** |
| | | Накладные расходы 105%*0,7*0,9 | 66 % | | | | | 6 830 | | |
| | | Сметная прибыль 65%*0,9*0,85 | 49,7 % | | | | | 5 143 | | |
| | | Итого: | | | | | 187 259 | 22 323 | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **187 259** | | | |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 12,72 | 50 | 636 |
| | | На сумму: | | | | 636 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 26,50 | 6 200 | 164 300 |
| | | На сумму: | | | | 164 300 |
| | | Итого по ресурсам | | | | 164 936 |

Составил: _____ инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор | по ОКПО | |
| Заказчик | по ОКПО | |
| Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | |
| Стройка Многоквартирный дом № 15 м-он Строителей | по ОКПО | |
| Объект Ремонт отмостки 1 -го и 3-го блоков внутри двора. | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) номер | |
| | дата | |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчётный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.08.2020 | 31.08.2020 |

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 187 259 руб.

| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Выполнено работ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в акте | в смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | зарплата за единицу, руб. | стоимость, руб. | зарплата, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Устройство бетонной подготовки | ГЭСН 06-01-001-01 | 100 м3 бетона | 0,265 | 661 452,80 | 39 052,80 | 175 285 | 10 349 |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | | **175 285** | **10 349** |
| | | Накладные расходы 105%*0,7*0,9 | | 66 % | | | | | 6 830 |
| | | Сметная прибыль 65%*0,9*0,85 | | 49,7 % | | | | | 5 143 |
| | | Итого: | | | | | | 187 259 | 22 323 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | **187 259** | |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 12,72 | 50 | 636 |
| | На сумму: | | | | 636 |

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 26,50 | 6 200 | 164 300 |

На сумму: 164 300

Итого по ресурсам 164 936

Сдал директор М.А.Соболев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял Председатель совета М К Д №15 А.А.Галыга
должность подпись расшифровка подписи

М.П.