

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

2020 г.



_____ помещения МКД

Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Монтаж ПВХ окон в подъезде №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 52,379 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,087 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Проемы													
1	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,032	56895,87	1821	1245			576	5,86	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	183,1256	5,86	212,4	1244,66	1244,66					
Д	1. 999-9900	Мусор строительный		3	0,096	6000	576				576		
2	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,035	1336573,7	46780	1842	260		44678	8,02	0,19
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	229,0448	8,02	229,75	1842,6	1842,6					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	3,57	0,12	933	111,96		111,96				
Д	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	22,89	0,8	70	56		56				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	35,57	1,24	70	86,8		86,8				
3	4. 01:7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	914,2	32	21	672				672		
3	6. 11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	207,78	7,272	5680	41304,96				41304,96		
3	8. 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	171,42	6	450	2700				2700		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							48601	3087	260		45254	13,88	0,44
Накладные расходы							2222						
Сметная прибыль							1556						
Итого по разделу 1 Проймы							52379					13,88	0,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							48601	3087	260		45254	13,88	0,44
Накладные расходы							2222						
Сметная прибыль							1556						
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3352					5,86	0,25
Деревянные конструкции							49027					8,02	0,19
Итого							52379					13,88	0,44
В том числе:													
Материалы							45254						
Машины и механизмы							260						
ФОТ							3087						
Накладные расходы							2222						
Сметная прибыль							1556						
ВСЕГО по смете							52379					13,88	0,44

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил: _____ Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
Объект - Монтаж ПВХ окон в подъезде №4

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2020 г.

Смета на монтаж окон ПВХ
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 52,379 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,087 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 13,88 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проёмы											
1	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,032	56895,87	1821	1245			576
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	183,1256	5,86	212,4	1244,66				
Д	1. 999-9900	Мусор строительный		3	0,096	6000	576				576

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,035	1336573,7	46780	1842	260		44678
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	229,0448	8,02	229,75	1842,6				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	3,57	0,12	933	111,96		111,96		
Д	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	22,89	0,8	70	56		56		
Д	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	35,57	1,24	70	86,8		86,8		
3	4. 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	914,2	32	21	672				672
3	5. 11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	207,78	7,272	5680	41304,96				41304,96
3	6. 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	171,42	6	450	2700				2700
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							48601	3087	260		45254
Накладные расходы							2222				
Сметная прибыль							1556				
Итого по акту:											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3352				
Деревянные конструкции							49027				
Итого							52379				
В том числе:											
Материалы							45254				
Машины и механизмы							260				
ФОТ							3087				
Накладные расходы							2222				
Сметная прибыль							1556				
ВСЕГО по акту							52379				



Сдал: _____ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Константинов собственник кв. № 46.

Ю.В.