

Наименование стройки: МКД 5 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена стояка ХВС в квартирах(68,69,72,75,78) 5 этажей МКД № 5 м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 18 950,69 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 6 092,35 руб.

Трудозатраты: 22,65 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСН 16-02-005-01	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: до 20мм	100 м трубопровода	0,2			11 091,47
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,6)	чел.-ч	256,72	36,498	7,2996	9 369,76
Итого:					36,498	7,2996	9 369,76
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,174	811,71
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	0,82	410,00
Итого:							1 221,71
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00	20	4	500,00
Итого:							500,00
2	ГЭСН 16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм	100 м трубопровода	0,2			38 072,85
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1	Разряд: 3,9	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	250,02	76,74	15,348	19 186,29

Итого:				76,74	15,348	19 186,29	3 837,26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,43	0,286	1 334,19	266,84
	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	100,10	13,44	2,688	1 345,34	269,07
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	0,82	410,00	82,00
Итого:						3 089,53	617,91
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	107,36	100	20	10 736,00	2 147,20
	РТП муфта PPR 32	шт	8,47	10	2	84,73	16,95
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	17,33	30	6	519,90	103,98
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	47,03	30	6	1 410,90	282,18
	TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	37,84	20	4	756,80	151,36
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	6,16	25	5	154,00	30,80
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	13,20	10	2	132,00	26,40
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	113,16	5	1	565,80	113,16
	Герметик сантехнический	шт	60,50	5	1	302,50	60,50
	РТП заглушка PPR 32	шт	9,68	5	1	48,40	9,68
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	33,44	25	5	836,00	167,20
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00	10	2	250,00	50,00
Итого:						15 797,03	3 159,41

				Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат				9 832,86	5 747,50
Оценка условий труда				6 %	344,85
Итого по оплате труда					6 092,35
Накладные расходы 128*0,7*0,9				81 %	4 934,80
Сметная прибыль 83*0,9*0,85				63 %	3 838,18
Итого: 4 085,37 + 14 865,33					18 950,69
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					18 950,69

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	22,65	252,18	5 711,21
		Оценка условий труда		6 %		342,67
		Всего				6 053,88

Оплата труда машинистов

		Оценка условий труда		6 %		2,18
		Всего				38,47

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,46	933,00	429,18
2		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	1,64	100,00	164,00

3	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	2,69	100,10	269,07
На сумму:					862,25

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	6,00	25,00	150,00
2		TERRA труба полипропиленовая 32х5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	20,00	107,36	2 147,20
3		РТП муфта PPR 32	шт	2,00	8,47	16,95
4		РТП тройник PPR 32х20х32	шт	6,00	17,33	103,98
5		РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт	6,00	47,03	282,18
6		TERRA труба полипропиленовая 20х3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	37,84	151,36
7		РТП угол 90 град. PPR 20	шт	5,00	6,16	30,80
8		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	13,20	26,40
9		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	1,00	113,16	113,16
10		Герметик сантехнический	шт	1,00	60,50	60,50
11		РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,68	9,68
12		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	5,00	33,44	167,20


На сумму:

3 259,41

Итого по ресурсам

4 121,65

Составил:



инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 5 м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
Объект	Замена стояка ХВС в квартирах(68,69,72,75,78) 5 этажей МКД № 5 м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			01.04.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	23.06.2020

Отчётный период	
с	по
01.06.2020	30.06.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 951 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: до 20мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,2			11 091,47	2 218,29
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,6)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	256,72	36,498	7,2996	9 369,76	1 873,95
		Итого:				36,498	7,2996	9 369,76	1 873,95
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,87	0,174	811,71	162,34
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	0,82	410,00	82,00
		Итого:						1 221,71	244,34
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	25,00	20	4	500,00	100,00
		Итого:						500,00	100,00

2	2	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32мм	ГЭСН 16-04-005-03	100 м трубопровода	0,2			38 072,85	7 614,57
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
Затраты труда рабочих-строителей			1 Разряд: 3,9	чел.-ч	250,02	76,74	15,348	19 186,29	3 837,26
Итого:						76,74	15,348	19 186,29	3 837,26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			400001	маш.-ч	933,00	1,43	0,286	1 334,19	266,84
Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"				маш.-ч	100,10	13,44	2,688	1 345,34	269,07
Шлифовальная машина угловая				маш.-ч	100,00	4,1	0,82	410,00	82,00
Итого:								3 089,53	617,91
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)				м	107,36	100	20	10 736,00	2 147,20
РТП муфта PPR 32				шт	8,47	10	2	84,73	16,95
РТП тройник PPR 32x20x32				шт	17,33	30	6	519,90	103,98
РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"				шт	47,03	30	6	1 410,90	282,18
TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)				м	37,84	20	4	756,80	151,36
РТП угол 90 град. PPR 20				шт	6,16	25	5	154,00	30,80
РТП угол 90 град. PPR 32				шт	13,20	10	2	132,00	26,40
Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK				уп	113,16	5	1	565,80	113,16
Герметик сантехнический				шт	60,50	5	1	302,50	60,50
РТП заглушка PPR 32				шт	9,68	5	1	48,40	9,68
RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)				шт	33,44	25	5	836,00	167,20
Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6				шт	25,00	10	2	250,00	50,00
Итого:								15 797,03	3 159,41

			Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат			9 832,86	5 747,50
Оценка условий труда	6 %			344,85
Итого по оплате труда				6 092,35
Накладные расходы 128*0,7*0,9	81 %			4 934,80
Сметная прибыль 83*0,9*0,85	63 %			3 838,18
Итого: 4 085,37 + 14 865,33			18 950,69	14 865,33
ВСЕГО ПО АКТУ			18 950,69	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	22,65	252,18	5 711,21
	Оценка условий труда	6 %			342,67
	Всего				6 053,88

Оплата труда машинистов

Оценка условий труда	6 %	2,18
Всего		38,47

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,46	933,00	429,18
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	1,64	100,00	164,00
	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	2,69	100,10	269,07

На сумму:

862,25

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	6,00	25,00	150,00
	TERRA труба полипропиленовая 32х5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	20,00	107,36	2 147,20
	РТП муфта PPR 32	шт	2,00	8,47	16,95
	РТП тройник PPR 32х20х32	шт	6,00	17,33	103,98
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт	6,00	47,03	282,18
	TERRA труба полипропиленовая 20х3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	4,00	37,84	151,36
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	5,00	6,16	30,80
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	2,00	13,20	26,40
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	1,00	113,16	113,16
	Герметик сантехнический	шт	1,00	60,50	60,50
	РТП заглушка PPR 32	шт	1,00	9,68	9,68
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	5,00	33,44	167,20

На сумму:

3 259,41

Итого по ресурсам

4 121,65



Сдал

М.П.

должность

подпись

Принял

М.П.

должность

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

7.5.72. Шахненко

7-5-73. Пальковский А.В. Жуков