

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в
тамбуре подъезда №2

Составлена в ценах: 2020г.

Сметная стоимость: 50 590 руб.

Оплата труда: 2 991 руб.

Трудозатраты: 12 чел.-ч

82% Проемы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	50 442,96	37 886,26	504	379	179	2
Итого прямых затрат							504	379		2
				опасные и вредные условия труда	25 %			95		
				Итого по оплате труда				474		
				Накладные расходы 82%*0,7	6 %			28		
				Сметная прибыль 62%*0,9	55,8 %			264		
				Итого:			892	766		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							892			

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0288	1 126 869,27	25 796,97	32 454	743	104	3
Итого прямых затрат							32 454	743		3
				опасные и вредные условия труда	6 %			45		
				Итого по оплате труда				788		
				Накладные расходы 118%*0,7*0,9	74 %			583		

Сметная прибыль 63%*0,9*0,85

48 %

378

Итого:

33 459

1 748

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

33 459

фасад

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	100 м2	0,14	60 623,26	7 589,98	8 487	1 063	33	5
4	ГЭСН 09-05-001-1	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	100 м2	0,075	76 223,26	7 589,98	5 717	569	33	2
Итого прямых затрат							14 204	1 632	7	

опасные и вредные условия труда

6 %

98

Итого по оплате труда

1 730

Накладные расходы 112*0,7*0,9

70 %

1 211

Сметная прибыль 55*0,9*0,85

42 %

726

Итого:

3 667

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

16 239

16 239

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

47 162

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

50 590

2 991

В том числе: Накладные расходы

60,92 % от ФОТ

1 822

В том числе: Сметная прибыль

45,76 % от ФОТ

1 369

237

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2

На сумму:

169

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
2		Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
3		Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207
4		Алюминиевая конструкция	шт	1,00	30 950	30 930
5	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	18,20	400	7 280
6		Прессайба крашеный	шт	64,50	1	65
7		Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
8		Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875
9		герметик "Космофен"	шт.	1,0	200	195

На сумму:

44 241

Итого по ресурсам

44 411

Составил:  инженер "Управляющая компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 18 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Монтаж-демонтаж дверного блока и облицовка стен профлистом с-10 в тамбуре подъезда №2	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 50 590 руб.

82% Проемы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ГЭСНр 56-9-1	100 коробок	0,01	50 442,96	37 886,26	504	379
Итого прямых затрат								504	379
опасные и вредные условия труда									95
Итого по оплате труда									474
Накладные расходы 82%*0,7									28
Сметная прибыль 62%*0,9									264
Итого:								892	766
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								892	

118% Деревянные конструкции				
Номер	Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ

в акте	в смете			измерения	количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-039-01	100 м2 проемов	0,0288	1 126 869,27	25 796,97	32 454	743
Итого прямых затрат								32 454	743
опасные и вредные условия труда				6 %					45
Итого по оплате труда									788
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %					583
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %					378
Итого:								33 459	1 748
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								33 459	

фасад									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Облицовка фасад из оцинкованной стали (профиль с-10)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,14	60 623,26	7 589,98	8 487	1 063
4	4	Облицовка фасад из оцинкованной стали (Гладкий лист)	ГЭСН 09-05-001-1	100 м2	0,075	76 223,26	7 589,98	5 717	569
Итого прямых затрат								14 204	1 632
опасные и вредные условия труда				6 %					98
Итого по оплате труда									1 730
Накладные расходы112*0,7*0,9				70 %					1 211
Сметная прибыль55*0,9*0,85				42 %					726
Итого:								16 239	3 667
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								16 239	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								47 162	
ВСЕГО ПО АКТУ								50 590	2 991
В том числе: Накладные расходы				60,92 % от ФОТ				1 822	
В том числе: Сметная прибыль				45,76 % от ФОТ				1 369	
								237	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933	168
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	2	2

На сумму:

169

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
999-9900	Строительный мусор	т	0,11	500	53
	Пена монтажная	шт.	1,15	450	518
	Анкер 10*182	шт.	11,52	18	207

	Алюминиевая конструкция	шт	1,00	30 950	30 930
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	18,20	400	7 280
	Прессайба крашенный	шт	64,50	1	65
	Диск отрезной	шт.	5,38	22	118
	Гладкий лист белый	м2	7,50	650	4 875
	герметик "Космофен"	шт.	0,98	200	195

На сумму:

44 241

Итого по ресурсам

44 411



Сдал

директор

должность

подпись

Принял

должность

подпись

М.П.

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Н.Г.Паршута

расшифровка подписи