

Наименование стройки: : м-н "Юбилейный" дом №18


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу мкр.Юбилейный дом №18 кв. № 31

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 20 784,50 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 3 122,42 руб.

Трудозатраты: 17,92 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,33	7 234,35	2 234,35	2 387,33	737,33
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,33	11 565,37	5 585,87	3 816,57	1 843,34
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,33	27 963,00	1 553,00	9 227,79	512,49
Итого прямых затрат							15 431,69	3 093,16
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				3 062,23
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				2 227,07
Итого: 12 338,54 + 8 382,46							20 721,00	8 382,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							20 721,00	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,13	201,81	201,81	26,23	26,23
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,13	23,28	23,28	3,03	3,03

Итого прямых затрат		29,26	29,26
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		20,19
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		14,05
Итого:		63,50	63,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		63,50	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

98,72 % от ФОТ

15 460,96

20 784,50

3 122,42

В том числе: Рентабельность

71,78 % от ФОТ

3 082,42

2 241,12

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,11	2 500,00	5 273,24

На сумму:

5 273,24

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	9,24	395,00	3 649,80
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	16,50	207,00	3 415,50

На сумму:

7 065,30

Итого по ресурсам

12 338,54

Составил:  ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н "Юбилейный" дом №18	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресу мкр.Юбилейный дом №18 кв 31	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 20 784 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,33	7 234,35	2 387,33
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,33	11 565,37	3 816,57
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,33	27 963,00	9 227,79
Итого прямых затрат							15 431,69

В том числе оплата труда			3 093,16
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %		3 062,23
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %		2 227,07
Итого: 12 338,54 + 8 382,46			20 721,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			20 721,00

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,13	201,81	26,23
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,13	23,28	3,03
Итого прямых затрат							29,26

В том числе оплата труда	29,26
--------------------------	-------

Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	20,19
--------------------------------	------	-------

Рентабельность $70\% \cdot 0,8 \cdot 0,85$	48 %	14,05
--	------	-------

Итого:	63,50
--------	-------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	63,50
------------------	-------

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	15 460,96
----------------	-----------

ВСЕГО ПО АКТУ	20 784,50
---------------	-----------

В том числе: Накладные расходы	3 082,42
--------------------------------	----------

В том числе: Рентабельность 2 241,12

Эксплуатация машин					
Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,11	2 500,00	5 273,24

На сумму:	5 273,24
-----------	----------

Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Ремонтная	шт.	9,24	395,00	3 649,80
Материал битумно-полимерная	кг	16,50	207,00	3 415,50

7 065,30

12 338,54

Итого по ресурсам 12 338,54

Сдал: _____ директор

ДОЛЖНОСТЬ

подпись

ИП О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

ДОЛЖНОСТЬ

подпись

расшифровка подписи