

Наименование стройки: м-н "Олимпийский" дом №9


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов кв.145

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 29 947,42 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 5 195,78 руб.

Трудозатраты: 29,83 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,55	7 234,35	2 234,35	3 978,89	1 228,89
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,55	15 265,37	5 585,87	8 395,95	3 072,23
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,55	14 453,00	1 553,00	7 949,15	854,15
Итого прямых затрат							20 323,99	5 155,27
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				5 103,71
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				3 711,79
Итого: 15 168,73 + 13 970,77							29 139,50	13 970,77
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							29 139,50	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,81	201,81	36,33	36,33
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,18	4 023,28	23,28	724,19	4,19

Итого прямых затрат		760,52	40,52
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		27,96
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		19,45
Итого: 720,00 + 87,92		807,92	87,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		807,92	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		21 084,51	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		29 947,42	5 195,78
В том числе: Накладные расходы	98,77 % от ФОТ	5 131,67	
В том числе: Рентабельность	71,81 % от ФОТ	3 731,24	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,52	2 500,00	8 788,73

На сумму:

8 788,73

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	101,75	20,00	2 035,00
2		Пена монтажная	шт.	11,00	395,00	4 345,00
3		Эмульсия ПВА	л	14,40	50,00	720,00

На сумму:

7 100,00

Итого по ресурсам

15 888,73

Составил: _____  _____ ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н "Олимпийский" дом №9	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов кв.145	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 29 947 руб.

Сборный железобетон						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,55	3 978,89
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,55	8 395,95
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,55	7 949,15
Итого прямых затрат						20 323,99

В том числе оплата труда			5 155,27
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %		5 103,71
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %		3 711,79
Итого: 15 168,73 + 13 970,77			29 139,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			29 139,50

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,81	36,33
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,18	4 023,28	724,19
Итого прямых затрат							760,52

В том числе оплата труда		40,52
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %	27,96
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %	19,45
Итого: 720,00 + 87,92		807,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		807,92

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	21 084,51
ВСЕГО ПО АКТУ	29 947,42
В том числе: Накладные расходы	5 131,67
В том числе: Рентабельность	3 731,24

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	3,52	2 500,00	8 788,73
На сумму:					8 788,73

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	101,75	20,00	2 035,00
	База монтажная	шт.	11,00	395,00	4 345,00
	Закрепка ПВА	л	14,40	50,00	720,00
На сумму:					7 100,00

Итого по ресурсам

15 888,73

Сделано: 
 должность:
 Принято: 
 должность:
 Исполнитель:
 должность:

ИП О.Н. Сказальская
 расшифровка подписи
 расшифровка подписи