

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" " " 2020 г.

Многоквартирный дом № 14 м-н Мирный

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Ремонт цокольной части фасада.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 91,294 тыс. руб.

Средства на оплату труда 30,772 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 135,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
8	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,16	59046,35	9447	7335			2112	31,93	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	199,545	31,93	229,75	7335,92	7335,92					
	1. 01.7.03.01- 0001	Вода	м3	0,35	0,056	2,5	0,14				0,14		
Д	2. счет	Штукатурка фасадная	т	1,1	0,176	12000	2112				2112		
9	ГЭСНр62-16-2 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		4	11060,9	44244	19301	224		24719	85,18	0,64

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	21,2954	85,18	226,59	19300,94	19300,94					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,24	933	223,92		223,92				
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,96	2,5	2,4				2,4		
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	6,4	75	480				480		
Д	4. счет	эмаль акриловая	т	0,0415	0,166	146000	24236				24236		
10	ГЭСНр62-30-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,27	14927,36	4030	2327	3		1700	10,27	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	38,0328	10,27	226,59	2327,08	2327,08					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,027	1,82	0,05				0,05		
Д	2. счет	Эмаль ПФ-115 Серая	т	0,06	0,0162	105000	1701				1701		
11	ГЭСНр62-35-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м2		0,12	21381,14	2566	1809	1		756	7,98	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	66,515	7,98	226,59	1808,19	1808,19					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,012	1,82	0,02				0,02		
Д	2. счет	Эмаль ПФ-115 Черная	т	0,06	0,0072	105000	756				756		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							60287	30772	228		29287	135,36	0,64
Накладные расходы							17159						
Сметная прибыль							13848						
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							16782					31,93	
Малярные работы (ремонтно-строительные)							74512					103,43	0,64
Итого							91294					135,36	0,64
В том числе:													
Материалы							29287						
Машины и механизмы							228						
ФОТ							30772						
Накладные расходы							17159						
Сметная прибыль							13848						
ВСЕГО по смете							91294					135,36	0,64

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил: _____ Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
и	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

AKT


Смета на ремонт фасада	
Основание - Ведомость объемов работ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	91,294 тыс. руб.
Средства на оплату труда	30,772 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	135.36 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада											
8	ГЭСНр61-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м2		0,16	59046,35	9447	7335			2112
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	199,545	31,93	229,75	7335,92				
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,056	2,5	0,14				0,14
<i>Д</i>	2. счет	Штукатурка фасадная	т	1,1	0,176	12000	2112				2112

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	ГЭСНр62-16-2 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м2			4	11060,9	44244	19301	224		24719
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	21,2954		85,18	226,59	19300,94				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16		0,64						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06		0,24	933	223,92		223,92		
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24		0,96	2,5	2,4				2,4
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		6,4	75	480				480
Д	4. счет	эмаль акриловая	т	0,0415		0,166	146000	24236				24236
10	ГЭСНр62-30-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м2			0,27	14927,36	4030	2327	3		1700
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	38,0328		10,27	226,59	2327,08				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01								
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,027	1,82	0,05				0,05
Д	2. счет	Эмаль ПФ-115 Серая	т	0,06		0,0162	105000	1701				1701
11	ГЭСНр62-35-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м2			0,12	21381,14	2566	1809	1		756
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	66,515		7,98	226,59	1808,19				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01								
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,012	1,82	0,02				0,02
Д	2. счет	Эмаль ПФ-115 Черная	т	0,06		0,0072	105000	756				756
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								60287	30772	228		29287
Накладные расходы								17159				
Сметная прибыль								13848				
Итого по акту:												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								16782				
Малярные работы (ремонтно-строительные)								74512				
Итого								91294				
В том числе:												
Материалы								29287				
Машины и механизмы								228				
ФОТ								30772				
Накладные расходы								17159				
Сметная прибыль								13848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по акту								91294			

Сдал:  директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:  собственник кв. № 53.