

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"
 М.А.Соболев
 " " 2020 г.

Многоквартирный дом № 1 м-н Ленинградский
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

Устройство парковки на придомовой территории
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 576,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 35,491 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 163,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Парковка													
1	ГЭСН27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (4875 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (3999 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	100 м		0,32	17118,14	5478	5478				26,02	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	81,302	26,02	210,55	5478,51	5478,51					
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		0,55	31,42	17		17				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		0,55	64,09	35		35				
4	ГЭСН01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Разработка грунта вручную под БР (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (502 руб.): 50%=80%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (341 руб.): 34%=45%*(0,9*0,85) от ФОТ	100 м3		0,03	33469,1	1004	1004				4,9	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	163,24	4,9	205,03	1004,65	1004,65					
5	ГЭСН27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (7652 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (6277 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	100 м		0,48	37381,43	17943	8598	344		9001	38,71	0,35
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	80,6448	38,71	222,11	8597,88	8597,88					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,68	0,33	998	329,34		329,34				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,02	933	18,66		18,66				
	3. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	2,832	3000	8496				8496		
	4. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,0288	4000	115,2				115,2		
	5. 11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0816	4785	390,46				390,46		
6	13.2.03.02	Камни бортовые	м		48	285,6	13709				13709		
7	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		62	65	4030		4030				
8	ГЭСН27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (5933 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (4866 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	100 м3		1,9	29438,1	55932	6666	41438		7828	31,66	28,14
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	16,6632	31,66	210,55	6666,01	6666,01					
	1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,93	3,67	1728	6341,76		6341,76				
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76	9,04	980	8859,2		8859,2				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	7,08	13,45	1823	24519,35		24519,35				
	4. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04	1,98	868	1718,64		1718,64				
	5. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	13,3	14,32	190,46				190,46		
Н, 3	6. 000	Смесь песчано-гравийная	м3	11,8	22,42	340,68	7638,05				7638,05		
9	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		36,88	128,18	4727		4727				
10	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (8725 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (7156 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	100 м3		1,8	138983,38	250170	9803	58242		182125	46,15	37,08
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	25,6414	46,15	212,4	9802,26	9802,26					
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	4,66	1085	5056,1		5056,1				
	2. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	4,14	1728	7153,92		7153,92				
	3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46	4,43	980	4341,4		4341,4				
	4. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	12,21	21,98	1823	40069,54		40069,54				
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04	1,87	868	1623,16		1623,16				
	6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	12,6	14,32	180,43				180,43		
Н, 3	7. 02.2.05.04	Щебень	м3	140	252	722	181944				181944		
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		21	177,23	3722		3722				
12	ГЭСН27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (1754 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (1439 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	1000 м2		0,192	33738,08	6478	1971	4241		266	7,79	3,67
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	40,598	7,79	252,88	1969,94	1969,94					
	1. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,61	1464	893,04		893,04				
	2. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,27	240	64,8		64,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.час	3,96	0,76	743,23	564,85		564,85				
	4. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.час	11,51	2,21	1195,65	2642,39		2642,39				
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,39	0,07	868	60,76		60,76				
	6. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33				
	7. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,0384	14,32	0,55				0,55		
	8. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0062	0,0012	40336	48,4				48,4		
	9. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0288	7544	217,27				217,27		
13	01.2.01.02	Битум	т		0,0021	27350	57				57		
14	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т		18,39	3877,72	71311				71311		
15	ГЭСН27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (1754 руб.): 89%=142%*(0,7*0,9) от ФОТ СП (1439 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ	1000 м2		0,192	33768,02	6483	1971	4246		266	7,79	3,67
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	40,598	7,79	252,88	1969,94	1969,94					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,03	0,01	998	9,98		9,98				
	2. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,61	1464	893,04		893,04				
	3. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,27	240	64,8		64,8				
	4. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.час	3,96	0,76	743,23	564,85		564,85				
	5. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.час	11,51	2,21	1195,65	2642,39		2642,39				
	6. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,39	0,07	868	60,76		60,76				
	7. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33				
	8. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,0384	14,32	0,55				0,55		
	9. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0062	0,0012	40336	48,4				48,4		
	10. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0288	7544	217,27				217,27		
16	01.2.01.02	Битум	т		0,0021	27350	57				57		
17	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т		18,55	3877,72	71932				71932		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 ФССЦпг-03-21-01-028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км НР 0%=0%*(0,7*0,9) от ФОТ СП 0%=0%*(0,9*0,85) от ФОТ	1 т груза		35	177,23	6203		6203				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						519288	35491	127245		356552	163,02	72,91
Накладные расходы						31195						
Сметная прибыль						25517						
Итого по смете:												
Автомобильные дороги						398353					158,12	72,91
Погрузо-разгрузочные работы						17						
Перевозка грузов автотранспортом						18717						
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1847					4,9	
Материалы						157066						
Итого						576000					163,02	72,91
В том числе:												
Материалы						356552						
Машины и механизмы						127245						
ФОТ						35491						
Накладные расходы						31195						
Сметная прибыль						25517						
ВСЕГО по смете						576000					163,02	72,91

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил: _____ Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

д	Код
о	0322005
о	
о	
п	
и	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер _____
 дата _____.
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	27.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Смета на устройство парковки
Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	_____ 576,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	35,491 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	163,02 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Парковка											
1	ГЭСН27-03-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м		0,32	17118,14	5478	5478			
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	81,302	26,02	210,55	5478,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		0,55	31,42	17		17		
3	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,55	64,09	35		35		
4	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг	Разработка грунта вручную под БР (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		0,03	33469,1	1004	1004			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	163,24	4,9	205,03	1004,65				
5	ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг	Установка бортовых камней бетонных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м		0,48	37381,43	17943	8598	344		9001
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	80,6448	38,71	222,11	8597,88				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,35						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,68	0,33	998	329,34		329,34		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,02	933	18,66		18,66		
	3. 04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9	2,832	3000	8496				8496
	4. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,06	0,0288	4000	115,2				115,2
	5. 11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0816	4785	390,46				390,46
6	13.2.03.02	Камни бортовые	м		48	285,6	13709				13709
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка бетонных и ж/б изделий, автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		62	65	4030		4030		
8	ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		1,9	29438,1	55932	6666	41438		7828

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	16,6632	31,66	210,55	6666,01				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,81	28,14						
	1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,93	3,67	1728	6341,76		6341,76		
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76	9,04	980	8859,2		8859,2		
	3. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	7,08	13,45	1823	24519,35		24519,35		
	4. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04	1,98	868	1718,64		1718,64		
	5. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	13,3	14,32	190,46				190,46
Н, 3	6. 000	Смесь песчано-гравийная	м3	11,8	22,42	340,68	7638,05				7638,05
9	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		36,88	128,18	4727		4727		
10	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		1,8	138983,38	250170	9803	58242		182125
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	25,6414	46,15	212,4	9802,26				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,6	37,08						
	1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	4,66	1085	5056,1		5056,1		
	2. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	4,14	1728	7153,92		7153,92		
	3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46	4,43	980	4341,4		4341,4		
	4. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.час	12,21	21,98	1823	40069,54		40069,54		
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04	1,87	868	1623,16		1623,16		
	6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	12,6	14,32	180,43				180,43
Н, 3	7. 02.2.05.04	Щебень	м3	140	252	722	181944				181944
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		21	177,23	3722		3722		
12	ГЭСН27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	1000 м2		0,192	33738,08	6478	1971	4241		266
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	40,598	7,79	252,88	1969,94				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,12	3,67						
	1. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,61	1464	893,04		893,04		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные		маш.час	1,4	0,27	240	64,8		64,8	
	3. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т		маш.час	3,96	0,76	743,23	564,85		564,85	
	4. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т		маш.час	11,51	2,21	1195,65	2642,39		2642,39	
	5. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л		маш.час	0,39	0,07	868	60,76		60,76	
	6. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33	
	7. 01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,2	0,0384	14,32	0,55			0,55
	8. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг		т	0,0062	0,0012	40336	48,4			48,4
	9. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта		м3	0,15	0,0288	7544	217,27			217,27
13	01.2.01.02	Битум		т		0,0021	27350	57			57
14	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная		т		18,39	3877,72	71311			71311
15	ГЭСН27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменистых материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	1000 м2			0,192	33768,02	6483	1971	4246	266
		Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	40,598	7,79	252,88	1969,94			
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	19,12	3,67					
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т		маш.час	0,03	0,01	998	9,98		9,98	
	2. 91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона		маш.час	3,19	0,61	1464	893,04		893,04	
	3. 91.08.02-011	Гудронаторы ручные		маш.час	1,4	0,27	240	64,8		64,8	
	4. 91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т		маш.час	3,96	0,76	743,23	564,85		564,85	
	5. 91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т		маш.час	11,51	2,21	1195,65	2642,39		2642,39	
	6. 91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л		маш.час	0,39	0,07	868	60,76		60,76	
	7. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		маш.час	0,04	0,01	933	9,33		9,33	
	8. 01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,2	0,0384	14,32	0,55			0,55
	9. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг		т	0,0062	0,0012	40336	48,4			48,4
	10. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта		м3	0,15	0,0288	7544	217,27			217,27
16	01.2.01.02	Битум		т		0,0021	27350	57			57
17	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная		т		18,55	3877,72	71932			71932

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФССЦпг-03-21-01-028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км	1 т груза		35	177,23	6203		6203		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						519288	35491	127245		356552
Накладные расходы						31195				
Сметная прибыль						25517				
Итого по акту:										
Автомобильные дороги						398353				
Погрузо-разгрузочные работы						17				
Перевозка грузов автотранспортом						18717				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1847				
Материалы						157066				
Итого						576000				
В том числе:										
Материалы						356552				
Машины и механизмы						127245				
ФОТ						35491				
Накладные расходы						31195				
Сметная прибыль						25517				
ВСЕГО по акту						576000				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: А.В. Браденко представитель мкд кв. № 33