

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена центрального стояка ХВС (5 этажей) кв. 160,162,164,166 МКД № 1 м-н
"Ленинградский".

Основание: ГЭСН-2020

Составлена в ценах: 2020г.

Сметная стоимость: 8 012,67 руб.

Оплата труда: 1 985,14 руб.

Трудозатраты: 7,88 чел.-ч

демонтажные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,14			8 678,32	1 214,96
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 2,7	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	218,47	34,66	4,8524	7 572,13	1 060,10
2		Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		0,1	0,014		
Итого:					34,76	4,8664	7 572,13	1 060,10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	0,574	410,00	57,40
040504		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	100,00	2,74	0,3836	274,00	38,36
Итого:							684,00	95,76
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00	10	1,4	250,00	35,00
101-0324		Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,38	0,0532	26,71	3,74
		Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	1,15	0,161	145,48	20,37
Итого:							422,19	59,11
							Стоимость	Зарплата

Итого прямых затрат		1 214,96	1 060,10
Оценка условий труда	6 %		63,61
Итого по оплате труда			1 123,70
Накладные расходы 74*0,7	52 %		584,33
Сметная прибыль 50*0,9	45 %		505,67
Итого: 154,87 + 2 213,70		2 368,56	2 213,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2 368,56	

прокладка трубопровода								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
2	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м трубопровода	0,14			19 641,33	2 749,79
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,9	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	250,02	13,71	1,9194	3 427,73	479,88
2		Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		0,05	0,007	8,10	1,13
Итого:					13,76	1,9264	3 435,83	481,02
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,67	0,0938	625,11	87,52
		Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"	маш.-ч	100,10	0,6	0,084	60,06	8,41
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	0,574	410,00	57,40
042900		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	100,00	1,27	0,1778	127,00	17,78
Итого:							1 222,17	171,10
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
411-0001		Вода	м3	97,77	50	7	4 888,50	684,39
		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25х3,5 PN20 (хол/горяч вода)	м	76,62	100	14	7 662,00	1 072,68
		РТП тройник PPR 25х20х25	шт	12,61	42,85714	5,9999996	540,43	75,66
		РТП угол 90 град. PPR 25	шт	9,70	14,285714	1,99999996	138,57	19,40
		РТП заглушка PPR 25	шт	9,00	7,14285	0,999999	64,29	9,00
		РТП муфта комбинированная PPR нр 25х3/4"	шт	81,48	7,14285	0,999999	582,00	81,48
		РТП муфта PPR 25	шт	6,31	28,57142	3,9999988	180,29	25,24
		кронштейн стал. с рез. уплот. 1/2" (20-25мм)	шт	26,19	35,71428	4,9999992	935,36	130,95
Итого:							14 991,43	2 098,80
3	ГЭСН 16-04-006-01	Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена: 20мм	100 соединений	0,7			2 293,00	1 605,10
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
р.	Разряд: 4,4	Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,5	чел.-ч	268,23	1,56	1,092	418,44	292,91
Итого:					1,56	1,092	418,44	292,91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,4	0,28	373,20	261,24
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	2,87	410,00	287,00
	Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"	маш.-ч	100,10	4,1	2,87	410,41	287,29
Итого:						1 193,61	835,53
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	37,84	5,71428	3,999996	216,23	151,36
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	6,16	10	7	61,60	43,12
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	47,03	8,57142	5,999994	403,11	282,18
Итого:						680,94	476,66

						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						4 354,88	812,67
Оценка условий труда						6 %	48,76
Итого по оплате труда							861,43
Накладные расходы 128*0,7*0,9						81 %	697,76
Сметная прибыль 83*0,9*0,85						63 %	542,70
Итого: 3 542,21 + 2 101,89						5 644,11	2 101,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						5 644,11	

						Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						5 569,85	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						8 012,67	1 985,14
В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9						64,58 % от ФОТ	1 282,09
В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85						52,81 % от ФОТ	1 048,37
В том числе: Лимитированные затраты						2,017 % от прямых затрат	112,37

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,86	233,08	1 832,89
Оценка условий труда				6 %		109,97
Всего						1 942,86

Оплата труда машинистов

Оплата труда машинистов						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	2	Трудозатраты машинистов (справочно)	чел.-ч	0,02		39,88
Оценка условий труда				6 %		2,39
Всего						42,27

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	4,02	100,00	401,80
2	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38	100,00	38,36
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,37	933,00	348,76
4		Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"	маш.-ч	2,95	100,10	295,70

5	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высокое 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш.-ч	0,18	100,00	17,78
---	--------	---	--------	------	--------	-------

На сумму:

1 102,39

Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	1,40	25,00	35,00
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	0,05	70,29	3,74
3		Карбид кальция (1 кг)	кг	0,16	126,50	20,37
4	411-0001	Вода	м ³	7,00	97,77	684,39
5		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25х3,5 PN20 (хол/горяч вода)	м	14,00	76,62	1 072,68
6		РТП тройник PPR 25х20х25	шт	6,00	12,61	75,66
7		РТП угол 90 град. PPR 25	шт	2,00	9,70	19,40
8		РТП заглушка PPR 25	шт	1,00	9,00	9,00
9		РТП муфта комбинированная PPR нр 25х3/4"	шт	1,00	81,48	81,48
10		РТП муфта PPR 25	шт	4,00	6,31	25,24
11		кронштейн стал. с рез. уплот. 1/2" (20-25мм)	шт	5,00	26,19	130,95
12		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20х2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	4,00	37,84	151,36
13		РТП угол 90 град. PPR 20	шт	7,00	6,16	43,12
14		РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"	шт	6,00	47,03	282,18

На сумму:

2 634,57

Итого по ресурсам

3 736,96

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания ИСКРА" В.Б. Василенко

Инвестор _____
Заказчик ООО "Искра"
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка МКД №1 м-н "Ленинградский" г. Саянск
Объект Замена центрального стояка ХВС (5 этажей) кв. 160,162,164,166 МКД № 1 м-н "Ленинградский".

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	04.06.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	06.10.2020

Отчётный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 013 руб.

демонтажные работы								
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	Всего
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	ГЭСНр 65-1-1	100 м трубопроводов	0,14			
		ТРУДОЗАТРАТЫ:						
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2,7	чел.-ч	218,47	34,66	4,8524	1 060,10
		Затраты труда машинистов (Справочно)	2	чел.-ч		0,1	0,014	
		Итого:				34,76	4,8664	1 060,10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	0,574	57,40
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	100,00	2,74	0,3836	38,36
		Итого:					684,00	95,76

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	25,00	10	1,4	250,00	35,00	
Кислород технический газообразный	101-0324	м3	70,29	0,38	0,0532	26,71	3,74	
Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	1,15	0,161	145,48	20,37	
Итого:						422,19	59,11	
						Стоимость	Зарплата	
Итого прямых затрат						1 214,96	1 060,10	
Оценка условий труда		6 %					63,61	
Итого по оплате труда							1 123,70	
Накладные расходы 74*0,7		52 %					584,33	
Сметная прибыль 50*0,9		45 %					505,67	
Итого: 154,87 + 2 213,70							2 368,56	2 213,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2 368,56		

прокладка трубопровода									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
2	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм	ГЭСН 16-04-005-02	100 м трубопровода	0,14			19 641,33	2 749,79
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
Затраты труда рабочих-строителей			1 Разряд: 3,9	чел.-ч	250,02	13,71	1,9194	3 427,73	479,88
Затраты труда машинистов (Справочно)			2	чел.-ч		0,05	0,007	8,10	1,13
Итого:						13,76	1,9264	3 435,83	481,02
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			400001	маш.-ч	933,00	0,67	0,0938	625,11	87,52
Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"				маш.-ч	100,10	0,6	0,084	60,06	8,41
Шлифовальная машина угловая				маш.-ч	100,00	4,1	0,574	410,00	57,40
Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)			042900	маш.-ч	100,00	1,27	0,1778	127,00	17,78
Итого:								1 222,17	171,10
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
Вода			411-0001	м3	97,77	50	7	4 888,50	684,39
TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25х3,5 PN20 (хол/горяч вода)				м	76,62	100	14	7 662,00	1 072,68
РТП тройник PPR 25х20х25				шт	12,61	42,85714	5,9999996	540,43	75,66
РТП угол 90 град. PPR 25				шт	9,70	14,285714	1,99999996	138,57	19,40
РТП заглушка PPR 25				шт	9,00	7,14285	0,999999	64,29	9,00
РТП муфта комбинированная PPR нр 25х3/4"				шт	81,48	7,14285	0,999999	582,00	81,48
РТП муфта PPR 25				шт	6,31	28,57142	3,9999988	180,29	25,24

		кронштейн стал. с рез. уплот. 1/2" (20-25мм)		шт	26,19	35,71428	4,9999992	935,36	130,95
		Итого:						14 991,43	2 098,80
3	3	Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена: 20мм	ГЭСН 16-04-006-01	100 соединений	0,7			2 293,00	1 605,10
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,5	р. Разряд: 4,4	чел.-ч	268,23	1,56	1,092	418,44	292,91
		Итого:				1,56	1,092	418,44	292,91
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,4	0,28	373,20	261,24
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	2,87	410,00	287,00
		Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"		маш.-ч	100,10	4,1	2,87	410,41	287,29
		Итого:						1 193,61	835,53
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20х2,8 PN20 (хол/горяч вода)		м	37,84	5,71428	3,999996	216,23	151,36
		РТП угол 90 град. PPR 20		шт	6,16	10	7	61,60	43,12
		РТП муфта комбинированная PPR нр 20х1/2"		шт	47,03	8,57142	5,999994	403,11	282,18
		Итого:						680,94	476,66

								Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат								4 354,88	812,67
Оценка условий труда									48,76
Итого по оплате труда									861,43
Накладные расходы 128*0,7*0,9									697,76
Сметная прибыль 83*0,9*0,85									542,70
Итого: 3 542,21 + 2 101,89								5 644,11	2 101,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								5 644,11	

								Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								5 569,85	
ВСЕГО ПО АКТУ								8 012,67	1 985,14
В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9								1 282,09	
В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85								1 048,37	
В том числе: Лимитированные затраты								112,37	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудовзатраты рабочих	чел.-ч	7,86	233,08	1 832,89
	Оценка условий труда	6 %			109,97
	Всего				1 942,86

Оплата труда машинистов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
2	Трудозатраты машинистов (справочно)	чел.-ч	0,02		39,88
	Оценка условий труда		6 %		2,39
	Всего				42,27

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	4,02	100,00	401,80
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38	100,00	38,36
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,37	933,00	348,76
	Аппарат для полуавтоматической сварки полипропиленовых труб "встык"	маш.-ч	2,95	100,10	295,70
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,18	100,00	17,78

На сумму:

1 102,39

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	1,40	25,00	35,00
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,05	70,29	3,74
	Карбид кальция (1 кг)	кг	0,16	126,50	20,37
411-0001	Вода	м3	7,00	97,77	684,39
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 25x3,5 PN20 (хол/горяч вода)	м	14,00	76,62	1 072,68
	РТП тройник PPR 25x20x25	шт	6,00	12,61	75,66
	РТП угол 90 град. PPR 25	шт	2,00	9,70	19,40
	РТП заглушка PPR 25	шт	1,00	9,00	9,00
	РТП муфта комбинированная PPR нр 25x3/4"	шт	1,00	81,48	81,48
	РТП муфта PPR 25	шт	4,00	6,31	25,24
	кронштейн стал. с рез. уплот. 1/2" (20-25мм)	шт	5,00	26,19	130,95
	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x2,8 PN20 (хол/горяч вода)	м	4,00	37,84	151,36
	РТП угол 90 град. PPR 20	шт	7,00	6,16	43,12
	РТП муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт	6,00	47,03	282,18

На сумму:

2 634,57

Итого по ресурсам

3 736,96

Сдал

инженер

должность

подпись

Принял

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСКРА»
ИНН 38-1008691

должность

подпись

М.П.

г. Саянск

Аншенико В.Б.

расшифровка подписи

Брайтский А.В.

расшифровка подписи