

Наименование стройки: м-ны "Олимпийский" дом №13


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов. после демонтажа водосточных труб, крепления которых разрушало швы. утепление пеной.

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2020г.

Сметная стоимость: 18 228,87 руб.

Оплата труда: 3 205,02 руб.

Трудозатраты: 18,41 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,34	22 234,35	2 234,35	7 559,68	759,68
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,34	8 825,87	5 585,87	3 000,79	1 899,19
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,34	8 663,00	1 553,00	2 945,42	528,02
Итого прямых затрат							13 505,89	3 186,89
Накладные расходы 130%*0,7*0,9				82 %				2 613,25
Рентабельность 85%*0,9*0,85				65 %				2 071,48
Итого: 10 319,00 + 7 871,62							18 190,62	7 871,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							18 190,62	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,08	201,94	201,94	16,16	16,16

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,08	24,67	24,67	1,97	1,97
Итого прямых затрат							18,13	18,13

Накладные расходы 90%*0,7*0,9

57 %

10,33

Рентабельность 70%*0,9*0,85

54 %

9,79

Итого:

38,25

38,25

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

38,25

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

13 524,02

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

18 228,87

3 205,02

В том числе: Накладные расходы

81,86 % от ФОТ

2 623,58

В том числе: Рентабельность

64,94 % от ФОТ

2 081,27

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	2,72	2 500,00	6 800,00

На сумму:

6 800,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	51,00	12,00	612,00
2		Клей ПВА	кг.	4,08	120,00	489,60
3		Пена монтажная	шт.	6,12	395,00	2 417,40

На сумму:

3 519,00

Итого по ресурсам

10 319,00

Составил: _____  _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-ны "Олимпийский" дом №13	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. после демонтажа водосточных труб, крепления которых разрушало штвы. утепление пеной.	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	12.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 229 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,34	22 234,35	7 559,68
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,34	8 825,87	3 000,79
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,34	8 663,00	2 945,42
Итого прямых затрат							13 505,89
В том числе оплата труда							3 186,89
Накладные расходы 130%*0,7*0,9							2 613,25
Рентабельность 85%*0,9*0,85							2 071,48
Итого: 10 319,00 + 7 871,62							18 190,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							18 190,62

Защита от коррозии							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,08	201,94	16,16
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,08	24,67	1,97
Итого прямых затрат							18,13

В том числе оплата труда		18,13
Накладные расходы 90%*0,7*0,9	57 %	10,33
Рентабельность 70%*0,9*0,85	54 %	9,79
Итого:		38,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		38,25

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	13 524,02
ВСЕГО ПО АКТУ	18 228,87
В том числе: Накладные расходы	2 623,58
В том числе: Рентабельность	2 081,27

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	2,72	2 500,00	6 800,00

На сумму: 6 800,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	51,00	12,00	612,00
	Клей ПВА	кг.	4,08	120,00	489,60
	Пена монтажная	шт.	6,12	395,00	2 417,40

На сумму: 3 519,00

Итого по ресурсам 10 319,00

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

должность

директор

должность

подпись

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи