

Наименование стройки: м-н "Олимпийский" дом №5

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов кв.89

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 12 839,33 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 2 196,35 руб.

Трудозатраты: 12,58 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,23	7 234,35	2 234,35	1 663,90	513,90
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,23	14 565,37	5 585,87	3 350,03	1 284,75
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,23	17 613,00	1 553,00	4 050,99	357,19
Итого прямых затрат							9 064,92	2 155,84
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				2 134,28
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				1 552,20
Итого: 6 909,09 + 5 842,32							12 751,41	5 842,32
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							12 751,41	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,81	201,81	36,33	36,33
5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,18	23,28	23,28	4,19	4,19

Итого прямых затрат			40,52	40,52
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %			27,96
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %			19,45
Итого:			87,92	87,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				
			9 105,44	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			12 839,33	2 196,35
В том числе: Накладные расходы	98,45 % от ФОТ		2 162,24	
В том числе: Рентабельность	71,56 % от ФОТ		1 571,65	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	1,47	2 500,00	3 675,29

На сумму:

3 675,29

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	34,50	20,00	690,00
2		Пена монтажная	шт.	6,44	395,00	2 543,80

На сумму:

3 233,80

Итого по ресурсам

6 909,09

Составил:



ИП О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	м-н "Олимпийский" дом №5	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов кв.89	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 839 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,23	7 234,35	1 663,90
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,23	14 565,37	3 350,03
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,23	17 613,00	4 050,99
Итого прямых затрат							9 064,92
В том числе оплата труда							2 155,84
Накладные расходы 130%*0,85*0,9						99 %	2 134,28
Рентабельность 85%*0,8*0,85						72 %	1 552,20
Итого: 6 909,09 + 5 842,32							12 751,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							12 751,41

Защита от коррозии

. Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	0,18	201,81	36,33
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,18	23,28	4,19
Итого прямых затрат							40,52

В том числе оплата труда 40,52

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 27,96

Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 19,45

Итого: 87,92

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 87,92

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 9 105,44

ВСЕГО ПО АКТУ 12 839,33

В том числе: Накладные расходы 2 162,24

В том числе: Рентабельность 1 571,65

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	1,47	2 500,00	3 675,29
На сумму:					3 675,29

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Расход цементный	кг	34,50	20,00	690,00
	Работы монтажные	шт.	6,44	395,00	2 543,80
Итого по материалам:					3 233,80

Итого по ресурсам

6 909,09



Сдал _____ директор _____ должность _____ подпись _____



Принял _____ директор _____ должность _____ подпись _____

Handwritten signature in blue ink.

ИП О.Н. Сказальская _____
расшифровка подписи

расшифровка подписи