

Наименование стройки: Многоквартирный дом №\_5\_ м-н \_Олимпийский\_

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА №

Сборные работы по всем подъездам (подработка возле окон и под почтовыми ящиками)

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 43 605 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 17 988 руб.

Трудозатраты: 74 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,11	64 530,36	53 164,36	7 098	5 848
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 098</b>	<b>5 848</b>
Опасные и вредные условия труда				6 %				351
Итого по оплате труда								6 199
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				3 409
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				2 790
Итого: 1 250,26 + 12 397,93							13 648	12 398
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>13 648</b>	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,1	14 920,15	4 650,15	1 492	465

3	ГЭСНр 62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	25 819,68	17 188,38	16 008	10 657
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>17 500</b>	<b>11 122</b>
Опасные и вредные условия труда				6 %				667
Итого по оплате труда								11 789
Накладные расходы 79%*0,7				55 %				6 484
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				5 305
Итого: 6 378,41 + 23 578,23							29 957	23 578
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>29 957</b>	
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>							<b>24 599</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>43 605</b>	<b>17 988</b>
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94				55 % от ФОТ			9 893	
В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9				45 % от ФОТ			8 095	

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26	933	243
На сумму:						243

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс лист	Ротбанд	т.	0,06	19 000	1 045
2		Шкурка шлифовальная	м2	0,08	221	18
3		Шпатлевка клеевая	т	0,04	32 000	1 176
4		Грунт пропитка	кг	1,00	150	150
5		Кисти	шт.	1,00	150	150
6		Бетон контакт	кг.	6,00	80	480
7	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	3,16	261	825
8	101-1757	Ветошь	м.	0,61	50	30
9		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,02	130 000	2 644
10		Шпаклевка финишная	кг.	24,80	35	868
На сумму:						7 386

Итого по ресурсам

7 629

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка Многоквартирный дом № 5 м-н Олимпийский  
 Объект Сборные работы по всем подъездам (подработка возле окон и под почтовыми ящиками)

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	02.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 43 605 руб.

Штукатурные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,11	64 530,36	7 098,34
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 098</b>

В том числе оплата труда			5 848
Опасные и вредные условия труда	6 %		351
Итого по оплате труда			6 199
Накладные расходы 79%*0,7	55 %		3 409
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %		2 790
Итого: 1 250,26 + 12 397,93			13 648
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>13 648</b>

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

2	2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,1	14 920,15	1 492,01
3	3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	ГЭСНр 62-7-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	25 819,68	16 008,20
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>17 500</b>

В том числе оплата труда			11 122
Опасные и вредные условий труда	6 %		667
Итого по оплате труда			11 789
Накладные расходы 79%*0,7	55 %		6 484
Сметная прибыль 50%*0,9	45 %		5 305
Итого: 6 378,41 + 23 578,23			29 957
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>29 957</b>

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы 79%\*0,85\*0,94  
В том числе: Сметная прибыль 50%\*0,8\*0,9

24 599  
43 605  
9 893  
8 095

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26	933	243
На сумму:					243

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
прайс лист	Ротбанд	т.	0,06	19 000	1 045
	Шкурка шлифовальная	м2	0,08	221	18
	Шпатлевка клеевая	т	0,04	32 000	1 176
	Грунт пропитка	кг	1,00	150	150
	Кисти	шт.	1,00	150	150
	Бетон контакт	кг.	6,00	80	480
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	3,16	261	825
101-1757	Ветошь	м.	0,61	50	30
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,02	130 000	2 644
	Шпаклевка финишная	кг.	24,80	35	868
На сумму:					7 386
Итого по ресурсам					7 629

Сдал директор ООО УК Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность

подпись


расшифровка подписи

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Управляющая компания Искра»

М.А.Соболев



**АКТ**

Выполненных работ(затраченных материалов)

**Многоквартирного дома №5 мкр. Олимпийский**

от \_\_\_ 5 ноября \_\_\_ 2020г.

Мы нижеподписавшиеся:

Гл.инженер ООО «Управляющая компания Искра» Д.М.Соболев


Составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы(затрачены материалы):

**Установка почтовых ящиков (весь дом)**

- 1 .Ящик почтовый 8ми секционный 9шт. x 2 530руб. = 22 770 руб.
2. Ящик почтовый 7ми секционный 11шт. x 2 255руб. = 24 805 руб.
3. Ящик почтовый 6ти секционный 4шт. x2 013руб. = 8 052 руб.
- 4.Анкера Д10мм. 48шт x9.50руб.= 456руб.

**ИТОГО: 56 627 руб.**

гл.инженер ООО «Управляющая компания Искра» Д.М.Соболев



Собственник \_\_\_ кв№ 18 Бановоу

