

Наименование стройки: МКД 14 м-н "Олимпийский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт трубопроводов канализации в подвале 2 блок МКД №14 м-н "Олимпийский"

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 40 004,44 руб.

Составлена в ценах: 2020г.

Оплата труда: 13 998,56 руб.

Трудозатраты: 59,86 чел.-ч

Демонтажные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 66-2-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,33			27 694,30	9 139,12
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	205,03	130,49	43,0617	26 754,00	8 828,82
Итого:					130,49	43,0617	26 754,00	8 828,82
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	1,353	410,00	135,30
Итого:							410,00	135,30
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00	21,21212	6,9999996	530,30	175,00
Итого:							530,30	175,00
Итого прямых затрат							Стоимость	Зарплата
							9 139,12	8 828,82
Опасные и вредные условия труда				6 %			529,73	
Итого по оплате труда							9 358,55	
Накладные расходы 74*0,7				52 %			4 866,45	

Сметная прибыль 50*0,9
Итого: 310,30 + 18 436,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

45 %

4 211,35
18 746,64
18 746,64

Прокладка трубопроводов канализации							
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу
2	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,3			47 711,82
							14 313,55
ТРУДОЗАТРАТЫ:							
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	260,56	56	16,8	14 591,22
	Итого:				56	16,8	14 591,22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1	0,3	933,00
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00
		Перфоратор	маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00
		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00
	Итого:						2 163,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	322,58	33,33333	9,999999	10 752,67
		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	192,23	16,666666	4,9999998	3 203,83
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	101,38	6,666666	1,9999998	675,87
		Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	50,70	20	6	1 014,00
		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	221,60	10	3	2 216,00
		Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт	150,00	3,333333	0,9999999	500,00
		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	97,24	60	18	5 834,40
		Тройник 110x110x45 РосТурПласт	шт	93,46	16,66666	4,999998	1 557,67
		Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	46,11	40	12	1 844,40
		Тройник 110x110x87,5 РосТурПласт	шт	79,20	10	3	792,00
		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт	47,74	6,666666	1,9999998	318,27
		Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	110,88	16,666666	4,9999998	1 848,00
		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	15,05	10	3	150,50
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00	10	3	250,00
	Итого:						30 957,60
							9 287,28
						Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат						14 313,55	4 377,37
Опасные и вредные условия труда				6 %			262,64
Итого по оплате труда							4 640,01
Накладные расходы 128*0,7*0,9				81 %			3 758,41
Сметная прибыль 83*0,9*0,85				63 %			2 923,21
Итого: 9 936,18 + 11 321,62						21 257,80	11 321,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						21 257,80	

	Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	23 452,67	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	40 004,44	13 998,56
В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	61,61 % от ФОТ	8 624,85
В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	50,97 % от ФОТ	7 134,55
В том числе: Лимитированные затраты	3,379 % от прямых затрат	792,37

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	59,86	220,61	13 206,19
		Оценка условий труда		6 %		792,37
		Всего				13 998,56

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	2,58	100,00	258,30
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,30	933,00	279,90
3		Перфоратор	маш.-ч	1,23	100,00	123,00
4		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	1,23	100,00	123,00
		На сумму:				784,20

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6	шт	10,00	25,00	250,00
2		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	10,00	322,58	3 225,80
3		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	5,00	192,23	961,15
4		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	2,00	101,38	202,76
5		Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	6,00	50,70	304,20
6		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	3,00	221,60	664,80
7		Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт	1,00	150,00	150,00
8		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	18,00	97,24	1 750,32
9		Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	5,00	93,46	467,30
10		Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	12,00	46,11	553,32
11		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	3,00	79,20	237,60
12		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт	2,00	47,74	95,48
13		Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	5,00	110,88	554,40
14		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	3,00	15,05	45,15
		На сумму:				9 462,28

Итого по ресурсам

10 246,48

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 14 м-н "Олимпийский"	по ОКПО	
Объект	Ремонт трубопроводов канализации в подвале 2 блок МКД №14 м-н "Олимпийский"	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			06.02.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	15.10.2020

Отчётный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 40 004 руб.

Демонтажные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	ГЭСНр 66-2-2	100 м	0,33			27 694,30	9 139,12
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2	чел.-ч	205,03	130,49	43,0617	26 754,00	8 828,82
		Итого:				130,49	43,0617	26 754,00	8 828,82
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	1,353	410,00	135,30
		Итого:						410,00	135,30
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	25,00	21,21212	6,9999996	530,30	175,00

Итого:		530,30	175,00
		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		9 139,12	8 828,82
Опасные и вредные условия труда	6 %		529,73
Итого по оплате труда			9 358,55
Накладные расходы 74*0,7	52 %		4 866,45
Сметная прибыль 50*0,9	45 %		4 211,35
Итого: 310,30 + 18 436,34		18 746,64	18 436,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		18 746,64	

Прокладка трубопроводов канализации									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход		Стоимость		
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
2	2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-04-001-02	100 м трубопровода	0,3			47 711,82	14 313,55
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	260,56	56	16,8	14 591,22	4 377,37
		Итого:				56	16,8	14 591,22	4 377,37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1	0,3	933,00	279,90
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00	123,00
		Перфоратор		маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00	123,00
		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)		маш.-ч	100,00	4,1	1,23	410,00	123,00
		Итого:						2 163,00	648,90
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	322,58	33,33333	9,999999	10 752,67	3 225,80
		Труба с раструбом 110/1000 TERRA		шт	192,23	16,666666	4,9999998	3 203,83	961,15
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт		шт	101,38	6,666666	1,9999998	675,87	202,76
		Отвод 45 град. 110 Пласт		шт	50,70	20	6	1 014,00	304,20
		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт		шт	221,60	10	3	2 216,00	664,80
		Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.		шт	150,00	3,333333	0,9999999	500,00	150,00
		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	97,24	60	18	5 834,40	1 750,32
		Тройник 110x110x45 РосТурПласт		шт	93,46	16,66666	4,999998	1 557,67	467,30
		Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК		м	46,11	40	12	1 844,40	553,32
		Тройник 110x110x87,5 РосТурПласт		шт	79,20	10	3	792,00	237,60
		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт		шт	47,74	6,666666	1,9999998	318,27	95,48
		Труба с раструбом 110/500 TERRA		шт	110,88	16,666666	4,9999998	1 848,00	554,40
		Заглушка 110 РосТурПласт		шт	15,05	10	3	150,50	45,15
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	25,00	10	3	250,00	75,00
		Итого:						30 957,60	9 287,28

			Стоимость	Зарплата
			14 313,55	4 377,37
Итого прямых затрат				
Опасные и вредные условия труда	6 %			262,64
Итого по оплате труда				4 640,01
Накладные расходы 128*0,7*0,9	81 %			3 758,41
Сметная прибыль 83*0,9*0,85	63 %			2 923,21
Итого: 9 936,18 + 11 321,62			21 257,80	11 321,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			21 257,80	

			Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			23 452,67	
ВСЕГО ПО АКТУ			40 004,44	13 998,56
В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	61,61 % от ФОТ		8 624,85	
В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	50,97 % от ФОТ		7 134,55	
В том числе: Лимитированные затраты	3,379 % от прямых затрат		792,37	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	59,86	220,61	13 206,19
	Оценка условий труда	6 %			792,37
	Всего				13 998,56

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	2,58	100,00	258,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,30	933,00	279,90
	Перфоратор	маш.-ч	1,23	100,00	123,00
	Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	1,23	100,00	123,00

На сумму: 784,20

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	10,00	25,00	250,00
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	10,00	322,58	3 225,80
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	5,00	192,23	961,15
	Ревизия с крышкой 110 РостурПласт	шт	2,00	101,38	202,76
	Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	6,00	50,70	304,20
	Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	3,00	221,60	664,80

	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт	1,00	150,00	150,00
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	18,00	97,24	1 750,32
	Тройник 110х110х45 РостурПласт	шт	5,00	93,46	467,30
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	12,00	46,11	553,32
	Тройник 110х110х87,5 РостурПласт	шт	3,00	79,20	237,60
	Муфта ремонтная 110 РостурПласт	шт	2,00	47,74	95,48
	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	5,00	110,88	554,40
	Заглушка 110 РостурПласт	шт	3,00	15,05	45,15

На сумму:

9 462,28

Итого по ресурсам

10 246,48



Сдал

должность

подпись

расшифровка подписи

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.