

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

2021 г.

Многоквартирный дом № 8 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт фасада около подъездов №3,8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 13,139 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,869 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 24,14 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт цоколя													
5	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%) НР (3228 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ СП (2641 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2		0,115	63214,29	7270	5869			1401	24,14	
Д	1. счет	Цемент	т	0,8699	0,1	7800	780				780		
Д	2. счет	Штукатурка цементная	т	0,435	0,05	12400	620				620		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							7270	5869			1401	24,14	
Накладные расходы							3228						
Сметная прибыль							2641						
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							13139					24,14	
Итого							13139					24,14	
В том числе:													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы						1401						
	ФОТ						5869						
	Накладные расходы						3228						
	Сметная прибыль						2641						
	ВСЕГО по смете						13139					24,14	

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

Смета на ремонт фасада
Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 13,139 тыс. руб.


Средства на оплату труда	5,869 тыс. руб.
--------------------------	-----------------

Сметная трудоемкость	24,14 чел.час
----------------------	---------------

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада											
5	ГЭСНр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,115	63214,29	7270	5869			1401
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	209,9136	24,14	243,12	5868,92				
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0403	2,5	0,1				0,1
<i>Д</i>	2. счет	Цемент	т	0,8699	0,1	7800	780				780

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	3. счет	Штукатурка цементная	т	0,435	0,05	12400	620				620
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							7270	5869			1401
Накладные расходы							3228				
Сметная прибыль							2641				
Итого по акту:											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
Итого							13139				
В том числе:							13139				
Материалы											
ФОТ							1401				
Накладные расходы							5869				
Сметная прибыль							3228				
ВСЕГО по акту							2641				
							13139				



Сдал:

директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принят:

Игорь Иванович Чирков

собственник кв. №

9