

Наименование стройки: МКД 8 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт трубопроводов канализации в подвале МКД №8 (1,2 блок) м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 67 594,68 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 22 750,81 руб.

Трудозатраты: 93,28 чел.-ч

Демонтажные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 66-2-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,5			29 321,11	14 660,56
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	216,96	130,49	65,245	28 311,11	14 155,56
	Итого:				130,49	65,245	28 311,11	14 155,56
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00	205,00
	Итого:						410,00	205,00
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	30,00	20	10	600,00	300,00
	Итого:						600,00	300,00
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							14 660,56	14 155,56
Вредные и опасные условия труда				4 %			566,22	
Итого по оплате труда							14 721,78	
Накладные расходы 74*0,7				52 %			7 655,32	
Сметная прибыль 59*0,9				45 %			6 624,80	
Итого: 505,00 + 29 001,90							29 506,90	29 001,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							29 506,90	

Прокладка трубопроводов канализации								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
2	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,5			52 434,33	26 217,16
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	275,72	56	28	15 440,45	7 720,22
2		Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		0,07	0,035		
Итого:					56,07	28,035	15 440,45	7 720,22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1 000,00	0,22	0,11	220,00	110,00
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00	205,00
		Перфоратор	маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00	205,00
		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	100,00	2,2	1,1	220,00	110,00
Итого:							1 260,00	630,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
411-0001		Вода	м3	97,77	1,57	0,785	153,50	76,75
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	338,03	40	20	13 521,20	6 760,60
		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	210,98	18	9	3 797,64	1 898,82
		Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	103,95	2	1	207,90	103,95
		Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	40,00	4	2	160,00	80,00
		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	221,60	8	4	1 772,80	886,40
		Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	62,92	22	11	1 384,24	692,12
		Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	57,75	32	16	1 848,00	924,00
		Тройник 110х110х45 TERRA	шт	96,25	8	4	770,00	385,00
		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	85,80	6	3	514,80	257,40
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	105,11	8	4	840,88	420,44
		Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	88,40	70	35	6 188,00	3 094,00
		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	17,88	4	2	71,52	35,76
		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт	57,20	2	1	114,40	57,20
		Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	м	66,50	66	33	4 389,00	2 194,50
Итого:							35 733,88	17 866,94
							Стоимость	Зарплата
							26 217,16	7 720,22
Итого прямых затрат								
Опасные и вредные условия труда				4 %			308,81	
Итого по оплате труда						8 029,03		
Накладные расходы 128*0,9*0,7				81 %			6 503,52	
Сметная прибыль 83*0,85*0,9				63 %			5 058,29	
Итого: 18 496,94 + 19 590,84						38 087,78		19 590,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						38 087,78		
							Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							40 877,72	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9

В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85

В том числе: Лимитированные затраты

62,23 % от ФОТ

51,35 % от ФОТ

2,141 % от прямых затрат

67 594,68

14 158,84

11 683,09

875,03

22 750,81

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	93,25	234,61	21 875,78
				4 %		875,03
Всего						22 750,81

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	4,10	100,00	410,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	1 000,00	110,00
3		Перфоратор	маш.-ч	2,05	100,00	205,00
4		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	1,10	100,00	110,00
На сумму:						835,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	10,00	30,00	300,00
2	411-0001	Вода	м3	0,79	97,77	76,75
3		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	20,00	338,03	6 760,60
4		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	9,00	210,98	1 898,82
5		Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	1,00	103,95	103,95
6		Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	2,00	40,00	80,00
7		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	4,00	221,60	886,40
8		Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	11,00	62,92	692,12
9		Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	16,00	57,75	924,00
10		Тройник 110x110x45 TERRA	шт	4,00	96,25	385,00
11		Тройник 110x110x87,5 РосТурПласт	шт	3,00	85,80	257,40
12		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	4,00	105,11	420,44
13		Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	35,00	88,40	3 094,00
14		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	2,00	17,88	35,76
15		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт	1,00	57,20	57,20
16		Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	м	33,00	66,50	2 194,50


На сумму:

18 166,94

Итого по ресурсам

19 001,94

Составил:



инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 8 м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
Объект	Ремонт трубопроводов канализации в подвале МКД №8 (1,2 блок) м-н "Ленинградский"	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			06.02.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	29.03.2021

Отчётный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 67 595 руб.

Демонтажные работы								
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	Всего
1	1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	ГЭСНр 66-2-2	100 м	0,5			29 321,11
		ТРУДОЗАТРАТЫ:						
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 2	чел.-ч	216,96	130,49	65,245	28 311,11
		Итого:				130,49	65,245	28 311,11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00
		Итого:						205,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	30,00	20	10	600,00
								300,00

Итого:		600,00	300,00
		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		14 660,56	14 155,56
Вредные и опасные условия труда	4 %		566,22
Итого по оплате труда			14 721,78
Накладные расходы 74*0,7	52 %		7 655,32
Сметная прибыль 59*0,9	45 %		6 624,80
Итого: 505,00 + 29 001,90		29 506,90	29 001,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		29 506,90	

Прокладка трубопроводов канализации								
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу
2	2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-04-001-02	100 м трубопровода	0,5			52 434,33
		ТРУДОЗАТРАТЫ:						
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	275,72	56	28	15 440,45
		Затраты труда машинистов (Справочно)	2	чел.-ч		0,07	0,035	
		Итого:				56,07	28,035	15 440,45
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	1 000,00	0,22	0,11	220,00
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00
		Перфоратор		маш.-ч	100,00	4,1	2,05	410,00
		Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)		маш.-ч	100,00	2,2	1,1	220,00
		Итого:						1 260,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						
		Вода	411-0001	м3	97,77	1,57	0,785	153,50
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	338,03	40	20	13 521,20
		Труба с раструбом 110/1000 TERRA		шт	210,98	18	9	3 797,64
		Труба с раструбом 110/500 TERRA		шт	103,95	2	1	207,90
		Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт		шт	40,00	4	2	160,00
		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт		шт	221,60	8	4	1 772,80
		Отвод 87 град. 110 Пласт		шт	62,92	22	11	1 384,24
		Отвод 45 град. 110 Пласт		шт	57,75	32	16	1 848,00
		Тройник 110х110х45 TERRA		шт	96,25	8	4	770,00
		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт		шт	85,80	6	3	514,80
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт		шт	105,11	8	4	840,88
		Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	88,40	70	35	6 188,00
		Заглушка 110 РосТурПласт		шт	17,88	4	2	71,52
		Муфта ремонтная 110 РосТурПласт		шт	57,20	2	1	114,40
		Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82		м	66,50	66	33	4 389,00

Итого:		35 733,88	17 866,94
		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		26 217,16	7 720,22
Опасные и вредные условия труда	4 %		308,81
Итого по оплате труда			8 029,03
Накладные расходы 128*0,9*0,7	81 %		6 503,52
Сметная прибыль 83*0,85*0,9	63 %		5 058,29
Итого: 18 496,94 + 19 590,84		38 087,78	19 590,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		38 087,78	

		Стоимость	Зарплата
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		40 877,72	
ВСЕГО ПО АКТУ		67 594,68	22 750,81
В том числе: Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9	62,23 % от ФОТ	14 158,84	
В том числе: Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85	51,35 % от ФОТ	11 683,09	
В том числе: Лимитированные затраты	2,141 % от прямых затрат	875,03	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	93,25	234,61	21 875,78
	Оценка условий труда		4 %		875,03
	Всего				22 750,81

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	4,10	100,00	410,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	1 000,00	110,00
	Перфоратор	маш.-ч	2,05	100,00	205,00
	Аппарат для сварки ручной дуговой(постоянного тока)	маш.-ч	1,10	100,00	110,00
	На сумму:				835,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	10,00	30,00	300,00
411-0001	Вода	м3	0,79	97,77	76,75
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	20,00	338,03	6 760,60
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	9,00	210,98	1 898,82
	Труба с раструбом 110/500 TERRA	шт	1,00	103,95	103,95

Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	2,00	40,00	80,00
Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	4,00	221,60	886,40
Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	11,00	62,92	692,12
Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	16,00	57,75	924,00
Тройник 110x110x45 TERRA	шт	4,00	96,25	385,00
Тройник 110x110x87,5 РосТурПласт	шт	3,00	85,80	257,40
Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	4,00	105,11	420,44
Хомут 4" (108-116) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	35,00	88,40	3 094,00
Заглушка 110 РосТурПласт	шт	2,00	17,88	35,76
Муфта ремонтная 110 РосТурПласт	шт	1,00	57,20	57,20
Катанка СТЗПС ду10, (прутки п/р), ГОСТ 5781-82	м	33,00	66,50	2 194,50

На сумму:

18 166,94

Итого по ресурсам

19 001,94



должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.