

Наименование стройки: мкр. Олимпийский дом№1

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению.

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 50 399,19 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 6 703,04 руб.

Трудозатраты: 38,39 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,81	19 864,39	2 364,39	16 090,15	1 915,15
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	0,81	28 205,97	5 910,97	22 846,84	4 787,89
Итого прямых затрат							38 936,99	6 703,04
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				6 636,01
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				4 826,19
Итого: 32 233,95 + 18 165,24							50 399,19	18 165,24
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							50 399,19	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	5,67	2 500,00	14 175,00
На сумму:						14 175,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	17,01	395,00	6 718,95
2	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	40,50	280,00	11 340,00
На сумму:						18 058,95

Итого по ресурсам

32 233,95

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

DefSmeta стр: 1 из 1

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Олимпийский дом №1	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению .	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	22.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 50 399 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,81	19 864,39	16 090,15
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,81	28 205,97	22 846,84
Итого прямых затрат							38 936,99

В том числе оплата труда				6 703,04
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %			6 636,01
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %			4 826,19
Итого: 32 233,95 + 18 165,24				50 399,19
ВСЕГО ПО АКТУ				50 399,19

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	5,67	2 500,00	14 175,00
На сумму:					14 175,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	17,01	395,00	6 718,95
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	40,50	280,00	11 340,00
На сумму:					18 058,95

Итого по ресурсам

32 233,95



Сдал директор

должность

подпись

М.П.

Принял директор

должность

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи