

Наименование стройки: мкр. Олимпийский дом №6


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению . подъезды №3,9, 15(балконы торец)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 81 254,34 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 11 833,76 руб.

Трудозатраты: 67,78 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	1,43	19 864,39	2 364,39	28 406,07	3 381,07
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	1,43	22 805,97	5 910,97	32 612,54	8 452,69
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>61 018,61</b>	<b>11 833,76</b>
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				11 715,42
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				8 520,31
Итого: 49 184,85 + 32 069,49							81 254,34	32 069,49
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>81 254,34</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	10,01	2 500,00	25 025,00

На сумму:

25 025,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	30,03	395,00	11 861,85
2		Клей ПВА	кг	14,30	90,00	1 287,00
3		Цементная смесь	кг.	214,50	18,00	3 861,00
4	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	28,60	250,00	7 150,00

На сумму:

24 159,85

Итого по ресурсам

49 184,85



ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Подрядчик ИП Сказальская Ольга Николаевна  
 Стройка мкр. Олимпийский дом№6  
 Объект Ремонт межпанельных швов. по заявлению . подъезды№№3,9, 15(балконы торец)

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	22.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 81 254 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,43	19 864,39	28 406,07
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,43	22 805,97	32 612,54
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>61 018,61</b>

В том числе оплата труда		11 833,76
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %	11 715,42
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %	8 520,31
Итого: 49 184,85 + 32 069,49		81 254,34
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		<b>81 254,34</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	10,01	2 500,00	25 025,00

На сумму:

25 025,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	30,03	395,00	11 861,85
	Клей ПВА	кг	14,30	90,00	1 287,00
	Цементная смесь	кг.	214,50	18,00	3 861,00
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	кг	28,60	250,00	7 150,00

На сумму:

24 159,85

Итого по ресурсам

49 184,85



Сдал директор  
М.П.

должность

*О.Н.*  
подпись

Принял директор  
М.П.

должность

*С.А.Соболев*  
подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна  
расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев  
расшифровка подписи