

Наименование стройки: мкр. Олимпийский дом №10

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению квартиры №13,44,50,53,67,70,73,76

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 67 545,97 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 10 675,21 руб.

Трудозатраты: 61,15 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	1,29	19 864,39	2 364,39	25 625,06	3 050,06
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	100 м шва	1,29	18 345,97	5 910,97	23 666,30	7 625,15
Итого прямых затрат							49 291,36	10 675,21
Накладные расходы 130*0,85*0,9				99 %				10 568,46
Рентабельность 85*0,8*0,85				72 %				7 686,15
Итого: 38 616,15 + 28 929,82							67 545,97	28 929,82
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							67 545,97	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	9,03	2 500,00	22 575,00
На сумму:						22 575,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	27,09	395,00	10 700,55
2		Клей ПВА	кг	12,90	90,00	1 161,00
3		Цементная смесь	кг.	232,20	18,00	4 179,60
На сумму:						16 041,15
Итого по ресурсам						38 616,15

Составил:

ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	мкр. Олимпийский дом №10	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов. по заявлению квартиры №13,44,50,53,67,70,73,76	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 67 546 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,29	19 864,39	25 625,06
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	1,29	18 345,97	23 666,30
Итого прямых затрат							49 291,36

В том числе оплата труда			10 675,21
Накладные расходы 130*0,85*0,9	99 %		10 568,46
Рентабельность 85*0,8*0,85	72 %		7 686,15
Итого: 38 616,15 + 28 929,82			67 545,97
ВСЕГО ПО АКТУ			67 545,97

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	9,03	2 500,00	22 575,00
	На сумму:				22 575,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	27,09	395,00	10 700,55
	Клей ПВА	кг	12,90	90,00	1 161,00
	Цементная смесь	кг.	232,20	18,00	4 179,60
	На сумму:				16 041,15

Итого по ресурсам

38 616,15



Сдал директор

должность

подпись

М.П.

Принял директор

должность

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

4-10кл50 Невская Кв 10