

Наименование стройки: мкр. Олимпийский дом№10

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№19

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 18 843,21 руб.

Составлена в ценах: 2021г.

Оплата труда: 2 813,62 руб.

Трудозатраты: 16,12 чел.-ч

| №                              | Шифр             | Наименование работ                                    | Ед. Изм.  | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1                              | ГЭСН 07-01-037-1 | Выбивка раствора<br>С учётом коэффициента:<br>ОЗП=0,4 | 100 м шва | 0,34  | 19 864,39     | 2 364,39     | 6 753,89        | 803,89         |
| 2                              | ГЭСН 07-01-037-1 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей         | 100 м шва | 0,34  | 21 405,97     | 5 910,97     | 7 278,03        | 2 009,73       |
| Итого прямых затрат            |                  |                                                       |           |       |               |              | 14 031,92       | 2 813,62       |
| Накладные расходы 130*0,85*0,9 |                  |                                                       |           | 99 %  |               |              |                 | 2 785,49       |
| Рентабельность 85*0,8*0,85     |                  |                                                       |           | 72 %  |               |              |                 | 2 025,81       |
| Итого: 11 218,30 + 7 624,91    |                  |                                                       |           |       |               |              | 18 843,21       | 7 624,91       |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ                 |                  |                                                       |           |       |               |              | 18 843,21       |                |

Эксплуатация машин

| №         | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|-----------|------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 1         |      | Автовышка    | маш.-ч   | 2,38   | 2 500,00 | 5 950,00 |
| На сумму: |      |              |          |        |          | 5 950,00 |

Использование материалов

| №                 | Шифр | Наименование    | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего     |
|-------------------|------|-----------------|----------|--------|----------|-----------|
| 1                 |      | Пена монтажная  | шт.      | 7,14   | 395,00   | 2 820,30  |
| 2                 |      | Клей ПВА        | кг       | 6,80   | 90,00    | 612,00    |
| 3                 |      | Цементная смесь | кг.      | 102,00 | 18,00    | 1 836,00  |
| На сумму:         |      |                 |          |        |          | 5 268,30  |
| Итого по ресурсам |      |                 |          |        |          | 11 218,30 |

Составил: \_\_\_\_\_ ИП Сказальская Ольга Николаевна

|           |                                              |                            |         |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Инвестор  |                                              | Форма по ОКУД              | Код     |
| Заказчик  | ООО "Управляющая компания Искра"             | по ОКПО                    | 0322005 |
| Подрядчик | ИП Сказальская Ольга Николаевна              | по ОКПО                    |         |
| Стройка   | мкр. Олимпийский дом№10                      | по ОКПО                    |         |
| Объект    | Ремонт межпанельных швов. по заявлению кв№19 | по ОКПО                    |         |
|           |                                              | Вид деятельности по ОКДП   |         |
|           |                                              | Договор подряда (контракт) | номер   |
|           |                                              |                            | дата    |
|           |                                              | Вид операции               |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчётный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 22.09.2021       | 01.09.2021      | 30.09.2021 |

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 18 843 руб.

| Номер                      |         | Наименование работ                                    | Шифр             | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                  |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| в акте                     | в смете |                                                       |                  |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.  |
| 1                          | 2       | 3                                                     | 4                | 5                 | 6               | 7                     | 8                |
| 1                          | 1       | Выбивка раствора<br>С учётом коэффициента:<br>ОЗП=0,4 | ГЭСН 07-01-037-1 | 100 м шва         | 0,34            | 19 864,39             | 6 753,89         |
| 2                          | 2       | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей         | ГЭСН 07-01-037-1 | 100 м шва         | 0,34            | 21 405,97             | 7 278,03         |
| <b>Итого прямых затрат</b> |         |                                                       |                  |                   |                 |                       | <b>14 031,92</b> |

|                                |      |  |                  |
|--------------------------------|------|--|------------------|
| В том числе оплата труда       |      |  | 2 813,62         |
| Накладные расходы 130*0,85*0,9 | 99 % |  | 2 785,49         |
| Рентабельность 85*0,8*0,85     | 72 % |  | 2 025,81         |
| Итого: 11 218,30 + 7 624,91    |      |  | 18 843,21        |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>           |      |  | <b>18 843,21</b> |

Эксплуатация машин

| Шифр      | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|-----------|--------------|----------|--------|----------|----------|
|           | Автовышка    | маш.-ч   | 2,38   | 2 500,00 | 5 950,00 |
| На сумму: |              |          |        |          | 5 950,00 |

Использование материалов

| Шифр      | Наименование    | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|-----------|-----------------|----------|--------|----------|----------|
|           | Пена монтажная  | шт.      | 7,14   | 395,00   | 2 820,30 |
|           | Клей ПВА        | кг       | 6,80   | 90,00    | 612,00   |
|           | Цементная смесь | кг.      | 102,00 | 18,00    | 1 836,00 |
| На сумму: |                 |          |        |          | 5 268,30 |

11 218,30

Итого по ресурсам



Сдал

директор

должность

подпись

М.П.

Принял

директор

должность

подпись

М.П.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра"

расшифровка подписи

М.А.Соболев

4-10 кв 50 Чкаловское ИК Чкал