

Наименование стройки: Многоквартирный дом №16 мкр. Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:  
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
 М.А. Соболев



**СМЕТА**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах, установка светодиодного светильника под козырьком входной группы) в многоквартирном доме № 16 м-н Строителей (8 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 11 024,81 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2021г.

Оплата труда: 1 442,40 руб.

Трудозатраты: 5,16 чел.-ч

**Ремонтные электромонтажные работы**

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	уп 100 шт.	0,05			27 987,76	1 399,39
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
Итого:					89,1	4,455	23 843,16	1 192,16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50
Итого:							250,00	12,50
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	10	240,00	12,00
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		СИЗ -4	100шт	158,92	5	0,25	794,60	39,73
		хомут стяжка 150мм	100шт	100,00	5	0,25	500,00	25,00
		бур 6мм	шт.	110,00	20	1	2 200,00	110,00
Итого:							3 894,60	194,73
Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ							59,50%	737,71
Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ							58,50%	725,31

2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 244,00	6 220,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1	5		1 244,00	6 220,00
Итого:							1 244,00	6 220,00
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>7 619,39</b>	<b>1 192,16</b>
Вредные и (или) опасные условия труда				4 %				47,69
Итого по оплате труда								1 239,84
Накладные расходы 85%*0,7				59,5 %				737,71
Сметная прибыль 65%*0,9				58,5 %				725,31
Итого:							9 130,09	2 702,86
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>9 130,09</b>	

Электромонтажные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость			
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
3	прайс лист	светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения	шт	1			1 244,00	1 244,00		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1	1	1	1 244,00	1 244,00		
Итого:							1 244,00	1 244,00		
4	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник потолочный	100 шт.	0,01			38 972,86	389,73		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	275,72	70,64	0,7064	19 476,86	194,77		
Итого:							70,64	0,7064	19 476,86	194,77
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		Кабель ШВВП 2Х1,5мм2	п.м.	21,86	100	1	2 186,00	21,86		
		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	5,95	100	1	595,00	5,95		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	2	160,00	1,60		
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	2	240,00	2,40		
		дюбель-хомут 11-18мм	100шт	163,15	100	1	16 315,00	163,15		
Итого:							19 496,00	194,96		
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	134,70		
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ							58,50%	118,50		
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>		
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>1 633,73</b>	<b>194,77</b>		
Вредные и (или) опасные условия труда				4 %				7,79		
Итого по оплате труда								202,56		
Накладные расходы 95%*0,7				66,5 %				134,70		
Сметная прибыль 65 %*0,9				58,5 %				118,50		
Итого:							1 894,72	455,76		

	Стоимость	Зарплата
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>9 253,12</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>11 024,81</b>	<b>1 442,40</b>
В том числе: Накладные расходы	60,48 % от ФОТ	872,41
В том числе: Сметная прибыль	58,5 % от ФОТ	843,81
В том числе: Лимитированные затраты	0,6 % от прямых затрат	55,48

## Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	5,16	268,71	1 386,93
		Вредные и (или) опасные условия труда		4 %		55,48
		<b>Всего</b>				<b>1 442,40</b>

## Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50
		На сумму:				12,50

## Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	12,00	1,20	14,40
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	12,00	0,80	9,60
3		СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
4		хомут стяжка 150мм	100шт	0,25	100,00	25,00
5		бур 6мм	шт.	1,00	110,00	110,00
6		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 244,00	7 464,00
7		Кабель ШВВП 2Х1,5мм2	п.м.	1,00	21,86	21,86
8		труба гофрированная 16 мм2	п.п.	1,00	5,95	5,95
9		дюбель-хомут 11-18мм	100шт	1,00	163,15	163,15
		На сумму:				7 853,69

## Итого по ресурсам

7 866,19

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка Многоквартирный дом №16 мкр. Строителей  
 Объект Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах,  
 установка светодиодного светильника под козырьком входной группы)  
 в многоквартирном доме № 16 м-н Строителей (8 подъезд)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	29.03.2021

Отчётный период	
с	по
01.03.2021	31.03.2021

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 11 025 руб.

Ремонтные электромонтажные работы										
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость		
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5			1 244,00	6 220,00	
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	5	1 244,00	6 220,00	
		Итого:							1 244,00	6 220,00
2	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	уп 100 шт.	0,05			27 987,76	1 399,39	
		ТРУДОЗАТРАТЫ:								
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	267,60	89,1	4,455	23 843,16	1 192,16	
		Итого:							89,1	4,455
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50	
		Итого:							250,00	12,50
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								

Диаметр бум	саморез универсальный 65мм	шт.	10	1,20	12,00	10	120,00	12,00	10	120,00	12,00	10	120,00	12,00
Диаметр бум	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10	0,30	3,00	10	30,00	3,00	10	30,00	3,00	10	30,00	3,00
	СИЗ -4	шт.	100	158,92	15892,00	5	794,60	158,92	0,25	794,60	158,92	0,25	794,60	158,92
	хомут стяжка 150мм	шт.	100	100,00	10000,00	5	500,00	100,00	0,25	500,00	100,00	0,25	500,00	100,00
	бур 6мм	шт.	20	110,00	2200,00	1	2200,00	110,00	1	2200,00	110,00	1	2200,00	110,00
	Итого:						3894,60			3894,60			3894,60	194,73
	Накладные расходы 85%*0,7 от ФОТ						59,50%			59,50%			737,71	737,71
	Сметная прибыль 65%*0,9 от ФОТ						58,50%			58,50%			725,31	725,31

										<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>										<b>7 619,39</b>	<b>1 192,16</b>
Вредные и (или) опасные условия труда										4 %	47,69
Итого по оплате труда											1 239,84
Накладные расходы 85%*0,7										59,5 %	737,71
Сметная прибыль 65%*0,9										58,5 %	725,31
Итого:										9 130,09	2 702,86
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>										<b>9 130,09</b>	

Электромонтажные работы									
Номер	Наименование работ		Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
	в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу
3	3	светильник ЛУЧ 220-С 64 МВФ с датчиком движения	прайс лист	шт	1			1 244,00	1 244,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1	1 244,00	1	1 244,00	1 244,00
		Итого:						1 244,00	1 244,00
4	4	Светильник потолочный	ГЭСНм 08-03-593-6	100 шт.	0,01			38 972,86	389,73
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	275,72	70,64	0,7064	19 476,86	194,77
		Итого:				70,64	0,7064	19 476,86	194,77
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Кабель ШВВП 2Х1,5мм2		п.м.	21,86	100	1	2 186,00	21,86
		труба гофрированная 16 мм2		п.п.	5,95	100	1	595,00	5,95
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	2	160,00	1,60
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	2	240,00	2,40
		дюбель-хомут 11-18мм		100шт	163,15	100	1	16 315,00	163,15
		Итого:						19 496,00	194,96
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	134,70
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	118,50

										<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>										<b>1 633,73</b>	<b>194,77</b>
Вредные и (или) опасные условия труда										4 %	7,79
Итого по оплате труда											202,56

Накладные расходы 95%\*0,7  
 Сметная прибыль 65%\*0,9  
 Итого:  
**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

66,5 %  
 58,5 %

66,5 %  
 58,5 %

134,70  
 118,50

134,70  
 118,50  
 1 894,72  
**1 894,72**  
 455,76

Стоимость Зарплата

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
 ВСЕГО ПО АКТУ**

**9 253,12**  
**11 024,81**      **1 442,40**  
 872,41  
 843,81  
 55,48

В том числе: Накладные расходы  
 В том числе: Сметная прибыль  
 В том числе: Лимитированные затраты

60,48 % от ФОТ  
 58,5 % от ФОТ  
 0,6 % от прямых затрат

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	5,16	268,71	1 386,93
	Вредные и (или) опасные условия труда			4 %	55,48
	<b>Всего</b>				<b>1 442,40</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50
	На сумму:				12,50

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	6,00	1 244,00	7 464,00
	саморез универсальный 65мм	шт.	12,00	1,20	14,40
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	12,00	0,80	9,60
	СИЗ -4	100шт	0,25	158,92	39,73
	хомут стяжка 150мм	100шт	0,25	100,00	25,00
	бур 6мм	шт.	1,00	110,00	110,00
	Кабель ШВВП 2Х1,5мм2	п.м.	1,00	21,86	21,86
	труба гофрированная 16 мм2	п.п.	1,00	5,95	5,95
	дюбель-хомут 11-18мм	100шт	1,00	163,15	163,15
	На сумму:				7 853,69
	Итого по ресурсам				7 866,19



Итого по ресурсам  
 директор ООО "Управляющая компания Искра"  
 должность

*Соболев*  
 подпись

Соболев М.А.  
 расшифровка подписи

Принял собственник МКД кв№ *СГ-Роман*  
 подпись

*СГ-Роман*  
 подпись

*Холоденко НА*  
 расшифровка подписи