

Наименование стройки: Многоквартирный дом №32 мкр. Олимпийский

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



**Смета**

Ремонт инженерных систем электроснабжения (установка светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии) в многоквартирном доме №32 м-н Олимпийский

Основание: Письменное заявление собственников. ГЭСНм-2017 ГЭСНр -2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 176 353,89 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2022г.

Оплата труда: 31 713,99 руб.

Трудозатраты: 102,33 чел.-ч

95% Электромонтажные работы									
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
1	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	3,9			8 189,46	31 938,88	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	р. Разряд: 3	Затраты труда рабочих-монтажников Разряд 3,6	чел.-ч	287,10	15,2	59,28	4 363,94	17 019,38	
Итого:						15,2	59,28	4 363,94	17 019,38
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
	ООО "Ресурсэнерго"	труба гофрированная ПНД 20мм2	п.м.	22,80	101,2	394,68	2 307,36	8 998,70	
	500-9816	Полоса монтажная 1	м	40,50	20,14	78,546	815,67	3 181,11	
	ИП Тумакова Н.И.	бур 6мм 1	шт.	113,58	1,538461538	6	174,74	681,48	
		Дюбель-гвоздь 6x40мм	100 шт.	160,00	2,7	10,53	432,00	1 684,80	
		изолянта	шт.	75,00	1,276595745	4,978723406	95,74	373,40	
Итого:							3 825,51	14 919,50	
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	11 770,60	
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ							58,50%	10 354,59	

2	ГЭСНм 08-02-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	3,9			1 705,67	6 652,12
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,8	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	316,45	5,39	21,021	1 705,67	6 652,12
	Итого:				5,39	21,021	1 705,67	6 652,12
	Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	4 600,61
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	4 047,15	
3	прайс лист	кабель ВВГнг 4х1,5мм2	п.м.	260			127,59	33 173,40
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	ООО "Ресурсэнерго"3	кабель ВВГ 4х1,5мм2	п.м.	127,59	1	260	127,59	33 173,40
	Итого:						127,59	33 173,40
4	прайс лист	кабель ВВГнг 3х1,5мм2	п.м.	130			72,62	9 440,60
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	ООО "Ресурсэнерго"4	кабель ВВГ 3х1,5мм2	п.м.	72,62	1	130	72,62	9 440,60
	Итого:						72,62	9 440,60
5	ГЭСНм 08-03-593-6	Светильник потолочный	100 шт.	0,05			115 755,88	5 787,79
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	333,62	70,64	3,532	23 566,68	1 178,33
	Итого:				70,64	3,532	23 566,68	1 178,33
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
	ЗЗ1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,3	0,115	115,00	5,75
	Итого:						115,00	5,75
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	ООО"Ресурсэнерго" 5	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт.	1 597,20	20	1	31 944,00	1 597,20
	ООО"Ресурсэнерго"6	Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	100 шт.	50,00	2	0,1	100,00	5,00
	ИП Молчанов	Саморезы 4,5Х65 мм	100 шт.	80,00	2	0,1	160,00	8,00
ООО"Ресурсэнерго" 7	СИЗ 5	100шт.	303,40	3	0,15	910,20	45,51	
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64	шт.	737,00	80	4	58 960,00	2 948,00	
Итого:						92 074,20	4 603,71	
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	814,94	
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	716,90	

6	ГЭСНм 08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт.	0,05			68 636,04	3 431,80
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	333,62	91,2	4,56	30 425,84	1 521,29
Итого:					91,2	4,56	30 425,84	1 521,29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	1,2	0,06	60,00	3,00
Итого:							60,00	3,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
101-9103		Дюбели распорные 1	100 шт.	60,00	4	0,2	240,00	12,00
		кронштейн для светильника	шт.	370,00	100	5	37 000,00	1 850,00
ООО "Ресурсэнерго" 7		СИЗ 5	100шт.	303,40	3	0,15	910,20	45,51
Итого:							38 150,20	1 907,51
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	1 052,13
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ							58,50%	925,55
7	прайс лист	светильник консольный 62Вт	шт	5			7 832,00	39 160,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
ООО "Ресурсэнерго" 8		светильник светодиодный консольный 60 Вт	шт.	7 832,00	1	5	7 832,00	39 160,00
Итого:							7 832,00	39 160,00
8	ГЭСНм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт.	14			164,35	2 300,92
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч	328,70	0,5	7	164,35	2 300,92
Итого:					0,5	7	164,35	2 300,92
Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ							66,50%	1 591,32
Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ							58,50%	1 399,88
9	прайс лист	коробка ответвительная на стене	шт.	14			135,30	1 894,20
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		коробка ответвительная 100x100x50	шт	135,30	1	14	135,30	1 894,20
Итого:							135,30	1 894,20
10	прайс лист	дюбель гвоздь 6x40 мм	100 шт.	0,14			160,00	22,40
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Дюбель-гвоздь 6x40мм	100 шт.	160,00	1	0,14	160,00	22,40
Итого:							160,00	22,40

			Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>			<b>133 802,12</b>	<b>28 672,04</b>
	вредные и (или) опасные условия труда	4 %		1 146,88
	Итого по оплате труда			29 818,93
	Накладные расходы 95%*0,7	66,5 %		19 829,59
	Сметная прибыль 65%*0,9	58,5 %		17 444,07
	Итого:		172 222,65	67 092,58
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		<b>172 222,65</b>	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	95,39	300,57	28 672,04
		вредные и (или) опасные условия труда		4 %		1 146,88
		<b>Всего</b>				<b>29 818,93</b>

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,75
		На сумму:				8,75

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	000 "Ресурсэнерго"	труба гофрированная ПНД 20мм2	п.м.	394,68	22,80	8 998,70
2	500-9816	Полоса монтажная 1	м	78,55	40,50	3 181,11
3	ИП Тумакова Н.И.	бур 6мм 1	шт.	6,00	113,58	681,48
4		Дюбель-гвоздь 6x40мм	100 шт.	10,67	160,00	1 707,20
5		изолента	шт.	4,98	75,00	373,40
6	000 "Ресурсэнерго"3	кабель ВВГ 4x1,5мм2	п.м.	260,00	127,59	33 173,40
7	000 "Ресурсэнерго"4	кабель ВВГ 3x1,5мм2	п.м.	130,00	72,62	9 440,60
8	000 "Ресурсэнерго" 5	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт.	1,00	1 597,20	1 597,20
9	000 "Ресурсэнерго"6	Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	100 шт.	0,10	50,00	5,00
10	ИП Молчанов	Саморезы 4,5X65 мм	100 шт.	0,10	80,00	8,00
11	000 "Ресурсэнерго" 7	СИЗ 5	100шт.	0,30	303,40	91,02
12		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64	шт.	4,00	737,00	2 948,00
13	101-9103	Дюбели распорные 1	100 шт.	0,20	60,00	12,00
14		кронштейн для светильника	шт.	5,00	370,00	1 850,00
15	000 "Ресурсэнерго" 8	светильник светодиодный консольный 60 Вт	шт.	5,00	7 832,00	39 160,00
16		коробка ответвительная 100x100x50	шт	14,00	135,30	1 894,20
		На сумму:				105 121,32

На сумму:

105 121,32

85% 65% Ремонтные электромонтажные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость			
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего		
11	ГЭСНр 67-3-1 прим.	Демонтаж кабеля	100 м	1,2			1 518,48	1 822,18		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
	1 Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей ( K = 0,6 )	чел.-ч	262,53	5,784	6,9408	1 518,48	1 822,18		
Итого:							5,784	6,9408	1 518,48	1 822,18
Накладные расходы 85%* 0,7 от ФОТ							59,50%	1 127,56		
Сметная прибыль 65%* 0,9 от ФОТ							58,50%	1 108,61		
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>		
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>1 822,18</b>	<b>1 822,18</b>		
вредные и (или) опасные условия труда				4 %				72,89		
Итого по оплате труда								1 895,06		
Накладные расходы 85%* 0,7				59,5 %				1 127,56		
Сметная прибыль 65%* 0,9				58,5 %				1 108,61		
Итого:							4 131,24	4 131,24		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 131,24</b>			

Оплата труда рабочих						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	6,94	262,53	1 822,18
вредные и (или) опасные условия труда				4 %		72,89
<b>Всего</b>						<b>1 895,06</b>

							Стоимость	Зарплата
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>							<b>135 624,29</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>176 353,89</b>	<b>31 713,99</b>
В том числе: Накладные расходы				66,08 % от ФОТ		20 957,15		
В том числе: Сметная прибыль				58,5 % от ФОТ		18 552,68		
В том числе: Лимитированные затраты				0,899 % от прямых затрат		1 219,77		

Оплата труда рабочих						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	102,33	297,99	30 494,22
Накрутки на зарплату				4 %		1 219,77
<b>Всего</b>						<b>31 713,99</b>

Эксплуатация машин						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,75
На сумму:						8,75

## Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	ООО "Ресурсэнерго"	труба гофрированная ПНД 20мм2	п.м.	394,68	22,80	8 998,70
2	500-9816	Полоса монтажная 1	м	78,55	40,50	3 181,11
3	ИП Тумакова Н.И.	бур 6мм 1 *	шт.	6,00	113,58	681,48
4		Дюбель-гвоздь 6x40мм	100 шт.	10,67	160,00	1 707,20
5		изолента	шт.	4,98	75,00	373,40
6	ООО "Ресурсэнерго"3	кабель ВВГ 4x1,5мм2	п.м.	260,00	127,59	33 173,40
7	ООО "Ресурсэнерго"4	кабель ВВГ 3x1,5мм2	п.м.	130,00	72,62	9 440,60
8	ООО"Ресурсэнерго" 5	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт.	1,00	1 597,20	1 597,20
9	ООО"Ресурсэнерго"6	Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	100 шт.	0,10	50,00	5,00
10	ИП Молчанов	Саморезы 4,5X65 мм	100 шт.	0,10	80,00	8,00
11	ООО"Ресурсэнерго" 7	СИЗ 5	100шт.	0,30	303,40	91,02
12		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64	шт.	4,00	737,00	2 948,00
13	101-9103	Дюбели распорные 1	100 шт.	0,20	60,00	12,00
14		кронштейн для светильника	шт.	5,00	370,00	1 850,00
15	ООО "Ресурсэнерго" 8	светильник светодиодный консольный 60 Вт	шт.	5,00	7 832,00	39 160,00
16		коробка ответвительная 100x100x50	шт	14,00	135,30	1 894,20

На сумму:

105 121,32

Итого по ресурсам

105 130,07

Составил:  Энергети к ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №32 мкр. Олимпийский	по ОКПО	
Объект	Ремонт инженерных систем электроснабжения (установка светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии) в многоквартирном доме №32 м-н Олимпийский	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	31.10.2022

Отчётный период	
с	по
01.10.2022	31.10.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 176 354 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость		
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	5	Светильник потолочный	ГЭСНм 08-03-593-6	100 шт.	0,05			115 755,88	5 787,79	
		ТРУДОЗАТРАТЫ:								
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	333,62	70,64	3,532	23 566,68	1 178,33	
		Итого:				70,64	3,532	23 566,68	1 178,33	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,3	0,115	115,00	5,75	
		Итого:						115,00	5,75	
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	ООО"Ресурсэнерго" 5	шт.	1 597,20	20	1	31 944,00	1 597,20	

		Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	ООО "Ресурсэнерго" 6	100 шт.	50,00	2	0,1	100,00	5,00
		Саморезы 4,5X65 мм	ИП Молчанов	100 шт.	80,00	2	0,1	160,00	8,00
		СИЗ 5	ООО "Ресурсэнерго" 7	100шт.	303,40	3	0,15	910,20	45,51
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64		шт.	737,00	80	4	58 960,00	2 948,00
		Итого:						92 074,20	4 603,71
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	814,94
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	716,90
2	3	кабель ВВГнг 4х1,5мм2	прайс лист	п.м.	260			127,59	33 173,40
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ 4х1,5мм2	ООО "Ресурсэнерго" 3	п.м.	127,59	1	260	127,59	33 173,40
		Итого:						127,59	33 173,40
3	4	кабель ВВГнг 3х1,5мм2	прайс лист	п.м.	130			72,62	9 440,60
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		кабель ВВГ 3х1,5мм2	ООО "Ресурсэнерго" 4	п.м.	72,62	1	130	72,62	9 440,60
		Итого:						72,62	9 440,60
4	6	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	ГЭСНм 08-03-593-17	100 шт.	0,05			68 636,04	3 431,80
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	333,62	91,2	4,56	30 425,84	1 521,29
		Итого:				91,2	4,56	30 425,84	1 521,29
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	1,2	0,06	60,00	3,00
		Итого:						60,00	3,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Дюбели распорные 1		100 шт.	60,00	4	0,2	240,00	12,00
		кронштейн для светильника		шт.	370,00	100	5	37 000,00	1 850,00
		СИЗ 5	ООО "Ресурсэнерго" 7	100шт.	303,40	3	0,15	910,20	45,51
		Итого:						38 150,20	1 907,51
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	1 052,13
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	925,55
5	7	светильник консольный 62Вт	прайс лист	шт	5			7 832,00	39 160,00



РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		светильник светодиодный консольный 60 Вт	ООО "Ресурсэнерго" 8	шт.	7 832,00	1	5	7 832,00	39 160,00
		Итого:						7 832,00	39 160,00
6	2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	ГЭСНм 08-02-412-2	100 м	3,9			1 705,67	6 652,12
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 3,8	чел.-ч	316,45	5,39	21,021	1 705,67	6 652,12
		Итого:				5,39	21,021	1 705,67	6 652,12
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	4 600,61
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	4 047,15
7	1	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	ГЭСНм 08-02-409-09	100 м	3,9			8 189,46	31 938,88
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников Разряд 3,6	р. Разряд: 3	чел.-ч	287,10	15,2	59,28	4 363,94	17 019,38
		Итого:				15,2	59,28	4 363,94	17 019,38
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		труба гофрированная ПНД 20мм2	ООО "Ресурсэнерго"	п.м.	22,80	101,2	394,68	2 307,36	8 998,70
		Полоса монтажная 1		м	40,50	20,14	78,546	815,67	3 181,11
		бур бмм 1	ИП Тумакова Н.И.	шт.	113,58	1,538461538	6	174,74	681,48
		Дюбель-гвоздь 6x40мм		100 шт.	160,00	2,7	10,53	432,00	1 684,80
		изолента		шт.	75,00	1,276595745	4,978723406	95,74	373,40
		Итого:						3 825,51	14 919,50
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	11 770,60
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	10 354,59
8	8	Коробка ответвительная на стене	ГЭСНм 10-08-019-01	шт.	14			164,35	2 300,92
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-монтажников	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	328,70	0,5	7	164,35	2 300,92
		Итого:				0,5	7	164,35	2 300,92
		Накладные расходы 95%*0,7 от ФОТ						66,50%	1 591,32
		Сметная прибыль 65 %*0,9 от ФОТ						58,50%	1 399,88
9	9	коробка ответвительная на стене	прайс лист	шт.	14			135,30	1 894,20

		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		коробка ответвительная 100x100x50		шт	135,30	1	14	135,30	1 894,20
		Итого:						135,30	1 894,20
10	10	дюбель гвоздь 6x40 мм	прайс лист	100 шт.	0,14			160,00	22,40
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Дюбель-гвоздь 6x40мм		100 шт.	160,00	1	0,14	160,00	22,40
		Итого:						160,00	22,40

**Итого прямых затрат**

								<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
								<b>133 802,12</b>	<b>28 672,04</b>
		вредные и (или) опасные условия труда		4 %					1 146,88
		Итого по оплате труда							29 818,93
		Накладные расходы 95%*0,7		66,5 %					19 829,59
		Сметная прибыль 65 %*0,9		58,5 %					17 444,07
		Итого:						172 222,65	67 092,58
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>						<b>172 222,65</b>	<b>67 092,58</b>

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	95,39	300,57	28 672,04
	вредные и (или) опасные условия труда				1 146,88
	<b>Всего</b>				<b>29 818,93</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,75
	На сумму:				8,75

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
ООО"Ресурсэнерг о"	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт.	1,00	1 597,20	1 597,20
ООО"Ресурсэнерг о"	Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	100 шт.	0,10	50,00	5,00
ИП Молчанов	Саморезы 4,5X65 мм	100 шт.	0,10	80,00	8,00
ООО"Ресурсэнерг го"	СИЗ 5	100шт.	0,30	303,40	91,02
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64	шт.	4,00	737,00	2 948,00

ООО "Ресурсэнерго"З	кабель ВВГ 4х1,5мм2	п.м.	260,00	127,59	33 173,40
ООО "Ресурсэнерго"	кабель ВВГ 3х1,5мм2	п.м.	130,00	72,62	9 440,60
	Дюбели распорные 1	100 шт.	0,20	60,00	12,00
	кронштейн для светильника	шт.	5,00	370,00	1 850,00
ООО "Ресурсэнерго" 8	светильник светодиодный консольный 60 Вт	шт.	5,00	7 832,00	39 160,00
	труба гофрированная ПНД 20мм2	п.м.	394,68	22,80	8 998,70
	Полоса монтажная 1	м	78,55	40,50	3 181,11
ИП Тумакова Н.И.	бур 6мм 1	шт.	6,00	113,58	681,48
	Дюбель-гвоздь 6х40мм	100 шт.	10,67	160,00	1 707,20
	изолента	шт.	4,98	75,00	373,40
	коробка ответвительная 100х100х50	шт	14,00	135,30	1 894,20

На сумму:

105 121,32

Итого по ресурсам

105 130,07

85% 65% Ремонтные электромонтажные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
11	11	Демонтаж кабеля	ГЭСНр 67-3-1 прим.	100 м	1,2			1 518,48	1 822,18
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей ( К = 0,6 )	1 Разряд: 2	чел.-ч	262,53	5,784	6,9408	1 518,48	1 822,18
		Итого:				5,784	6,9408	1 518,48	1 822,18
		Накладные расходы 85%* 0,7 от ФОТ						59,50%	1 127,56
		Сметная прибыль 65%* 0,9 от ФОТ						58,50%	1 108,61
								<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>1 822,18</b>	<b>1 822,18</b>
вредные и (или) опасные условия труда				4 %					72,89
Итого по оплате труда									1 895,06
Накладные расходы 85%* 0,7				59,5 %					1 127,56
Сметная прибыль 65%* 0,9				58,5 %					1 108,61
Итого:								4 131,24	4 131,24

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

4 131,24

## Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	6,94	262,53	1 822,18
	вредные и (или) опасные условия труда		4 %		72,89
	<b>Всего</b>				<b>1 895,06</b>

Стоимость	Зарплата
-----------	----------

## ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

## ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы

66,08 % от ФОТ

135 624,29

В том числе: Сметная прибыль

58,5 % от ФОТ

176 353,89

31 713,99

В том числе: Лимитированные затраты

0,899 % от прямых затрат

20 957,15

18 552,68

1 219,77

## Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	102,33	297,99	30 494,22
	Накрутки на зарплату		4 %		1 219,77
	<b>Всего</b>				<b>31 713,99</b>

## Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,18	50,00	8,75
	На сумму:				8,75

## Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
000"Ресурсэнерг о" 5	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения	шт.	1,00	1 597,20	1 597,20
000"Ресурсэнерг ИП Молчанов	Дюбели пластмассовые, диаметр 6 мм	100 шт.	0,10	50,00	5,00
	Саморезы 4,5X65 мм	100 шт.	0,10	80,00	8,00
000"Ресурсэнерг ИП Молчанов	СИЗ 5	100шт.	0,30	303,40	91,02
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64	шт.	4,00	737,00	2 948,00
000	кабель ВВГ 4x1,5мм2	п.м.	260,00	127,59	33 173,40
000	кабель ВВГ 3x1,5мм2	п.м.	130,00	72,62	9 440,60
101-9103	Дюбели распорные 1	100 шт.	0,20	60,00	12,00
	кронштейн для светильника	шт.	5,00	370,00	1 850,00

000	светильник светодиодный консольный 60 Вт	шт.	5,00	7 832,00	39 160,00
000	труба гофрированная ПНД 20мм2	п.м.	394,68	22,80	8 998,70
500-9816	Полоса монтажная 1	м	78,55	40,50	3 181,11
ИП Тумакова Н.И.	бур 6мм 1	шт.	6,00	113,58	681,48
	Дюбель-гвоздь 6x40мм	100 шт.	10,67	160,00	1 707,20
	изолента	шт.	4,98	75,00	373,40
	коробка ответвительная 100x100x50	шт	14,00	135,30	1 894,20

На сумму:

105 121,32

Итого по ресурсам

105 130,07

Сдал энергетик ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Швидко Н.С.

расшифровка подписи

Принял директор ООО "Искра"

должность

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

М.П.

собственник МКД № 32 мкр. Олимпийский кв№ 47

должность

подпись

Хлыстов Н.А.

расшифровка подписи

