

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" 02 " сентября 2022 г.

Многоквартирный дом № 1 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт отмостки, первый и последний блоки.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 131,260 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,157 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 51,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмостки													
1	ГЭСН06-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м3		0,15	81049,53	12157	12157				51,24	3,53
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	341,5776	51,24	237,28	12158,23	12158,23					
2	КСР-23.63.10.04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3		15	7000	105000				105000		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							117157	12157			105000	51,24	3,53
Накладные расходы							8024						
Сметная прибыль							6079						
Итого по смете:													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							131260					51,24	3,53
Итого							131260					51,24	3,53
В том числе:													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы						105000						
	ФОТ						12157						
	Накладные расходы						8024						
	Сметная прибыль						6079						
	ВСЕГО по смете						131260					51,24	3,53

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 1 м-н Ленинградский
Объект - Ремонт отмостки, первый и последний блоки.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022 г.

Смета на ремонт отмостки
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 131,260 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 12,157 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 51,24 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт отмостки											
1	ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 мЗ (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 мЗ		0,15	81049,53	12157	12157			
		Затраты труда рабочих (ср З)	чел.-ч	341,5776	51,24	237,28	12158,23				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,51	3,53						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КСР- 23.63.10.04.1.02. 01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3		15	7000	105000				105000
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							117157	12157			105000
Накладные расходы							8024				
Сметная прибыль							6079				
Итого по акту:											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							131260				
Итого							131260				
В том числе:											
Материалы							105000				
ФОТ							12157				
Накладные расходы							8024				
Сметная прибыль							6079				
ВСЕГО по акту							131260				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Григорьев собственник кв. №

7-1-32