

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

"15" июля 2022 г.



Многоквартирный дом № 1 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Монтаж окон ПВХ в подъезде №4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 82,055 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,485 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 29,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Проёмы													
1	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0,01394*4	42684,81	2380	2380				8,79	0,43
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	157,6016	8,79	270,84	2380,68	2380,68					
2	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,08	74,73	6		6				
3	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,08	480,09	38		38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0,01394*4	68570,92	3824	3638	186	64		12,42	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	222,6536	12,42	292,96	3638,56	3638,56					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,18	1019	183,42		183,42	62,54			
5	Счет Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2		5,412 1,353*4	7926,8	42900				42900		
6	Счет	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт		3,2 (8*4)/10	180	576				576		
7	Счет	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт		5	500	2500				2500		
8	ГЭСН15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,02184 0,00546*4	53017,19	1158	1158				3,81	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	174,3872	3,81	304,02	1158,32	1158,32					
9	Счет	Отделка ПВХ	шт		4	3245	12980				12980		
13	ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	м2		2,48 0,62*4	501,98	1245	1245				4	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,612	4	311,4	1245,6	1245,6					
14	Счет	Изделия из листовой стали	м2		4,9 1*4,9	900	4410				4410		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							72017	8421	230	64	63366	29,02	0,71
Накладные расходы							5967						
Сметная прибыль							4071						
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5307					8,79	0,43
Перевозка грузов автотранспортом							6						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							38						
Деревянные конструкции							53740					12,42	0,28
Материалы							17966						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отделочные работы						4998					7,81	
	Итого						82055					29,02	0,71
	В том числе:												
	Материалы						63366						
	Машины и механизмы						230						
	ФОТ						8485						
	Накладные расходы						5967						
	Сметная прибыль						4071						
	ВСЕГО по смете						82055					29,02	0,71

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
дата

 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

Смета на монтаж окон ПВХ

Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда _____ 8,485 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 29,02 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проёмы											
1	ГЭСН46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,05576 <i>0,01394*4</i>	42684,81	2380	2380			
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	157,6016	8,79	270,84	2380,68				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,43						

ГРАНД-Смета 2021


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		0,08	74,73	6		6		
3	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,08	480,09	38		38		
4	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,05576 0.01394*4	68570,92	3824	3638	186	64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	222,6536	12,42	292,96	3638,56				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	0,28						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	0,18	1019	183,42		183,42	62,54	
5	Счет Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2		5,412 1,353*4	7926,8	42900				42900
6	Счет	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт		3,2 (8*4)/10	180	576				576
7	Счет	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт		5	500	2500				2500
8	ГЭСН15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,02184 0.00546*4	53017,19	1158	1158			
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	174,3872	3,81	304,02	1158,32				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14							
9	Счет	Отделка ПВХ	шт		4	3245	12980				12980
13	ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	м2		2,48 0.62*4	501,98	1245	1245			
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,612	4	311,4	1245,6				
14	Счет	Изделия из листовой стали	м2		4,9 1*4,9	900	4410				4410
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							72017	8421	230	64	63366
Накладные расходы							5967				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль							4071				
Итого по акту:											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5307				
Перевозка грузов автотранспортом							6				
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							38				
Деревянные конструкции							53740				
Материалы							17966				
Отделочные работы							4998				
Итого							82055				
В том числе:											
Материалы							63366				
Машины и механизмы							230				
ФОТ							8485				
Накладные расходы							5967				
Сметная прибыль							4071				
ВСЕГО по акту							82055				



Сдан  директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:  собственник кв. № кв 35