

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соколов

"20" июня 2022 г.



Многоквартирный дом № 1 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт балконного козырька кв. №129.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 7,907 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,969 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли													
1	ГЭСН12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0384	25351,75	974	969	5			3,19	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	82,9608	3,19	304,02	969,82	969,82					
2	счет	Пиломатериал доска 40*120*4000мм	шт		3	300	900				900		
3	счет	Анкер болт	шт		9	27	243				243		
4	счет	диск отрезной	шт		1	35	35				35		
5	счет	Саморез кровельный 4,2*75	шт		32	7,5	240				240		
6	счет	Профлист с-21 оцинк.	м2		6,72	639	4294				4294		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							6686	969	5		5712	3,19	0,02
Накладные расходы							736						
Сметная прибыль							485						
Итого по смете:													
Кровли							2195					3,19	0,02

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы							5712						
Итого							7907					3,19	0,02
В том числе:													
Материалы							5712						
Машины и механизмы							5						
ФОТ							969						
Накладные расходы							736						
Сметная прибыль							485						
ВСЕГО по смете							7907					3,19	0,02

Составил: В.И.И. инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2022 г.

Смета на ремонт балконного козырька	
Основание - Ведомость объемов работ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	7,907 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0,969 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	3,19 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ГЭСН12-01-007-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%, ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0384	25351,75	974	969	5		
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	82,9608	3,19	304,02	969,82				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,02						
2	счет	Пиломатериал доска 40*120*4000мм	шт		3	300	900				900

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	счет	Анкер болт	шт		9	27	243				243
4	счет	диск отрезной	шт		1	35	35				35
5	счет	Саморез кровельный 4,2*75	шт		32	7,5	240				240
6	счет	Профлист с-21 оцинк.	м2		6,72	639	4294				4294
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							6686	969	5		5712
Накладные расходы							736				
Сметная прибыль							485				
Итого по акту:											
Кровли							2195				
Материалы							5712				
Итого							7907				
В том числе:											
Материалы							5712				
Машины и механизмы							5				
ФОТ							969				
Накладные расходы							736				
Сметная прибыль							485				
ВСЕГО по акту							7907				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял:

Галицкова Н

собственник кв. №

н35