

Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом№2


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



**Смета**

Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом№ Квартир  
№30,117 (прим. к вставке)

Основание: ГЭСН-2001г

Сметная стоимость: 45 713,82 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 5 821,98 руб.

Трудозатраты: 30,71 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,56	7 424,44	2 424,44	4 157,69	1 357,69
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,56	14 540,61	6 061,11	8 142,74	3 394,22
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,56	41 785,13	1 685,13	23 399,67	943,67
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>35 700,10</b>	<b>5 695,58</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				5 638,62
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				4 100,82
Итого: 30 004,52 + 15 435,02							45 439,54	15 435,02
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>45 439,54</b>	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	5	25,28	25,28	126,40	126,40
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>126,40</b>	<b>126,40</b>
Накладные расходы 90%*0,85*0,9				69 %				87,21
Рентабельность 70%*0,8*0,85				48 %				60,67
Итого:							274,28	274,28
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>274,28</b>	

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**  
**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**  
В том числе: Накладные расходы  
В том числе: Рентабельность

98,35 % от ФОТ  
71,48 % от ФОТ

35 826,50  
45 713,82      5 821,98  
5 725,84  
4 161,49

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	3,58	2 500,00	8 948,52
На сумму:						8 948,52

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Раствор цементный	кг	56,00	10,00	560,00
2		Клей ПВА	кг	5,60	150,00	840,00
3		Пена монтажная	шт.	12,32	600,00	7 392,00
4		Герметик для наружных швов	кг	33,60	365,00	12 264,00
На сумму:						21 056,00

На сумму:

30 004,52

Итого по ресурсам

Подрядчик:  ИП О.Н. Сказальская

Заказчик: \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев

Инвестор	_____
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом№2
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Ленинградский дом№2. Квартиры №30,117

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 45 714 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,56	7 424,44	4 157,69
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,56	14 540,61	8 142,74
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,56	41 785,13	23 399,67
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>35 700,10</b>
В том числе оплата труда							5 695,58
Накладные расходы 130%*0,85*0,9						99 %	5 638,62
Рентабельность 85%*0,8*0,85						72 %	4 100,82
Итого: 30 004,52 + 15 435,02							45 439,54
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>45 439,54</b>

Защита от коррозии				
Номер	Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ

в акте	в смете		измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5 25,28	126,40
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>126,40</b>

В том числе оплата труда				126,40
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %			87,21
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %			60,67
Итого:				274,28
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>				<b>274,28</b>

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>35 826,50</b>
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>				<b>45 713,82</b>
В том числе: Накладные расходы				5 725,84
В том числе: Рентабельность				4 161,49

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	3,58	2 500,00	8 948,52
На сумму:					8 948,52

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Раствор цементный	кг	56,00	10,00	560,00
	Клей ПВА	кг	5,60	150,00	840,00
	Пена монтажная	шт.	12,32	600,00	7 392,00
	Герметик для наружных швов	кг	33,60	365,00	12 264,00
На сумму:					21 056,00

Итого по ресурсам

30 004,52

Сдал \_\_\_\_\_  
 директор \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Принял \_\_\_\_\_  
 директор \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_

М.П.

ИП О.Н. Сказальская  
 расшифровка подписи

ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев  
 расшифровка подписи



*Соболев*  
*И.И. Александрова*  
 36 кв.