

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

" 13" июля 2021 г.



Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт подъезда №9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 105,371 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 42,754 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 148,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ГЭСНр61-2-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,01	62650,35	627	627					2,11	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93	625,93						
2	Счет	Фугенфюллер	т		0,00425 8,5*0,0005	22400	95					95		
3	ГЭСН15-02-019-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: потолков (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,45	11222,24	5050	5050					17,66	0,45
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	17,66	285,92	5049,35	5049,35						
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		1	177	177					177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Счет	Фугенфюллер	т		0,017 8,5*0,002	22400	381				381		
6	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,015 1,5*0,01	28000	420				420		
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,03	34000	1020				1020		
8	ГЭСН15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,23	9661,12	2222	2222				7,77	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,7896	7,77	285,92	2221,6	2221,6					
9	Счет	Бетон-контакт	кг		0,5	100	50				50		
10	Счет	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе	кг		0,9	55	50				50		
11	Счет	Фугенфюллер	т		0,0085 8,5*0,001	22400	190				190		
12	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,03 1,5*0,02	28000	840				840		
13	ГЭСНр62-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,737	6127,7	10644	10504	89	30	51	37,39	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	37,39	280,89	10502,48	10502,48					
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
2. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,139	371,85	51,69				51,69		
14	Счет	Нитроэмаль НЦ-132К	кг		0,9	250	225				225		
15	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0093	34000	316				316		
17	ГЭСНр62-7-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		1,44	10225,25	14724	13959	155	89	610	48,31	0,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	48,31	288,93	13958,21	13958,21					
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85			
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,09	1019	91,71		91,71	31,27			
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,584	371,85	589,01				589,01		
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,18	0,2592	83,2	21,57				21,57		
18	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		3	177	531				531		
19	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,04	217000	8680				8680		
20	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0088	170000	1496				1496		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,01	34000	340				340		
22	ГЭСНр62-10-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028			34	3,56	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59	1028,59					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72				32,72		
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2				1,2		
23	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	170000	306				306		
24	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	34000	92				92		
25	ГЭСН15-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1			0,94	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63	282,63					
26	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	170000	51				51		
27	14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10				10		
28	ГЭСНр62-18-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1		2,38	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24	697,24					
29	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,001	170000	170				170		
30	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	34000	44				44		
31	ГЭСНр62-18-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			12	4,15	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78	1215,78					
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93		
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91		
32	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	34000	68				68		
33	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0007	170000	119				119		
34	ГЭСНр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,1536 <i>(30,72*0,5)/100</i>	22184,27	3408	3406			2	11,79	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48	3406,48					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28				1,28		
35	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	170000	306				306		
36	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,04	19335,12	773	773				2,64	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	2,64	292,96	773,41	773,41					
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,004	83,2	0,33				0,33		
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	170000	153				153		
38	ГЭСН08-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска металлических деталей мусоропровода (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	мусоропровод		1	1606,36	1606	1606				4,98	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,9816	4,98	322,46	1605,85	1605,85					
39	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0041	170000	697				697		
40	ГЭСНр62-18-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами: плintусов и галтелей (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,054	11760,79	635	632	3	1		2,16	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,936	2,16	292,96	632,79	632,79					
41	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	170000	153				153		
42	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0007	34000	24				24		
43	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,0125	20882,2	261	261				0,96	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	77,064	0,96	270,84	260,01	260,01					
44	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	170000	51				51		
45	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 мест		0,01	36940,63	369	369				1,29	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	129,1992	1,29	285,92	368,84	368,84					
46	Прайс	Клей универсальный для керамической плитки GM-35	т		0,025	14600	365				365		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							61013	42633	251	121	18129	148,09	1,2
Накладные расходы							25029						
Сметная прибыль							19329						
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1254					2,11	0,01

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы для строительных работ						17420						
Отделочные работы						15715					26,37	0,66
Малярные работы (ремонтно-строительные)						66358					113,34	0,53
Конструкции из кирпича и блоков						3823					4,98	
Полы (ремонтно-строительные)						801					1,29	
Итого						105371					148,09	1,2
В том числе:												
Материалы						18129						
Машины и механизмы						251						
ФОТ						42754						
Накладные расходы						25029						
Сметная прибыль						19329						
ВСЕГО по смете						105371					148,09	1,2

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт подъезда №9.

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2022 г.

Смета на ремонт подъезда
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 105,371 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 42,754 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 148,09 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.												
1	ГЭСНр61-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,01	62650,35	627	627				
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	211,1928	2,11	296,65	625,93					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,01							
2	Счет	Фугенфюллер	т		0,00425	22400	95				95	
					8,5*0,0005							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН15-02-019-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,45	11222,24	5050	5050			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,2496	17,66	285,92	5049,35				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	0,45						
4	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		1	177	177				177
5	Счет	Фугенфюллер	т		0,017	22400	381				381
					8,5*0,002						
6	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,015	28000	420				420
					1,5*0,01						
7	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,03	34000	1020				1020
8	ГЭСН15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,23	9661,12	2222	2222			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,7896	7,77	285,92	2221,6				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,93	0,21						
9	Счет	Бетон-контакт	кг		0,5	100	50				50
10	Счет	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе	кг		0,9	55	50				50
11	Счет	Фугенфюллер	т		0,0085	22400	190				190
					8,5*0,001						
12	Счет	Шпатлевка финишная	т		0,03	28000	840				840
					1,5*0,02						
13	ГЭСНр62-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска клеевыми составами: улучшенная <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		1,737	6127,7	10644	10504	89	30	51
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	21,528	37,39	280,89	10502,48				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,26						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,09	1019	91,71		91,71	31,27	
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,139	371,85	51,69				51,69
14	Счет	Нитроэмаль НЦ-132К	кг		0,9	250	225				225
15	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0093	34000	316				316

ГРАНД-Смета 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНр62-7-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%, ТЗ=4%)</i>	100 м2		1,44	10225,25	14724	13959	155	89	610
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	33,5504	48,31	288,93	13958,21				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,23						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,14	463,69	64,92		64,92	56,85	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,09	1019	91,71		91,71	31,27	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,584	371,85	589,01				589,01
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,2592	83,2	21,57				21,57
18	Счет	Грунтовка в/д концентрат	кг		3	177	531				531
19	Прайс 3.1	Краска цветная: белая	т		0,04	217000	8680				8680
20	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0088	170000	1496				1496
21	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,01	34000	340				340
22	ГЭСНр62-10-4 <i>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,08	13269,85	1062	1028			34
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	44,46	3,56	288,93	1028,59				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,088	371,85	32,72				32,72
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,0144	83,2	1,2				1,2
23	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	170000	306				306
24	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0027	34000	92				92
25	ГЭСН15-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр.</i>	Окраска по металлу за 1 раз : заполнений дверных проемов <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0536	5294,76	284	283	1		
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	17,576	0,94	300,67	282,63				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
26	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0003	170000	51				51
27	14.5.09.07-0001	Растворитель	т		0,0001	103275,66	10				10

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ГЭСНр62-18-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,0562	12461,55	700	697	3	1	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	42,328	2,38	292,96	697,24				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
29	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,001	170000	170				170
30	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,0013	34000	44				44
31	ГЭСНр62-18-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,035	35071,48	1228	1216			12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	118,56	4,15	292,96	1215,78				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,01						
	1. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0294	371,85	10,93				10,93
	2. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0109	83,2	0,91				0,91
32	Счет	Шпатлевка клеевая	т		0,002	34000	68				68
33	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0007	170000	119				119
34	ГЭСНр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,1536 <i>(30,72*0,5)/100</i>	22184,27	3408	3406			2
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	76,752	11,79	288,93	3406,48				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01							
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0154	83,2	1,28				1,28
35	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0018	170000	306				306
36	ГЭСНр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м2		0,04	19335,12	773	773			
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	65,936	2,64	292,96	773,41				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01							
	1. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,004	83,2	0,33				0,33
37	Прайс 3.1	Краска цветная: светло-голубая	т		0,0009	170000	153				153

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ						42754				
	Накладные расходы						25029				
	Сметная прибыль						19329				
	ВСЕГО по акту						105371				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: А. С. Бурастеников Собственник кв. №