

Наименование Стройки: МКД № 2 мкр. Ленинградский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:  
Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
М.А.Соболев



**СМЕТА**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 2 м-н Ленинградский (9 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017 МДС81-35.2004г. МДС 81-33. 2001, МДС 81-25. 2004

Сметная стоимость: 9 958,01 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2022г.

Оплата труда: 1 200,17 руб.

Трудозатраты: 3,56 чел.-ч

| № | Шифр                             | Наименование работ  | Ед. Изм. | Объем    | Расход |            | Стоимость |            |
|---|----------------------------------|---|----------|----------|--------|------------|-----------|------------|
|   |                                  |   |          |          | Цена   | На единицу | Всего     | На единицу |
| 1 | ГЭСНр 67-8-1                     | Смена светильников  | 100 шт.  | 0,04     |        |            | 36 722,26 | 1 468,89   |
|   | ТРУДОЗАТРАТЫ:                    |   |          |          |        |            |           |            |
|   | 1 Разряд: 4                      | Затраты труда рабочих-строителей                              | чел.-ч   | 323,80   | 89,1   | 3,564      | 28 850,22 | 1 154,01   |
|   | Итого:                           |   |          |          | 89,1   | 3,564      | 28 850,22 | 1 154,01   |
|   | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  |   |          |          |        |            |           |            |
|   | 331451                           | Перфораторы электрические                                     | маш.-ч   | 50,00    | 2,5    | 0,1        | 125,00    | 5,00       |
|   | Итого:                           |   |          |          |        |            | 125,00    | 5,00       |
|   | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                |   |          |          |        |            |           |            |
|   |                                  | саморез универсальный 65мм                                    | шт.      | 0,47     | 200    | 8          | 94,00     | 3,76       |
|   |                                  | Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм                             | шт.      | 0,80     | 200    | 8          | 160,00    | 6,40       |
|   |                                  | хомут стяжка 150мм  | 100шт    | 155,10   | 10,4   | 0,416      | 1 613,04  | 64,52      |
|   |                                  | клеммная колодка с рычагом wago 412                           | шт.      | 29,40    | 200    | 8          | 5 880,00  | 235,20     |
|   | Итого:                           |   |          |          |        |            | 7 747,04  | 309,88     |
|   | Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ |   |          |          |        |            | 59,50%    | 714,10     |
|   | Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ   |   |          |          |        |            | 58,50%    | 702,10     |
| 2 | прайс лист                       | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения    | шт       | 4        |        |            | 1 756,69  | 7 026,76   |
|   | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                |   |          |          |        |            |           |            |
|   |                                  | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения | шт.      | 1 756,69 | 1      | 4          | 1 756,69  | 7 026,76   |
|   | Итого:                           |   |          |          |        |            | 1 756,69  | 7 026,76   |

|                                 | Стоимость       | Зарплата        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Итого прямых затрат</b>      | <b>8 495,65</b> | <b>1 154,01</b> |
| Опасные и вредные условия труда | 4 %             | 46,16           |
| Итого по оплате труда           |                 | 1 200,17        |
| Накладные расходы 85%х0,7       | 59,5 %          | 714,10          |
| Сметная прибыль 65%х0,9         | 58,5 %          | 702,10          |
| Итого:                          |                 | 9 958,01        |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>           |                 | <b>9 958,01</b> |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование                    | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего           |
|---|------|---------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| 1 | 1    | Трудозатраты рабочих            | чел.-ч   | 3,56   | 323,80   | 1 154,01        |
|   |      | Опасные и вредные условия труда |          | 4 %    |          | 46,16           |
|   |      | <b>Всего</b>                    |          |        |          | <b>1 200,17</b> |

Эксплуатация машин


| № | Шифр   | Наименование              | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|--------|---------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 1 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч   | 0,10   | 50,00    | 5,00  |
|   |        | На сумму:                 |          |        |          | 5,00  |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование  | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|---|------|---|----------|--------|----------|----------|
| 1 |      | саморез универсальный 65мм                                    | шт.      | 8,00   | 0,47     | 3,76     |
| 2 |      | Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм                             | шт.      | 8,00   | 0,80     | 6,40     |
| 3 |      | хомут стяжка 150мм  | 100шт    | 0,42   | 155,10   | 64,52    |
| 4 |      | клеммная колодка с рычагом wago 412                           | шт.      | 8,00   | 29,40    | 235,20   |
| 5 |      | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения | шт.      | 4,00   | 1 756,69 | 7 026,76 |
|   |      | На сумму:   |          |        |          | 7 336,64 |

Итого по ресурсам

7 341,64

Составил:  Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

|           |  |                          |         |
|-----------|--|--------------------------|---------|
| Инвестор  |  | Форма по ОКУД            | Код     |
| Заказчик  |  | по ОКПО                  | 0322005 |
| Подрядчик | ООО "Управляющая компания Искра"   | по ОКПО                  |         |
| Стройка   | МКД № 2 мкр. Ленинградский   | по ОКПО                  |         |
| Объект    | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)<br>в многоквартирном доме № 2 м-н Ленинградский (9 подъезд) | по ОКПО                  |         |
|           |  | Вид деятельности по ОКДП |         |
|           | Договор подряда (контракт)   | номер                    |         |
|           |  | дата                     |         |
|           |  | Вид операции             |         |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
|                 | 08.09.2022       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Отчётный период |            |
| с               | по         |
| 01.08.2022      | 31.08.2022 |

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 9 958 руб.

| Номер в акте | Номер в смете | Наименование работ                  | Шифр         | Единица измерения | Объем  | Расход |            | Стоимость |            |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|
|              |               |                                     |              |                   |        | Цена   | На единицу | Всего     | На единицу |
| 1            | 2             | 3                                   | 4            | 5                 | 6      | 7      | 8          | 9         | 10         |
| 1            | 1             | Смена светильников                  | ГЭСНр 67-8-1 | 100 шт.           | 0,04   |        |            | 36 722,26 | 1 468,89   |
|              |               | ТРУДОЗАТРАТЫ:                       |              |                   |        |        |            |           |            |
|              |               | Затраты труда рабочих-строителей    | 1 Разряд: 4  | чел.-ч            | 323,80 | 89,1   | 3,564      | 28 850,22 | 1 154,01   |
|              |               | Итого:                              |              |                   |        | 89,1   | 3,564      | 28 850,22 | 1 154,01   |
|              |               | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ     |              |                   |        |        |            |           |            |
|              |               | Перфораторы электрические           | 331451       | маш.-ч            | 50,00  | 2,5    | 0,1        | 125,00    | 5,00       |
|              |               | Итого:                              |              |                   |        |        |            | 125,00    | 5,00       |
|              |               | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ                   |              |                   |        |        |            |           |            |
|              |               | саморез универсальный 65мм          |              | шт.               | 0,47   | 200    | 8          | 94,00     | 3,76       |
|              |               | Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм   |              | шт.               | 0,80   | 200    | 8          | 160,00    | 6,40       |
|              |               | хомут стяжка 150мм                  |              | 100шт             | 155,10 | 10,4   | 0,416      | 1 613,04  | 64,52      |
|              |               | клеммная колодка с рычагом wago 412 |              | шт.               | 29,40  | 200    | 8          | 5 880,00  | 235,20     |
|              |               | Итого:                              |              |                   |        |        |            | 7 747,04  | 309,88     |
|              |               | Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ    |              |                   |        |        |            | 59,50%    | 714,10     |
|              |               | Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ      |              |                   |        |        |            | 58,50%    | 702,10     |

|                   |   |   |            |     |   |   |          |          |
|-------------------|---|---|------------|-----|---|---|----------|----------|
| 2                 | 2 | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения    | прайс лист | шт  | 4 |   | 1 756,69 | 7 026,76 |
| РАСХОД МАТЕРИАЛОВ |   |   |            |     |   |   |          |          |
|                   |   | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения |            | шт. | 1 | 4 | 1 756,69 | 7 026,76 |
| Итого:            |   |   |            |     |   |   | 1 756,69 | 7 026,76 |

|                                 |  |  |  |        |  |  |                  |                 |
|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--|------------------|-----------------|
|                                 |  |  |  |        |  |  | <b>Стоимость</b> | <b>Зарплата</b> |
| <b>Итого прямых затрат</b>      |  |  |  |        |  |  | <b>8 495,65</b>  | <b>1 154,01</b> |
| Опасные и вредные условия труда |  |  |  | 4 %    |  |  | 46,16            |                 |
| Итого по оплате труда           |  |  |  |        |  |  | 1 200,17         |                 |
| Накладные расходы 85%х0,7       |  |  |  | 59,5 % |  |  | 714,10           |                 |
| Сметная прибыль 65%х0,9         |  |  |  | 58,5 % |  |  | 702,10           |                 |
| Итого:                          |  |  |  |        |  |  | 9 958,01         | 2 616,37        |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>            |  |  |  |        |  |  | <b>9 958,01</b>  |                 |

Оплата труда рабочих

| Шифр                            | Наименование         | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего           |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| 1                               | Трудозатраты рабочих | чел.-ч   | 3,56   | 323,80   | 1 154,01        |
| Опасные и вредные условия труда |                      |          |        | 4 %      | 46,16           |
| <b>Всего</b>                    |                      |          |        |          | <b>1 200,17</b> |

Эксплуатация машин

| Шифр      | Наименование              | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|---------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 331451    | Перфораторы электрические | маш.-ч   | 0,10   | 50,00    | 5,00  |
| На сумму: |                           |          |        |          | 5,00  |

Использование материалов

| Шифр | Наименование  | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего    |
|------|---|----------|--------|----------|----------|
|      | саморез универсальный 65мм                                    | шт.      | 8,00   | 0,47     | 3,76     |
|      | Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм                             | шт.      | 8,00   | 0,80     | 6,40     |
|      | хомут стяжка 150мм  | 100шт    | 0,42   | 155,10   | 64,52    |
|      | клеммная колодка с рычагом wago 412                           | шт.      | 8,00   | 29,40    | 235,20   |
|      | светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения | шт.      | 4,00   | 1 756,69 | 7 026,76 |

На сумму:

7 336,64

Итого по ресурсам

7 341,64

Сдал

директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

собственник МКД кв№ 112

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.