

Наименование стройки: МКД№10__ м-н Олимпийский подъезд №6

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО УК Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных окон на окна ПВХ в подъезде№ 6

Основание: МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 78 526,40 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 6 139,40 руб.

Трудозатраты: 37,55 чел.-ч

110% Реконструкция								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 46-04-012-2	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,067	26 402,99	26 248,19	1 769,00	1 758,63
Итого прямых затрат							1 769,00	1 758,63
Накладные расходы 110%*0,7*0,9				69 %				1 213,45
Рентабельность 70%*0,9*0,85				54 %				949,66
Итого: 10,37 + 3 921,74							3 932,11	3 921,74
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							3 932,11	3 932,11

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,52	20,00	10,37
На сумму:						10,37

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проёмов	0,0652	714 578,70	35 492,70	46 590,53	2 314,12
Итого прямых затрат							46 590,53	2 314,12
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 712,45
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				1 110,78

Итого: 44 276,41 + 5 137,35

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

49 413,76

5 137,35

49 413,76

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,49	100,00	149,24
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,30	100,00	229,96
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26	1 000,00	258,84

На сумму:

638,05

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,39	550,00	3 514,28
2		Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	39,12	34,00	1 330,08
3	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	6,52	5 950,00	38 794,00

На сумму:

43 638,36

Итого по ресурсам

44 276,41

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-050-4	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,023	724 206,69	28 706,69	16 656,75	660,25
4	ГЭСН 15-01-070-1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	5,2	1 209,96	270,46	6 291,79	1 406,39
Итого прямых затрат							22 948,54	2 066,64

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66, %

1 363,99

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42, %

867,99

Итого: 20 881,90 + 4 298,62

25 180,52

4 298,62

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**25 180,52**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	11,50
2	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,64	100,00	163,80

На сумму:

175,30

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	23,00	350,00	8 050,00
2		Наличник прямой белый	м.п.	23,00	250,00	5 750,00
3		Стартовый профиль	м.п.	23,00	95,00	2 185,00
4	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	83,20	0,50	41,60

	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	5,20	900,00	4 680,00
	На сумму:				20 706,60
	Итого по ресурсам				20 881,90

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы

69,87 % от ФОТ

71 308,08

В том числе: Рентабельность

47,7 % от ФОТ

78 526,40

4 289,89

2 928,43

6 139,40

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,52	20,00	10,37
2	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,49	100,00	149,24
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,30	100,00	229,96
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	1 000,00	270,34
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,64	100,00	163,80

На сумму:

823,72

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,39	550,00	3 514,28
2		Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	39,12	34,00	1 330,08
3	203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	6,52	5 950,00	38 794,00
4		Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	23,00	350,00	8 050,00
5		Наличник прямой белый	м.п.	23,00	250,00	5 750,00
6		Стартовый профиль	м.п.	23,00	95,00	2 185,00
7	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	83,20	0,50	41,60
8		Водоотлив оконный+откосная планка	м2	5,20	900,00	4 680,00

На сумму:

64 344,96

Итого по ресурсам

65 168,68

Инвестор		Форма по ОКПД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№10__ м-н Олимпийский подъезд №6	по ОКПО	
Объект	Замена деревянных окон на окна ПВХ в подъезде№ 6	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 78 526 руб.

110% Реконструкция							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	ГЭСН 46-04-012-2	100 м2	0,067	26 402,99	1 769,00
Итого прямых затрат							1 769,00

В том числе оплата труда			1 758,63
Накладные расходы 110%*0,7*0,9	69 %		1 213,45
Рентабельность 70%*0,9*0,85	54 %		949,66
Итого: 10,37 + 3 921,74			3 932,11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3 932,11

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,52	20,00	10,37

На сумму:

10,37

118% Деревянные конструкции							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	ГЭСН 10-01-034-03	100 м2 проёмов	0,0652	714 578,70	46 590,53
Итого прямых затрат						46 590,53	

Итого прямых затрат

В том числе оплата труда				2 314,12
Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %		1 712,45
Рентабельность 63%*0,9*0,85		48 %		1 110,78
Итого: 44 276,41 + 5 137,35				49 413,76
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				49 413,76

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,49	100,00	149,24
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,30	100,00	229,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26	1 000,00	258,84

На сумму:

638,05

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,39	550,00	3 514,28
	Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	39,12	34,00	1 330,08
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	6,52	5 950,00	38 794,00

На сумму:

43 638,36

Итого по ресурсам

44 276,41

105% Отделочные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ГЭСН 15-01-050-4	100 м2 облицовки	0,023	724 206,69	16 656,75
4	4	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	ГЭСН 15-01-070-1	1 м2 проема	5,2	1 209,96	6 291,79

Итого прямых затрат**22 948,54**

В том числе оплата труда

2 066,64

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66 %

1 363,99

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

867,99

Итого: 20 881,90 + 4 298,62

25 180,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**25 180,52**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	1 000,00	11,50
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,64	100,00	163,80

На сумму:

175,30

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	23,00	350,00	8 050,00
	Наличник прямой белый	м.п.	23,00	250,00	5 750,00
	Стартовый профиль	м.п.	23,00	95,00	2 185,00
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	83,20	0,50	41,60
	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	5,20	900,00	4 680,00

На сумму:

20 706,60

Итого по ресурсам

20 881,90

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**71 308,08****ВСЕГО ПО АКТУ****78 526,40**

В том числе: Накладные расходы

4 289,89

В том числе: Рентабельность

2 928,43

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,52	20,00	10,37
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,49	100,00	149,24
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,30	100,00	229,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	1 000,00	270,34
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,64	100,00	163,80

На сумму:

823,72

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6,39	550,00	3 514,28
	Дюбели монтажные 10x180 мм	шт.	39,12	34,00	1 330,08
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	м2	6,52	5 950,00	38 794,00
	Сендвич -панели для откосов из ПВХ	м2	23,00	350,00	8 050,00
	Наличник прямой белый	м.п.	23,00	250,00	5 750,00
	Стартовый профиль	м.п.	23,00	95,00	2 185,00
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	83,20	0,50	41,60
	Водоотлив оконный+откосная планка	м2	5,20	900,00	4 680,00

На сумму:

64 344,96


Итого по ресурсам

65 168,68

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность



подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

№50

должность



подпись



расшифровка подписи

М.П.