

Наименование стройки: МКД № 13 мкр. Строителей

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 13 м-н Строителей (5 подъезд)

Основание: ГЭСНм-2017 методика по приказу 421/пр от 04.08.2020 в ред от 07.07.2022 г № 557 /пр, № 812/пр от 21.12.2020г в ред от 09.09.2021 № 636/пр от 26.07.2022 г № 611/пр, приказ №774/пр приказ от 11.12.2020г с с измот 22.04.2022г № 317/пр

Сметная стоимость: 11 732,37 руб.

Оплата труда: 1 500,21 руб.

Составлена в ценах: текущие цены 2022г.

Трудозатраты: 4,46 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,05			36 868,26	1 843,41	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	323,80	89,1	4,455	28 850,22	1 442,51	
Итого:						89,1	4,455	28 850,22	1 442,51
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00	6,25	
Итого:							125,00	6,25	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	10	240,00	12,00	
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00	
		хомут стяжка 150мм	100шт	155,10	10,4	0,52	1 613,04	80,65	
		wago 412 клеммная колодка с рычагом	шт.	29,40	200	10	5 880,00	294,00	
Итого:							7 893,04	394,65	
Накладные расходы 91%х0,9 от ФОТ							82,00%	1 230,17	
Сметная прибыль 48%х0,85 от ФОТ							41,00%	615,09	
2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 597,20	7 986,00	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	1 597,20	1	5	1 597,20	7 986,00	

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД № 13 мкр. Строителей	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 13 м-н Строителей (5 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	27.12.2022

Отчётный период	
с	по
01.12.2022	30.12.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 11 732 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	100 шт.	0,05			36 868,26	1 843,41
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	323,80	89,1	4,455	28 850,22	1 442,51
		Итого:				89,1	4,455	28 850,22	1 442,51
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	2,5	0,125	125,00	6,25
		Итого:						125,00	6,25
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	10	240,00	12,00
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		хомут стяжка 150мм		100шт	155,10	10,4	0,52	1 613,04	80,65
		wago 412 клеммная колодка с рычагом		шт.	29,40	200	10	5 880,00	294,00
		Итого:						7 893,04	394,65
		Накладные расходы 91%х0,9 от ФОТ						82,00%	1 230,17
		Сметная прибыль 48%х0,85 от ФОТ						41,00%	615,09

2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5		1 597,20	7 986,00
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения		шт.	1	5	1 597,20	7 986,00
Итого:							1 597,20	7 986,00

							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							9 829,41	1 442,51

Опасные и (или) вредные условия труда	4 %	57,70
Итого по оплате труда		1 500,21
Накладные расходы 91%х0,9	82 %	1 230,17
Сметная прибыль 48%х0,85	41 %	615,09
Итого:		11 732,37
ВСЕГО ПО АКТУ		11 732,37

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	323,80	1 442,51	
Опасные и (или) вредные условия труда					4 %	57,70
Всего					1 500,21	


Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,13	50,00	6,25
На сумму:					6,25

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	саморез универсальный 65мм	шт.	10,00	1,20	12,00
	Дюбели пластмассовые, диаметр бмм	шт.	10,00	0,80	8,00
	хомут стяжка 150мм	100шт	0,52	155,10	80,65
	waго 412 клеммная колодка с рычагом	шт.	10,00	29,40	294,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт.	5,00	1 597,20	7 986,00
На сумму:					8 380,65

Итого по ресурсам 8 386,90



Сдал
Принял
М.П.
Итого по ресурсам
энергетик ООО "Управляющая компания Искра"
директор ООО "Искра"
собственник МКД кв№
подпись
подпись
подпись

Швидко Н.С.
расшифровка подписи
Соболев М.А.
расшифровка подписи

Шшикеренко ЕВ
расшифровка подписи