

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:  
 Директор ООО "Управляющая Компания Искра"  
 М.А.Соболёв.



**СМЕТА**

Устройство входного козырька подъезд №3.

Основание: ГЭСН-2001г.

Сметная стоимость: 26 022,93 руб.

Составлена в ценах: 2022г

Оплата труда: 2 423,06 руб.

Трудозатраты: 8,16 чел.-ч

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,0106	230 208,17	6 713,47	2 440,21	71,16	24,09	0,26
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>2 440,21</b>	<b>71,16</b>	<b>0,26</b>	
Накладные расходы 118%*0,7*0,9			74 %				52,66			
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85			48 %				34,16			
Итого:							2 527,03		157,98	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>2 527,03</b>			

83% Ремонт кровли										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСНр 58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,0012	3 667 731,64	8 481,00	4 401,28	10,18	31,83	0,04
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>4 401,28</b>	<b>10,18</b>	<b>0,04</b>	
Накладные расходы 83%*0,7			58 %				5,90			
Сметная прибыль 65%*0,9			58 %				5,90			
Итого:							4 413,08		21,98	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 413,08</b>			

90% Строительные металлические конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего

3	ГЭСН 09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,0875	158 828,21	10 413,36	13 897,47	911,17	35,50	3,11
4	ГЭСН 09-05-006-1	Резка стального профилированного настила	покрытия							
<b>Итого прямых затрат</b>			1 м реза	14	137,88	102,18	1 930,35	1 430,55	0,34	4,76
Накладные расходы 90%*0,7				63 %			15 827,82	2 341,72		7,87
Сметная прибыль 85%*0,9				76 %				1 475,29		
Итого:								1 779,71		

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

В том числе: Накладные расходы  
В том числе: Сметная прибыль

63,3 % от ФОТ  
75,1 % от ФОТ

19 082,82  
19 082,82  
22 669,31  
26 022,93  
1 533,85  
1 819,77

2 423,06

Эксплуатация машин


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	28,65
На сумму:						28,65

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000,00	7,41
2		Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*3600	шт	3,05	327,00	998,27
3		Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*1800	шт	7,12	163,00	1 161,08
4		Пиломатериалы хвойных пород. 50*50*3000	шт	1,14	135,00	154,55
5		анкер 10*112	шт.	0,37	20,00	7,42
6		анкер 10*180	шт.	0,51	20,00	10,18
7		анкер 10*60мм	шт	0,51	29,00	14,76
8		Уголок 50*50	шт.	0,51	25,00	12,72
9		саморез3,5	шт	14,93	0,80	11,94
10		Пиломатериалы хвойных пород. 50*150*2000	шт	16,08	273,00	4 389,84
11		Шифер (полимерно-песчаный)	м2	10,06	450,00	4 528,13
12		Саморезы кровельные 5,5*70мм	шт	26,25	5,50	144,38
13		Конек КМ-195-2м	шт.	1,31	860,00	1 128,75
14		Примыкание ППВ 150*250	шт.	2,19	860,00	1 881,25
15		Профлист 0,45мм-- ,торцы,подшива.фронтон	м2	6,13	860,00	5 267,50
16	101-9426	Круг отрезной	шт.	7,14	70,00	499,80
На сумму:						20 217,95

Итого по ресурсам

20 246,60

Составил:  инженер по организации эксплуатации, ремонту и содержанию здания и сооружений. ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подрядчик ООО "Управляющая Компания Искра"  
 Стройка Многоквартирный дом №67 м-он Юбилейный  
 Объект Устройство входного козырька подъезд № 3.

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
04.09.2022	04.10.2022

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 26 023 руб.

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Установка стропил	ГЭСН 10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	0,0106	230 208,17	6 713,47	2 440,21	71,16
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>2 440,21</b>	<b>71,16</b>
		Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %					52,66
		Сметная прибыль 63%*0,9*0,85		48 %					34,16
		Итого:						2 527,03	157,98
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>						<b>2 527,03</b>	



83% Ремонт кровли									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Устройство обрешетки сплошной из досок	ГЭСНр 58-12-1	100 м2	0,0012	3 667 731,64	8 481,00	4 401,28	10,18
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>4 401,28</b>	<b>10,18</b>
Накладные расходы 83%*0,7				58 %					5,90
Сметная прибыль 65%*0,9				58 %					5,90
Итого:							4 413,08		21,98
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>4 413,08</b>		

90% Строительные металлические конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	ГЭСН 09-04-002-1	100 м2 покрытия	0,0875	158 828,21	10 413,36	13 897,47	911,17
4	4	Резка стального профилированного настила	ГЭСН 09-05-006-1	1 м реза	14	137,88	102,18	1 930,35	1 430,55
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>15 827,82</b>	<b>2 341,72</b>
Накладные расходы 90%*0,7				63 %					1 475,29
Сметная прибыль 85%*0,9				76 %					1 779,71
Итого:							19 082,82		5 596,72
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>19 082,82</b>		

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы  
В том числе: Сметная прибыль

63,3 % от ФОТ  
75,1 % от ФОТ

**22 669,31**  
**26 022,93**      **2 423,06**  
1 533,85  
1 819,77

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	933,00	28,65

На сумму:

28,65

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00	85 000,00	7,41
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*3600	шт	3,05	327,00	998,27

	Пиломатериалы хвойных пород. 50*100*1800	шт	7,12	163,00	1 161,08
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*50*3000	шт	1,14	135,00	154,55
	анкер 10*112	шт.	0,37	20,00	7,42
	анкер 10*180	шт.	0,51	20,00	10,18
	анкер 10*60мм	шт	0,51	29,00	14,76
	Уголок 50*50	шт.	0,51	25,00	12,72
	саморез3,5	шт	14,93	0,80	11,94
	Пиломатериалы хвойных пород. 50*150*2000	шт	16,08	273,00	4 389,84
	Шифер (полимерно-песчаный)	м2	10,06	450,00	4 528,13
	Саморезы кровельные 5,5*70мм	шт	26,25	5,50	144,38
	Конек КМ-195-2м	шт.	1,31	860,00	1 128,75
	Примыкание ППВ 150*250	шт.	2,19	860,00	1 881,25
	Профлист 0,45мм-- ,торцы,подшива.фронтон	м2	6,13	860,00	5 267,50
101-9426	Круг отрезной	шт.	7,14	70,00	499,80

На сумму:

20 217,95

Итого по ресурсам

20 246,60

Сдал

М.П.

Принял

М.П.



директор

должность

Представитель собственников

должность

*Соболев*

подпись

*Земсков*

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

*Земсков В.В.*

расшифровка подписи