

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Заказчик : ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

" 2023 года



м-он Олимпийский № 14 подъезд № 9
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 14 м-он Олимпийский (9 подъезд),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017		
Сметная стоимость	_____	15,49	тыс.руб.
строительных работ	_____	12,06	тыс.руб.
монтажных работ	_____	3,43	тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	2,26	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	6,32	чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Новый раздел															
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	34 244,92	1 776,00	1 656,00	3,00		117,00	4,63	0		
Опасные и (или вредные) условия труда =4%															
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)															
Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 656,00)				1 507,00											
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 656,00)				795,00											
Итого с накладными и см. прибылью				4 078,00											
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	92,56	4,628	357,78	1 656,00	1 656,00						
Перфораторы электрические				маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00		3,00	0,00				
саморез универсальный					200	10	1,20	12,00					12,00		
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					200	10	0,90	9,00					9,00		
wago 412 клем колодка с рычагом					100	5	19,20	96,00					96,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0	0		
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,1	25 195,48	2 543,00	599,00	13,00		1 931,00	1,69	0	
Опасные и (или вредные) условия труда =4%														
Электротехнические установки на других объектах														
* Накладные расходы 97% ФОТ (от 599,00)							581,00							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 599,00)							305,00							
Итого с накладными и см. прибылью							3 429,00							
1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)			чел.-ч	16,9416	1,69416	353,78	599,00	599,00						
Перфораторы электрические			маш.час	2,5	0,25	50,00	13,00		13,00	0,00				
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм			1000 шт	2000	200	1,20	240,00				240,00			
кабель-канал 40x25 мм 2 метровый			шт	10	1	91,02	91,00				91,00			
кабель-канал 60x40 мм 2 метровый			шт	40	4	253,93	1 016,00				1 016,00			
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41			шт	2200	220	1,50	330,00				330,00			
бур 6мм			шт	20	2	127,00	254,00				254,00			
Итого по смете:														
Итого прямые затраты (справочно)							12 305,00							
Строительные работы							12 064,00							
Монтажные работы							3 429,00							
Итого ФОТ (справочно)							2 255,00							
Итого накладные расходы (справочно)							2 088,00							
Итого сметная прибыль (справочно)							1 100,00							
ВСЕГО по смете							15 493,00					6,32216	0	

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор	_____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	м-он Олимпийский № 14 подъезд № 9	(наименование, адрес)			
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 14 м-он Олимпийский (9 подъезд)	(наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
				Договор подряда (контракт)	номер
					дата
				Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.07.2023	01.07.2023	31.07.2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 14 м-он Олимпийский (9 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017


Сметная стоимость	15,493 тыс.руб.
строительных работ	12,064 тыс.руб.
монтажных работ	3,429 тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,255 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	6,32 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	34 244,92	1 776,00	1 656,00	3,00		117,00	89 4,63	0 0
			Опасные и (или вредные) условия труда 4%											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	4,628	357,78	1 656,00	1 656,00					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,00		3,00				
			саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
			ваго 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
2	2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		6	1 597,20	7 986,00				7 986,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3		ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,1	25 195,48	2 543,00	599,00	13,00		1 931,00	16,29 1,69	0 0	
			<i>Опасные и (или) вредные условия труда 4%</i>												
		1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,9416	1,69416	353,78	599,00	599,00						
			Перфораторы электрические	маш.час	2,5	0,25	50,00	13,00		13,00					
		01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	2000	200	1,20	240,00				240,00			
			кабель-канал 40x25 мм 2 метровый	шт	10	1	91,02	91,00				91,00			
			кабель-канал 60x40 мм 2 метровый	шт	40	4	253,93	1 016,00				1 016,00			
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	2200	220	1,50	330,00				330,00			
			бур 6мм	шт	20	2	127,00	254,00				254,00			
Итого по разделу 1 Новый раздел :															
Итого прямые затраты (справочно)								12 305,00							
в том числе:															
Оплата труда рабочих								2 255,00							
Эксплуатация машин								16,00							
Материалы								10 034,00							
Строительные работы								12 064,00							
в том числе:															
оплата труда								1 656,00							
эксплуатация машин и механизмов								3,00							
материалы								8 103,00							
накладные расходы								1 507,00							
сметная прибыль								795,00							
Монтажные работы								3 429,00							
в том числе:															
оплата труда								599,00							
эксплуатация машин и механизмов								13,00							
материалы								1 931,00							
накладные расходы								581,00							
сметная прибыль								305,00							
Итого ФОТ (справочно)								2 255,00							
Итого накладные расходы (справочно)								2 088,00							
Итого сметная прибыль (справочно)								1 100,00							
Итого по разделу 1 Новый раздел								15 493,00					6,32216	0	
Итого по акту:															
Итого прямые затраты (справочно)								12 305,00							
Строительные работы								12 064,00							
Монтажные работы								3 429,00							
Итого ФОТ (справочно)								2 255,00							
Итого накладные расходы (справочно)								2 088,00							
Итого сметная прибыль (справочно)								1 100,00							
ВСЕГО по акту								15 493,00					6,32216	0	

Сдал:  Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:  Соболев М.А.
М.П. директор ООО "Искра"

Собственник:  Калининой И.И.

