

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Торп Тата"

В.Е. Обилов

" " 2015г.



Приложение №1.5 к договору №11 от 01.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Искра"

М.А. Соболев

" " 2015г.

г.Саянск, м-н.7, д.9 - 25м.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(локальная смета)

на ремонт швов сазиластом (25м.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 5125 руб.

Средства на оплату труда _____ 1751 руб.

Сметная трудоемкость _____ 8,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН07-01-037-01	Выбивка раствора (К=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва		0,25	3048,51	762	528	234			3,41	
		Бетонные и железобетонные соорные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8		604 351 1831						
2	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 обеспылива емой поверхност и		2,5	17,83	45	45				0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8		36 25 113						
3	ГЭСН07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных Сазиласт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва		0,25	5087,23	1272	949	323			4,57	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8		1085 631 3178						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2079	1522	557			8,27	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2392	1751	641			8,27	
В том числе, справочно:													
11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2)							313	228	84				
Накладные расходы							1726						
В том числе, справочно:													
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							36						
130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							1690						
Сметная прибыль							1007						
В том числе, справочно:													
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							25						
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							982						
Итого по разделу 1 :													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							5012					7,98	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							113					0,29	
Итого							5125					8,27	
В том числе:													
Машины и механизмы							641						
ФОТ							1751						
Накладные расходы							1726						
Сметная прибыль							1007						
Итого по разделу 1							5125					8,27	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							2079	1522	557			8,27	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2392	1751	641			8,27	
В том числе, справочно:													
11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2)							313	228	84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							1726						
В том числе, справочно:													
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							36						
130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							1690						
Сметная прибыль							1007						
В том числе, справочно:													
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							25						
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							982						
Итого по смете:													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							5012					7,98	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							113					0,29	
Итого							5125					8,27	
В том числе:													
Машины и механизмы							641						
ФОТ							1751						
Накладные расходы							1726						
Сметная прибыль							1007						
ВСЕГО по смете							5125					8,27	

Составил:



Паспортникова

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	11
	01.06.2015
и	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.07.2015	01.07.2015	31.07.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда	1751 руб.
Сметная трудоемкость	8,27 чел.час

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН07-01-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Выбивка раствора (K=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва		0,25	3048,51	762	528	234			13,6275 3,41	
		Накладные расходы от ФОТ			130%*0,9 * 0,85		604						
		Сметная прибыль от ФОТ			85%*0,85 * 0,8		351						
		Всего с НР и СП					1831						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ГЭСН13-06-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обеспыливание поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 обеспыливаемой поверхности		2,5	17,83	45	45				0,115 0,29	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90%*0,9 * 0,85 70%*0,85 * 0,8		36 25 113						
3	ГЭСН07-01-037-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Герметизация мастикой швов: горизонтальных Сазиласт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва		0,25	5087,23	1272	949	323			18,285 4,57	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8		1085 631 3178						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2079	1522	557			8,27	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2392	1751	641			8,27	
В том числе, справочно:													
11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2)							313	228	84				
Накладные расходы							1726						
В том числе, справочно:													
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							36						
130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							1690						
Сметная прибыль							1007						
В том числе, справочно:													
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							25						
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							982						
Итого по разделу 1 :													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							5012					7,98	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							113					0,29	
Итого							5125					8,27	
В том числе:													
Машины и механизмы							641						
ФОТ							1751						
Накладные расходы							1726						
Сметная прибыль							1007						
Итого по разделу 1							5125					8,27	
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							2079	1522	557			8,27	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							2392	1751	641			8,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:													
11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2)													
Накладные расходы							313	228	84				
В том числе, справочно:													
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							36						
130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							1690						
Сметная прибыль							1007						
В том числе, справочно:													
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52) (Поз. 2)							25						
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1699) (Поз. 1, 3)							982						
Итого по акту:													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							5012					7,98	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							113					0,29	
Итого							5125					8,27	
В том числе:													
Машины и механизмы							641						
ФОТ							1751						
Накладные расходы							1726						
Сметная прибыль							1007						
ВСЕГО по акту							5125					8,27	

Сдал:

Принял:

