

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Чистоград"

А. С. Каманов

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК "Искра"

М. А. Соболев

2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 49-15**  
(локальная смета)

на ремонт внутридворового проезда вдоль общежития № 1 мкр Олимпийский  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 124,227 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,150 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 65,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

| Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г. |                    |                                                                                                                                                                                           |                       |        |        |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|--------|----|------------------|----------|
| №<br>пп                                                                    | Обоснование        | Наименование                                                                                                                                                                              | Ед. изм.              | Кол.   |        | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |             |         |        |    | Т/з осн.<br>раб. | Т/з мех. |
|                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                           |                       | на ед. | всего  | на ед.                                               | общая   | В том числе |         |        |    |                  |          |
|                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                           |                       |        |        |                                                      |         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |    |                  |          |
| 1                                                                          | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5      | 6      | 7                                                    | 8       | 9           | 10      | 11     | 12 | 13               | 14       |
| Раздел 1. Новый Раздел                                                     |                    |                                                                                                                                                                                           |                       |        |        |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
| 1                                                                          | ГЭСНр68-12-04      | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных<br>Благоустройство (ремонтно-строительные):<br>НР (1610 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (1006 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3<br>конструкций |        | 0,0577 | 62638,08                                             | 3614    | 1559        | 2055    | 453    |    | 14,04            | 2,39     |
|                                                                            |                    | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                                                                                                                            | чел.час               | 243,35 | 14,04  | 111                                                  | 1558,44 | 1558,44     |         |        |    |                  |          |
|                                                                            |                    | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                  | чел.час               | 41,39  | 2,39   |                                                      |         |             |         |        |    |                  |          |
|                                                                            | 1. 050101          | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего                                                                                                                                          | маш.-ч                | 39,25  | 2,26   | 504,25                                               | 1139,61 |             | 1139,61 | 421,38 |    |                  |          |
|                                                                            | 2. 091400          | Рыхлители прицепные (без трактора)                                                                                                                                                        | маш.-ч                | 1,29   | 0,07   | 228,64                                               | 16      |             | 16      |        |    |                  |          |
|                                                                            | 3. 120202          | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                                                                                                                                            | маш.-ч                | 2,14   | 0,12   | 1624,84                                              | 194,98  |             | 194,98  | 30,05  |    |                  |          |
|                                                                            | 4. 330804          | Молотки отбойные пневматические                                                                                                                                                           | маш.-ч                | 117,75 | 6,79   | 102,44                                               | 695,57  |             | 695,57  |        |    |                  |          |
| 3                                                                          | ФССЦпг01-01-01-005 | Погрузка лома асфальтобетона вручную на а/с<br>Автомобильные дороги:<br>НР 80% от ФОТ<br>СП 50% от ФОТ                                                                                    | т                     |        | 12,7   | 99,55                                                | 1264    |             | 1264    |        |    |                  |          |
| 4                                                                          | СЦПЗ-2-5-1         | Перевозка навалочных строительных грузов,<br>расстояние перевозки 5 км: класс груза 1<br>Перевозка грузов автотранспортом:<br>НР 80% от ФОТ<br>СП 50% от ФОТ                              | 1 т                   |        | 12,7   | 86,31                                                | 1096    |             | 1096    |        |    |                  |          |


| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                           | 5      | 6      | 7        | 8        | 9       | 10     | 11     | 12       | 13    | 14   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|-------|------|
| 2  | ГЭСНр68-14-01    | <b>Разборка бортовых камней на: бетонном основании</b><br><i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i><br><i>НР (303 руб.): 80% от ФОТ</i><br><i>СП (190 руб.): 50% от ФОТ</i>                                                                  | 100 м                       |        | 0,05   | 15205,62 | 760      | 379     | 381    |        |          | 3,41  | 0,47 |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,1)                                                                                                                                                                                                                     | чел.час                     | 68,26  | 3,41   | 111      | 378,51   | 378,51  |        |        |          |       |      |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                           | чел.час                     | 9,4    | 0,47   |          |          |         |        |        |          |       |      |
|    | 1. 050101        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч                      | 9,4    | 0,47   | 504,25   | 237      |         | 237    |        |          |       |      |
|    | 2. 330804        | Молотки отбойные пневматические                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч                      | 28,2   | 1,41   | 102,44   | 144,44   |         | 144,44 |        |          |       |      |
| 10 | ГЭСН27-02-010-02 | <b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b><br><i>Автомобильные дороги:</i><br><i>НР (506 руб.): 80% от ФОТ</i><br><i>СП (317 руб.): 50% от ФОТ</i>                                                                       | 100 м<br>бортового<br>камня |        | 0,075  | 56324,88 | 4224     | 633     | 47     |        | 3544     | 5,71  | 0,05 |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                                                                                                                     | чел.час                     | 76,08  | 5,71   | 111      | 633,81   | 633,81  |        |        |          |       |      |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                           | чел.час                     | 0,72   | 0,05   |          |          |         |        |        |          |       |      |
|    | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                                                                             | маш.-ч                      | 0,68   | 0,05   | 868,31   | 43,42    |         | 43,42  |        |          |       |      |
|    | 2. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч                      | 0,04   |        | 818,68   |          |         |        |        |          |       |      |
|    | 3. 101-1805      | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                                | т                           | 0,001  | 0,0001 | 65000    | 6,5      |         |        |        | 6,5      |       |      |
|    | 4. 102-0038      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные                                                                                                                                                                                                     | м3                          | 0,17   | 0,0128 | 4500     | 57,6     |         |        |        | 57,6     |       |      |
|    | 5. 401-0006      | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)                                                                                                                                                                                                                   | м3                          | 5,9    | 0,4425 | 4500     | 1991,25  |         |        |        | 1991,25  |       |      |
|    | 6. 402-0004      | Раствор готовый кладочный цементный М 100                                                                                                                                                                                                          | м3                          | 0,06   | 0,0045 | 4500     | 20,25    |         |        |        | 20,25    |       |      |
| 3  | 7. 413-9010      | Камни бортовые                                                                                                                                                                                                                                     | м                           | 33,333 | 2,5    | 588,21   | 1470,53  |         |        |        | 1470,53  |       |      |
| 12 | СЦПЗ-1-20-1      | <b>Перевозка строительных грузов (кроме навалочных), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1</b><br><i>Перевозка грузов автотранспортом:</i><br><i>НР 80% от ФОТ</i><br><i>СП 50% от ФОТ</i>                                                     | 1 т                         |        | 0,15   | 272,03   | 41       |         | 41     |        |          |       |      |
| 7  | ГЭСН27-07-001-01 | <b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см</b><br><i>Автомобильные дороги:</i><br><i>НР (1068 руб.): 80% от ФОТ</i><br><i>СП (668 руб.): 50% от ФОТ</i> | 100 м2<br>покрытия          |        | 0,726  | 32817,45 | 23825    | 1218    | 364    | 117    | 22243    | 10,98 | 0,05 |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                     | чел.час                     | 15,12  | 10,98  | 111      | 1218,78  | 1218,78 |        |        |          |       |      |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                           | чел.час                     | 0,07   | 0,05   |          |          |         |        |        |          |       |      |
|    | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                                                                             | маш.-ч                      | 0,02   | 0,01   | 868,31   | 8,68     |         | 8,68   | 2,5    |          |       |      |
|    | 2. 030101        | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч                      | 0,03   | 0,02   | 929,75   | 18,6     |         | 18,6   | 3,73   |          |       |      |
|    | 3. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч                      | 0,85   | 0,62   | 517,61   | 320,92   |         | 320,92 | 106,55 |          |       |      |
|    | 4. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч                      | 0,02   | 0,01   | 818,68   | 8,19     |         | 8,19   | 2,5    |          |       |      |
|    | 5. 101-9010      | Битум                                                                                                                                                                                                                                              | т                           | 0,06   | 0,0436 | 18000    | 784,8    |         |        |        | 784,8    |       |      |
|    | 6. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                             | т                           | 7,14   | 5,184  | 4139,71  | 21460,26 |         |        |        | 21460,26 |       |      |

Гранд-СМЕТА

| 1                                               | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4               | 5     | 6      | 7        | 8        | 9       | 10     | 11     | 12       | 13    | 14   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|-------|------|
| 8                                               | ГЭСН27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1<br>(Добавлять на толщину слоя до 7 см К- 8 (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8; пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))<br>Автомобильные дороги:<br>НР (1309 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (818 руб.): 50% от ФОТ         | 100 м2 покрытия |       | 0,726  | 42712,32 | 31009    | 1496    | 421    | 140    | 29092    | 13,47 |      |
|                                                 |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час         | 18,56 | 13,47  | 111      | 1495,17  | 1495,17 |        |        |          |       |      |
|                                                 | 1. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч          | 1,12  | 0,81   | 517,61   | 419,26   |         | 419,26 | 139,21 |          |       |      |
|                                                 | 2. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                   | т               | 9,68  | 7,028  | 4139,71  | 29093,88 |         |        |        | 29093,88 |       |      |
| 13                                              | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см<br>Автомобильные дороги:<br>НР (459 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (287 руб.): 50% от ФОТ                                                    | 100 м2 покрытия |       | 0,312  | 32817,45 | 10239    | 524     | 156    | 50     | 9559     | 4,72  | 0,02 |
|                                                 |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час         | 15,12 | 4,72   | 111      | 523,92   | 523,92  |        |        |          |       |      |
|                                                 |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.час         | 0,07  | 0,02   |          |          |         |        |        |          |       |      |
|                                                 | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч          | 0,02  | 0,01   | 868,31   | 8,68     |         | 8,68   | 2,5    |          |       |      |
|                                                 | 2. 030101        | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч          | 0,03  | 0,01   | 929,75   | 9,3      |         | 9,3    | 1,86   |          |       |      |
|                                                 | 3. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч          | 0,85  | 0,27   | 517,61   | 139,75   |         | 139,75 | 46,4   |          |       |      |
|                                                 | 4. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч          | 0,02  | 0,01   | 818,68   | 8,19     |         | 8,19   | 2,5    |          |       |      |
|                                                 | 5. 101-9010      | Битум                                                                                                                                                                                                                                                                    | т               | 0,06  | 0,0187 | 18000    | 336,6    |         |        |        | 336,6    |       |      |
|                                                 | 6. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                   | т               | 7,14  | 2,228  | 4139,71  | 9223,27  |         |        |        | 9223,27  |       |      |
| 14                                              | ГЭСН27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1<br>(Добавлять на толщину слоя до 12 см К- 18 (пЗП=18; пЭМ=18 к расх.; пЗПМ=18; пМР=18 к расх.; пЗТ=18; пЗТМ=18))<br>Автомобильные дороги:<br>НР (1265 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (791 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 покрытия |       | 0,312  | 96102,72 | 29984    | 1446    | 407    | 135    | 28131    | 13,03 |      |
|                                                 |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час         | 41,76 | 13,03  | 111      | 1446,33  | 1446,33 |        |        |          |       |      |
|                                                 | 1. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч          | 2,52  | 0,79   | 517,61   | 408,91   |         | 408,91 | 135,77 |          |       |      |
|                                                 | 2. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                   | т               | 21,78 | 6,795  | 4139,71  | 28129,33 |         |        |        | 28129,33 |       |      |
| 9                                               | СЦПЗ-2-28-1      | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1<br>Перевозка грузов автотранспортом:<br>НР 80% от ФОТ<br>СП 50% от ФОТ                                                                                                               | 1 т             |       | 21,24  | 356,65   | 7575     |         | 7575   |        |          |       |      |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 113631   | 7255    | 13807  | 895    | 92569    | 65,36 | 2,98 |
| Накладные расходы                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 6520     |         |        |        |          |       |      |
| Сметная прибыль                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 4076     |         |        |        |          |       |      |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          |          |         |        |        |          |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 113631   | 7255    | 13807  | 895    | 92569    | 65,36 | 2,98 |
| Накладные расходы                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 6520     |         |        |        |          |       |      |
| Сметная прибыль                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |        |          | 4076     |         |        |        |          |       |      |

Гранд-СМЕТА

| 1                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           | 14          |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|--------------|-------------|
| <b>Итоги по смете:</b>                  |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |              |             |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |   | 7483          |   |    |    |    | 17,45        | 2,86        |
| Автомобильные дороги                    |   |   |   |   |   |   | 108032        |   |    |    |    | 47,91        | 0,12        |
| Перевозка грузов автотранспортом        |   |   |   |   |   |   | 8712          |   |    |    |    |              |             |
| Итого                                   |   |   |   |   |   |   | 124227        |   |    |    |    | 65,36        | 2,98        |
| В том числе:                            |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |              |             |
| Материалы                               |   |   |   |   |   |   | 92569         |   |    |    |    |              |             |
| Машины и механизмы                      |   |   |   |   |   |   | 13807         |   |    |    |    |              |             |
| ФОТ                                     |   |   |   |   |   |   | 8150          |   |    |    |    |              |             |
| Накладные расходы                       |   |   |   |   |   |   | 6520          |   |    |    |    |              |             |
| Сметная прибыль                         |   |   |   |   |   |   | 4076          |   |    |    |    |              |             |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                   |   |   |   |   |   |   | <b>124227</b> |   |    |    |    | <b>65,36</b> | <b>2,98</b> |

Составил:  Краус Н. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор -  
 Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Искра"  
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград"  
 Стройка -  
 Объект - Общежитие № 1 мкр. Олимпийский Ремонт внутридворового проезда

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Код                      |            |
| 0322005                  |            |
|                          |            |
|                          |            |
| Вид деятельности по ОКДП |            |
| номер                    | 8 - ОУ/15  |
| дата                     | 01.07.2015 |
| Вид операции             |            |

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 03.07.2015       | 01.07.2015      | 03.07.2015 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Смета №, ремонт внутридворового проезда вдоль общежития № 1 мкр Олимпийский

| № пп                          | Обоснование        | Наименование                                                                       | Ед. изм.              | Кол.   |        | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|---------|
|                               |                    |                                                                                    |                       | на ед. | всего  | на единицу измерения                                 | общая   |
| 1                             | 2                  | 3                                                                                  | 4                     | 5      | 6      | 7                                                    | 8       |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |                    |                                                                                    |                       |        |        |                                                      |         |
| 1                             | ГЭСНр68-12-04      | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных        | 100 м3 конструкций    |        | 0,0577 | 62638,08                                             | 3614    |
|                               |                    | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                     | чел.час               | 243,35 | 14,04  | 111                                                  | 1558,44 |
|                               |                    | Затраты труда машинистов                                                           | чел.час               | 41,39  | 2,39   |                                                      |         |
|                               | 1. 050101          | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания                          | маш.-ч                | 39,25  | 2,26   | 504,25                                               | 1139,61 |
|                               | 2. 091400          | Рыхлители прицепные (без трактора)                                                 | маш.-ч                | 1,29   | 0,07   | 228,64                                               | 16      |
|                               | 3. 120202          | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                                     | маш.-ч                | 2,14   | 0,12   | 1624,84                                              | 194,98  |
|                               | 4. 330804          | Молотки отбойные пневматические                                                    | маш.-ч                | 117,75 | 6,79   | 102,44                                               | 695,57  |
| 3                             | ФССЦпг01-01-01-005 | Погрузка лома асфальтобетона вручную на а/с                                        | т                     |        | 12,7   | 99,55                                                | 1264    |
| 4                             | СЦПЗ-2-5-1         | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т                   |        | 12,7   | 86,31                                                | 1096    |
| 2                             | ГЭСНр68-14-01      | Разборка бортовых камней на: бетонном основании                                    | 100 м                 |        | 0,05   | 15205,62                                             | 760     |
|                               |                    | Затраты труда рабочих (ср 3,1)                                                     | чел.час               | 68,26  | 3,41   | 111                                                  | 378,51  |
|                               |                    | Затраты труда машинистов                                                           | чел.час               | 9,4    | 0,47   |                                                      |         |
|                               | 1. 050101          | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания                          | маш.-ч                | 9,4    | 0,47   | 504,25                                               | 237     |
|                               | 2. 330804          | Молотки отбойные пневматические                                                    | маш.-ч                | 28,2   | 1,41   | 102,44                                               | 144,44  |
| 10                            | ГЭСН27-02-010-02   | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                      | 100 м бортового камня |        | 0,075  | 56324,88                                             | 4224    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4               | 5      | 6      | 7        | 8        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 2,9)                                                                                                                                                             | чел.час         | 76,08  | 5,71   | 111      | 633,81   |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                   | чел.час         | 0,72   | 0,05   |          |          |
|    | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                     | маш.-ч          | 0,68   | 0,05   | 868,31   | 43,42    |
|    | 2. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                               | маш.-ч          | 0,04   |        | 818,68   |          |
|    | 3. 101-1805      | Гвозди строительные                                                                                                                                                                        | т               | 0,001  | 0,0001 | 65000    | 6,5      |
|    | 4. 102-0038      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все                                                                                                                         | м3              | 0,17   | 0,0128 | 4500     | 57,6     |
|    | 5. 401-0006      | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)                                                                                                                                                           | м3              | 5,9    | 0,4425 | 4500     | 1991,25  |
|    | 6. 402-0004      | Раствор готовый кладочный цементный М 100                                                                                                                                                  | м3              | 0,06   | 0,0045 | 4500     | 20,25    |
| 3  | 7. 413-9010      | Камни бортовые                                                                                                                                                                             | м               | 33,333 | 2,5    | 588,21   | 1470,53  |
| 12 | СЦПЗ-1-20-1      | Перевозка строительных грузов (кроме навалочных),<br>расстояние перевозки 20 км: класс груза 1                                                                                             | 1 т             |        | 0,15   | 272,03   | 41       |
| 7  | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и<br>тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-<br>бетонной смеси толщиной 3 см                                                  | 100 м2 покрытия |        | 0,726  | 32817,45 | 23825    |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                             | чел.час         | 15,12  | 10,98  | 111      | 1218,78  |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                   | чел.час         | 0,07   | 0,05   |          |          |
|    | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                     | маш.-ч          | 0,02   | 0,01   | 868,31   | 8,68     |
|    | 2. 030101        | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                                                       | маш.-ч          | 0,03   | 0,02   | 929,75   | 18,60    |
|    | 3. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                               | маш.-ч          | 0,85   | 0,62   | 517,61   | 320,92   |
|    | 4. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                               | маш.-ч          | 0,02   | 0,01   | 818,68   | 8,19     |
|    | 5. 101-9010      | Битум                                                                                                                                                                                      | т               | 0,06   | 0,0436 | 18000    | 784,8    |
|    | 6. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                     | т               | 7,14   | 5,184  | 4139,71  | 21460,26 |
| 8  | ГЭСН27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к<br>норме 07-001-1<br>(Добавлять на толщину слоя до 7 см К- 8 (пЗП=8; пЭМ=8 к расх.; пЗПМ=8;<br>пМР=8 к расх.; пЗТ=8; пЗТМ=8))         | 100 м2 покрытия |        | 0,726  | 42712,32 | 31009    |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                             | чел.час         | 18,56  | 13,47  | 111      | 1495,17  |
|    | 1. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                               | маш.-ч          | 1,12   | 0,81   | 517,61   | 419,26   |
|    | 2. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                     | т               | 9,68   | 7,028  | 4139,71  | 29093,88 |
| 13 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и<br>тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-<br>бетонной смеси толщиной 3 см                                                  | 100 м2 покрытия |        | 0,312  | 32817,45 | 10239    |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                             | чел.час         | 15,12  | 4,72   | 111      | 523,92   |
|    |                  | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                                   | чел.час         | 0,07   | 0,02   |          |          |
|    | 1. 021141        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах                                                                                                                                     | маш.-ч          | 0,02   | 0,01   | 868,31   | 8,68     |
|    | 2. 030101        | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т                                                                                                                                                       | маш.-ч          | 0,03   | 0,01   | 929,75   | 9,30     |
|    | 3. 122801        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                               | маш.-ч          | 0,85   | 0,27   | 517,61   | 139,75   |
|    | 4. 400001        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                               | маш.-ч          | 0,02   | 0,01   | 818,68   | 8,19     |
|    | 5. 101-9010      | Битум                                                                                                                                                                                      | т               | 0,06   | 0,0187 | 18000    | 336,6    |
|    | 6. 410-9010      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                     | т               | 7,14   | 2,228  | 4139,71  | 9223,27  |
| 14 | ГЭСН27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к<br>норме 07-001-1<br>(Добавлять на толщину слоя до 12 см К- 18 (пЗП=18; пЭМ=18 к расх.;<br>пЗПМ=18; пМР=18 к расх.; пЗТ=18; пЗТМ=18)) | 100 м2 покрытия |        | 0,312  | 96102,72 | 29984    |
|    |                  | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                             | чел.час         | 41,76  | 13,03  | 111      | 1446,33  |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                            | 2           | 3                                                                                   | 4      | 5     | 6     | 7       | 8             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---------------|
|                                              | 1. 122801   | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                        | маш.-ч | 2,52  | 0,79  | 517,61  | 408,91        |
|                                              | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная                                                              | т      | 21,78 | 6,795 | 4139,71 | 28129,33      |
| 9                                            | СЦПЗ-2-28-1 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 28 км: класс груза 1 | 1 т    |       | 21,24 | 356,65  | 7575          |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |             |                                                                                     |        |       |       |         | 113631        |
| Накладные расходы                            |             |                                                                                     |        |       |       |         | 6520          |
| Сметная прибыль                              |             |                                                                                     |        |       |       |         | 4076          |
| <b>Итого по акту:</b>                        |             |                                                                                     |        |       |       |         |               |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)      |             |                                                                                     |        |       |       |         | 7483          |
| Автомобильные дороги                         |             |                                                                                     |        |       |       |         | 108032        |
| Перевозка грузов автотранспортом             |             |                                                                                     |        |       |       |         | 8712          |
| Итого                                        |             |                                                                                     |        |       |       |         | 124227        |
| В том числе:                                 |             |                                                                                     |        |       |       |         |               |
| Материалы                                    |             |                                                                                     |        |       |       |         | 92569         |
| Машины и механизмы                           |             |                                                                                     |        |       |       |         | 13807         |
| ФОТ                                          |             |                                                                                     |        |       |       |         | 8150          |
| Накладные расходы                            |             |                                                                                     |        |       |       |         | 6520          |
| Сметная прибыль                              |             |                                                                                     |        |       |       |         | 4076          |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                         |             |                                                                                     |        |       |       |         | <b>124227</b> |

Сдал: И.О. начальника участка ООО "Чистоград"

Л. В. Соломатова

Принял:

