

Наименование стройки: МКД№_32__ м-н Олимпийский подъезд№6


Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№6

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 55 084,49 руб.

Оплата труда: 1 331,15 руб.

Трудозатраты: 10,76 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	7 448,51	7 448,51	74,49	74,49
Итого прямых затрат							74,49	74,49
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				42,46
Рентабельность 62%*0,9				56 %				41,71
Итого:							158,65	158,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							158,65	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,025	1 849 604,06	19 842,56	46 240,10	496,06
Итого прямых затрат							46 240,10	496,06
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				367,09
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				238,11
Итого: 45 744,04 + 1 101,26							46 845,30	1 101,26
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							46 845,30	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,53
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,54	50,00	77,01
3	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,52	50,00	26,00
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	89,25

На сумму:

192,79

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

206,67

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,55	450,00	247,50
2		Шуруп 6x130	шт	17,50	4,50	78,75
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,50	17 290,00	43 225,00
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00

На сумму:

45 551,25

Итого по ресурсам

45 744,04

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,05	145 029,58	15 212,08	7 251,48	760,60
Итого прямых затрат							7 251,48	760,60
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				67 %			509,60	
Рентабельность 55%*0,9*0,85				42 %			319,45	
Итого: 6 490,88 + 1 589,66							8 080,54	1 589,66
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							8 080,54	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,58	50,00	28,75
2	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,78	50,00	89,18
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,22	50,00	10,85
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	1 000,00	20,00

На сумму:

148,78

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

153,18

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1		Шурупы-саморезы	шт.	50,00	1,00	50,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	30,00	0,57	17,10
3		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	1,10	900,00	990,00
4		Сайдинг гофрированный	шт.	10,50	450,00	4 725,00
5		пиломатериал	м3	0,04	14 000,00	560,00

На сумму: 6 342,10

Итого по ресурсам 6 490,88

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

69,05 % от ФОТ

53 566,07

В том числе: Рентабельность

45,02 % от ФОТ

55 084,49

1 331,15

919,15

599,28

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,53
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,12	50,00	105,76
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,30	50,00	115,18
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	1 000,00	109,25
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,22	50,00	10,85

На сумму: 341,56

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 359,85

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,55	450,00	247,50
2		Шуруп 6x130	шт	17,50	4,50	78,75
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,50	17 290,00	43 225,00
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
5		Шурупы-саморезы	шт.	50,00	1,00	50,00
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	30,00	0,57	17,10
7		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	1,10	900,00	990,00
8		Сайдинг гофрированный	шт.	10,50	450,00	4 725,00
9		пиломатериал	м3	0,04	14 000,00	560,00

На сумму: 51 893,35

Итого по ресурсам 52 234,91

Инвестор _____
 Заказчик ООО Искра
 Подрядчик ООО Управляющая компания Искра
 Стройка МКД№_32__ м-н Олимпийский подъезд№6
 Объект Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№6

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	10.10.2023	10.09.2023	10.10.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 55 084 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,01	7 448,51	74,49
Итого прямых затрат							74,49
В том числе оплата труда							74,49
Накладные расходы 82%*0,7							57 % 42,46
Рентабельность 62%*0,9							56 % 41,71
Итого:							158,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							158,65

118% Деревянные конструкции					
Номер	Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ	

в акте	в смете		измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
2	2	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,025	1 849 604,06	46 240,10
Итого прямых затрат						46 240,10	

В том числе оплата труда 496,06
Накладные расходы 118%*0,7*0,9 74 % 367,09
Рентабельность 63%*0,9*0,85 48 % 238,11
Итого: 45 744,04 + 1 101,26 46 845,30
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 845,30

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,53
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,54	50,00	77,01
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,52	50,00	26,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	89,25

На сумму: 192,79
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 206,67

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,55	450,00	247,50
	Шуруп 6x130	шт	17,50	4,50	78,75
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,50	17 290,00	43 225,00
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00

На сумму: 45 551,25

Итого по ресурсам 45 744,04

105% Отделочные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлсайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,05	145 029,58	7 251,48
Итого прямых затрат						7 251,48	

В том числе оплата труда 760,60

Накладные расходы 106%*0,7*0,9

67 %

509,60

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

319,45

Итого: 6 490,88 + 1 589,66

8 080,54

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

8 080,54

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,58	50,00	28,75
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,78	50,00	89,18
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,22	50,00	10,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	1 000,00	20,00

На сумму:

148,78

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

153,18

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шурупы-саморезы	шт.	50,00	1,00	50,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	30,00	0,57	17,10
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	1,10	900,00	990,00
	Сайдинг гофрированный	шт.	10,50	450,00	4 725,00
	пиломатериал	м3	0,04	14 000,00	560,00

На сумму:

6 342,10

Итого по ресурсам

6 490,88

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

53 566,07

ВСЕГО ПО АКТУ

55 084,49

В том числе: Накладные расходы

919,15

В том числе: Рентабельность

599,28

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,53
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,12	50,00	105,76
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	2,30	50,00	115,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	1 000,00	109,25

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,22	50,00	10,85
--------	-----------------------------	--------	------	-------	-------

На сумму:

341,56

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

359,85

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,550	450,00	247,50
	Шуруп 6x130	шт	17,500	4,50	78,75
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,500	17 290,00	43 225,00
	Доводчик	шт.	1,000	2 000,00	2 000,00
	Шурупы-саморезы	шт.	50,000	1,00	50,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	30,000	0,57	17,10
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	1,100	900,00	990,00
	Сайдинг гофрированный	шт.	10,500	450,00	4 725,00
	пиломатериал	м3	0,040	14 000,00	560,00

На сумму:

51 893,35

Итого по ресурсам

52 234,91

Сдал

гл.инженер ООО УК Искра

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Иванов / Степанова ИИ кв 33