

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

Решением общего собрания собственников МКД №32
Олимпийский г. Саянск протокол от 25.02.2023 г.

М-Н

Представитель МКД № 32 мкр. "Олимпийский" г Саянск

Собственник кв № 33 Степанова Н.П.

Собственник кв № 32 Мр Ташаева ЕВ



Саянск м-н Олимпийский № 32
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения (установка светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии, освещение подвального помещения, ИТП, с установкой светильников и прокладкой питающей линии) по адресу МКД № 32 мкр. Олимпийский г Саянск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Акт технического осмотра, признания необходимости проведения ремонта. Ведомость объемов работ	
Сметная стоимость	_____	350,00 тыс.руб.
строительных работ	_____	145,55 тыс.руб.
монтажных работ	_____	204,45 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	60,87 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	191,58 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	_____	1 квартал 2023 гг


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)														
1	ГЭСН08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		3,9	4 967,91	19 374,86	19 121,36		253,50			59,28	0
		Электротехнические установки на других объектах												
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 19 121,36)					18 547,72							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 19 121,36)					9 751,89							
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,2	59,28	322,56	19 121,36	19 121,36						
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	5,07	50,00	253,50		253,50	0,00				
2	прайс	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		394,68	22,80	8 998,70				8 998,70	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												
3	прайс	Полоса монтажная	п.м.		78,546	40,50	3 181,11				3 181,11	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												
4	прайс	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		10,53	160,00	1 684,80				1 684,80	0	0	
		Электротехнические установки на других объектах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	прайс	Бур 6 мм	шт.		6		127,00	762,00			762,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		3,9		1 779,35	6 939,45	6 939,45			21,02	0,16
Электротехнические установки на других объектах													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 939,45)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 939,45)													
1-3-в Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	5,39	21,021	330,12	6 939,45	6 939,45					
7	Прайс	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		130		72,62	9 440,60			9 440,60	0	0
Материалы													
8	Прайс	Кабель ВВГ нг 4*1,5мм2	п.м.		260		127,59	33 173,40			33 173,40	0	0
Материалы													
9	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05		105 796,37	5 289,82	1 228,29	4,25	4 057,28	3,53	0,09
Электротехнические установки на других объектах													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 228,29)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 228,29)													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	70,64	3,532	347,76	1 228,29	1 228,29					
331451 Перфораторы электрические			маш.час	0,9	0,045	50,00	2,25		2,25	0,00			
М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные			маш.час	0,8	0,04	50,00	2,00		2,00	0,00			
Прайс Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ с датчиком движения			шт	20	1	1 597,20	1 597,20				1 597,20		
Прайс Дюбели пластмассовые d 6мм			шт	200	10	1,50	15,00				15,00		
Прайс Бур d 6мм			шт	20	1	113,58	113,58				113,58		
Прайс СИЗ 5			шт	300	15	5,90	88,50				88,50		
Прайс Шуруп саморез 55мм			шт	200	10	3,20	32,00				32,00		
прайс Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С-64			шт	60	3	737,00	2 211,00				2 211,00		
Электротехнические установки на других объектах													
10	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,05		117 870,71	5 893,54	1 585,79	4,25	4 303,50	4,56	0,02
Электротехнические установки на других объектах													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 585,79)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 585,79)													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	91,2	4,56	347,76	1 585,79	1 585,79					
331451 Перфораторы электрические			маш.час	0,9	0,045	50,00	2,25		2,25	0,00			
М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные			маш.час	0,8	0,04	50,00	2,00		2,00	0,00			
Прайс Дюбели распорные 1			шт	400	20	12,00	240,00				240,00		
Прайс СИЗ 5			шт	300	15	5,90	88,50				88,50		
Прайс Кронштейн для светильника КРС			шт	100	5	795,00	3 975,00				3 975,00		
11	Прайс	Светильник консольный светодиодный ВТ	шт		5		7 832,00	39 160,00			39 160,00	0	0
Материалы													
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		14		171,36	2 399,04	2 399,04			7	0
Прокладка и монтаж сетей связи													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 399,04)					2 159,14						
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 399,04)					1 103,56						
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	7	342,72	2 399,04	2 399,04					
13	Прайс	Коробка распределительная 100*100 мм	шт		14	135,30	1 894,20				1 894,20	0	0
		Материалы											
14	прайс	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,14	160,00	22,40				22,40	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
		Итого по разделу 1 электромонтажные работы(внутридворовое освещение)										95,393	0
		Раздел 2. Электромонтажные работы (освещение подвальных помещений)											
15	ГЭСНм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		3,5	1 048,88	3 671,08	3 258,28			412,80	9,87	0,07
		Электротехнические установки на других объектах											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 258,28)					3 160,53						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 258,28)					1 661,72						
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82	9,87	330,12	3 258,28	3 258,28					
		Прайс Сжим СИЗ-3	шт	35,74	125,09	3,30	412,80				412,80		
16	ГЭСНм 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100м		1,9	5 054,44	9 603,43	7 673,13	421,80		1 508,50	28,88	0
		Электротехнические установки на других объектах											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 673,13)					7 442,94						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 673,13)					3 913,30						
		Разряд 3,6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	15,2	28,88	265,69	7 673,13	7 673,13					
		М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	2,28	4,332	50,00	216,60		216,60	0,00			
		331451 Перфораторы электрические	маш.час	2,16	4,104	50,00	205,20		205,20	0,00			
		Прайс Дюбель-хомут монтажный 19-25	шт	300	570	0,85	484,50				484,50		
		Прайс Бур 6мм	шт	4,2105263	8	128,00	1 024,00				1 024,00		
17	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1,9	1 779,35	3 380,76	3 380,76				10,24	0,08
		Электротехнические установки на других объектах											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 380,76)					3 279,34						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 380,76)					1 724,19						
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	10,241	330,12	3 380,76	3 380,76					
18	Прайс	Кабель ВВГнг 3*1,5 мм2	п.м.		310	72,62	22 512,20				22 512,20	0	0
		Материалы											
19	Прайс	Кабель ВВГнг 3*2,5 мм2	п.м.		230	100,72	23 165,60				23 165,60	0	0
		Материалы											
20	Прайс	Труба гофрированная d 20мм	п.м.		190	25,17	4 782,30				4 782,30	0	0
		Материалы											
21	Прайс	Коробка распределительная	шт		16	80,76	1 292,16				1 292,16	0	0
		Материалы											
22	ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт		0,06	23 028,22	1 381,69	659,35	1,50		720,84	1,9	0
		Электротехнические установки на других объектах											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 659,35)					639,57						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 659,35)					336,27						
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	31,6	1,896	347,76	659,35	659,35					

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,5	0,03	50,00	1,50			1,50	0,00		
			Прайс Выключатель А 16-051-6	шт	100	6	79,44	476,64				476,64		
			Прайс Сжим СИЗ-3	шт	300	18	3,20	57,60				57,60		
			Прайс Дюбель с шурупом	шт	200	12	2,80	33,60				33,60		
			Прайс Изолента Safeline 15/20	шт	33,333333	2	76,50	153,00				153,00		
23	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,28	107 439,40	30 083,03	6 878,41		7,00		23 197,62	19,78	0,49
Электротехнические установки на других объектах														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 878,41)														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 878,41)														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
		331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,5	0,14	50,00	7,00			7,00	0,00		
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08	1,1400	90,00	102,82				102,82		
			Прайс Сжим СИЗ-3	шт	300	84	3,20	268,80				268,80		
			Прайс Дюбель с шурупом 6/35	шт	200	56	2,80	156,80				156,80		
			Прайс Изолента Safeline 15/20	шт	7,142857	2	76,50	153,00				153,00		
			Прайс Бур 6мм	шт	25	7	115,00	805,00				805,00		
			Прайс Светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6Вт	шт	100	28	737,00	20 636,00				20 636,00		
			Прайс wago 412 зажим	шт	200	56	19,20	1 075,20				1 075,20		
24	ГЭСНм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт		0,07	52 654,88	3 685,84	841,30		22,40		2 822,14	2,42	0
Электротехнические установки на других объектах														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 841,30)														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 841,30)														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
		331451	Перфораторы электрические	маш.час	6,4	0,448	50,00	22,40			22,40	0,00		
			Прайс Изолента Safeline 15/20	шт	28,571429	2	82,47	164,94				164,94		
			Прайс Розетка штепсельная	шт	100	7	374,00	2 618,00				2 618,00		
			Прайс Дюбель с шурупом 6/35	шт	200	14	2,80	39,20				39,20		
25	ГЭСНм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт		3	890,27	2 670,80	2 670,80				7,68	0,06	
Электротехнические установки на других объектах														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 670,80)														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 670,80)														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
26	прайс	ЩРН -9 распределительный металл (220x300x120)	шт		3	2 893,00	8 679,00					8 679,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах														
27	прайс	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 6 А	шт		6	124,00	744,00					744,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах														
28	прайс	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 25 А	шт		6	151,94	911,64					911,64	0	0
Электротехнические установки на других объектах														
29	прайс	выключатель автоматический ВА 47-63 1Р 16 А	шт		3	138,52	415,56					415,56	0	0
Электротехнические установки на других объектах														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	прайс	выключатель автоматический ВА 47-63 2P 25 А	шт	3	172,20	516,60					516,60	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
31	прайс	дин рейка	п.м.	0,5	139,20	69,60					69,60	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
32	прайс	шина N на дин изоляторе	шт	3	78,30	234,90					234,90	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
33	прайс	шина соединительная (гребенка) 1 полюсная 63А 64 мод	п.м.	1	327,00	327,00					327,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы (освещение подвальных помещений)											80,7654	0	
Раздел 3. Ремонтные электромонтажные работы													
34	ГЭСНр67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж кабеля	100 м	1,6	2 647,92	4 236,66	4 236,66					15,42	0,02
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 236,66)						3 855,36							
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 4 236,66)						2 033,60							
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)			чел.-ч	9,64	15,424	274,68	4 236,66	4 236,66					
Итого по разделу 3 Ремонтные электромонтажные работы											15,424	0	
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)						260 577,77							
в том числе:													
Оплата труда рабочих						60 872,62							
Эксплуатация машин						714,70							
Материалы						198 990,45							
Строительные работы						145 546,08							
Монтажные работы						204 454,01							
в том числе:													
оплата труда						56 635,96							
эксплуатация машин и механизмов						714,70							
материалы						63 569,99							
накладные расходы						54 768,97							
сметная прибыль						28 764,39							
Итого ФОТ (справочно)						60 872,62							
Итого накладные расходы (справочно)						58 624,33							
Итого сметная прибыль (справочно)						30 797,99							
ВСЕГО по смете						350 000,09							
											191,5824	0	

Составил:  энергетик "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы фамилия)]