

Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Молодёжный дом №3


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов за домом "вертикальные нитки"

Основание: ГЭСН-2001г

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 59 204,09 руб.

Оплата труда: 3 995,38 руб.

Трудозатраты: 24,63 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,75	27 719,05	2 719,05	20 789,28	2 039,28
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,75	40 639,89	1 889,89	30 479,92	1 417,42
Итого прямых затрат							51 269,20	3 456,70
Накладные расходы 130%*0,85*0,9					99 %			3 422,14
Рентабельность 85%*0,8*0,85					72 %			2 488,83
Итого: 47 812,50 + 9 367,67							57 180,17	9 367,67
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							57 180,17	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	19	73,35	28,35	1 393,68	538,68
Итого прямых затрат							1 393,68	538,68
Накладные расходы 90%*0,85*0,9					69 %			371,69
Рентабельность 70%*0,8*0,85					48 %			258,56
Итого: 855,00 + 1 168,93							2 023,93	1 168,93
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							2 023,93	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

94,96 % от ФОТ

68,76 % от ФОТ

52 662,88

59 204,09

3 793,82

2 747,39

3 995,38

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	15,00	2 500,00	37 500,00

На сумму: 37 500,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	15,00	500,00	7 500,00
2		Раствор цементный	кг	187,50	15,00	2 812,50
3		Клей ПВА	кг	5,70	150,00	855,00

На сумму: 11 167,50

Итого по ресурсам 48 667,50

Подрядчик:  ИП О.Н. Сказальская

Заказчик:  ООО "Искра" М.А.Соболев

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресам: м-н Молодёжный дом №3	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов за домом "вертикальные нитки"	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	14.06.2023	15.05.2023	14.06.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 59 204 руб.

Сборный железобетон						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,75	20 789,28
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,75	30 479,92
Итого прямых затрат						51 269,20

В том числе оплата труда		3 456,70
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %	3 422,14
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %	2 488,83
Итого: 47 812,50 + 9 367,67		57 180,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		57 180,17

Защита от коррозии

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	19	73,35	1 393,68
Итого прямых затрат							1 393,68

В том числе оплата труда 538,68

Накладные расходы 90%*0,85*0,9 69 % 371,69

Рентабельность 70%*0,8*0,85 48 % 258,56

Итого: 855,00 + 1 168,93 2 023,93

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 023,93

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 52 662,88

ВСЕГО ПО АКТУ 59 204,09

В том числе: Накладные расходы 3 793,82

В том числе: Рентабельность 2 747,39

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	15,00	2 500,00	37 500,00

На сумму: 37 500,00

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	15,00	500,00	7 500,00
	Раствор цементный	кг	187,50	15,00	2 812,50
	Клей ПВА	кг	5,70	150,00	855,00

На сумму: 11 167,50

Итого по ресурсам 48 667,50

Сдал _____
 директор _____
 должность _____
 подпись _____

ИП О.Н. Сказальская

 расшифровка подписи

Принял _____
 директор _____
 должность _____
 подпись _____

ООО "Искра" М.А.Соболев

 расшифровка подписи

Принял_собственник _____

