

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СООБЩАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

м-он Юбилейный №66 2 этаж

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (установка светодиодных светильников освещения коридоров) в многоквартирном доме №66 м-он Юбилейный 2 этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017	
Сметная стоимость	_____	28,12 тыс.руб.
строительных работ	_____	19,17 тыс.руб.
монтажных работ	_____	8,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	3,25 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	8,82 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	3 квартал 2023 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
9	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,12	33 528,51	4 149,00	3 248,00	15,00			886,00	8,82	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%														
Электротехнические установки на других объектах														
Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 248,00)				3 151,00										
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 248,00)				1 656,00										
Итого с накладными и см. прибылью				8 956,00										
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)				чел.-ч	73,4656	8,815872	368,46	3 248,00	3 248,00					
Перфораторы электрические				маш.час	2,5	0,3	50,00	15,00	15,00	0,00				
саморез универсальный				шт	200	24	1,20	29,00				29,00		
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм				шт	200	24	0,90	22,00				22,00		
хомут-стяжка 3,6x100мм				шт	1666,7	200	0,93	186,00				186,00		
ваго 412 клем колодка с рычагом				шт	200	24	19,20	461,00				461,00		
кабель ВВГ 3x1,5 мм2				п.м.	62,62	3	62,62	188,00				188,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		12	1 597,20	19 166,00				19 166,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							23 315,00						
Строительные работы							19 166,00						
Монтажные работы							8 956,00						
Итого ФОТ (справочно)							3 248,00						
Итого накладные расходы (справочно)							3 151,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 656,00						
ВСЕГО по смете							28 122,00					8,815872	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				wago 412 клем колодка с рычагом	шт	200	24	19,20	461,00			461,00		
				кабель ВВГ 3x1,5 мм2	п.м.	25	3	62,62	188,00			188,00		
2	2	прайс		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		12	1 597,20	19 166,00			19 166,00	0	0
Итого по разделу 1 Новый раздел													8,815872	0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)									23 315,00					
Строительные работы									19 166,00					
Монтажные работы									8 956,00					
Итого ФОТ (справочно)									3 248,00					
Итого накладные расходы (справочно)									3 151,00					
Итого сметная прибыль (справочно)									1 656,00					
ВСЕГО по акту									28 122,00				8,815872	0

Сдал:

Исполнитель: ООО "Управляющая компания Искра" _____ Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Приказ: _____
директор ООО "Искра": _____ Соболев М.А.

М.П. _____
Собственник кв. № _____
подпись (инициалы, фамилия) *З.В.*

