

Наименование стройки: МКД № 44 мкр. "Юбилейный"

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искоа"

Согласовано:
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"
 М.А. Соболев



СМЕТА

Устройство бетонного основания на входе в подвал подъездов №1 и №2.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2023.

Сметная стоимость: 5 426 руб.

Оплата труда: 721 руб.

Трудозатраты: 2 чел.-ч

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
|----------------------------|-------------------|--|--|-------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ГЭСН 06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 | 937 026,67 | 138 586,67 | 4 685 | 693 | 441 | 2 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 4 685 | 693 | | 2 |
| | | Опасные и вредные условия труда. | | 4 % | | | | 28 | | |
| | | Итого по оплате труда | | | | | | 721 | | |
| | | Накладные расходы 79%*0,85*0,94 | | 63 % | | | | 454 | | |
| | | Сметная прибыль 50%*0,8*0,9 | | 36 % | | | | 259 | | |
| | | Итого: | | | | | 5 426 | 1 434 | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | 5 426 | | | |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|--------|--|----------|--------|----------|-------|
| 1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1 500 | 11 |
| На сумму: | | | | | | 11 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|----------|---|----------|--------|----------|-------|
| 1 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00 | 85 000 | 16 |
| 2 | 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 14 000 | 140 |
| 3 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,51 | 7 500 | 3 825 |
| На сумму: | | | | | | 3 981 |

Итого по ресурсам

3 992

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|---------|
| Инвестор | | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик | ООО "Искра" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик | ООО "Управляющая компания Искоа" | по ОКПО | |
| Стройка | МКД № 44 мкр."Юбилейный" | по ОКПО | |
| Объект | Устройство бетонного основания на входе в подвал подъездов №1 и№2. | по ОКПО | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) | номер |
| | | | дата |
| | | Вид операции | |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| | |

| | |
|-----------------|------------|
| Отчётный период | |
| с | по |
| 01.08.2023 | 31.08.2023 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5 426 руб.

| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Выполнено работ | | | | |
|----------------------------------|---------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| в акте | в смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | зарплата за единицу, руб. | стоимость, руб. | зарплата, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | ГЭСН 06-01-005-01 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 | 937 026,67 | 138 586,67 | 4 685 | 693 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | | 4 685 | 693 |
| Опасные и вредные условия труда. | | | | 4 % | | | | | 28 |
| Итого по оплате труда | | | | | | | | | 721 |
| Накладные расходы 79%*0,85*0,94 | | | | 63 % | | | | | 454 |
| Сметная прибыль 50%*0,8*0,9 | | | | 36 % | | | | | 259 |
| Итого: | | | | | | | | 5 426 | 1 434 |
| ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | | | 5 426 | |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|--------|--|----------|--------|----------|-------|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1 500 | 11 |

На сумму: 11

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|----------|---|----------|--------|----------|-------|
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00 | 85 000 | 16 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 14 000 | 140 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,51 | 7 500 | 3 825 |

На сумму: 3 981

Итого по ресурсам

3 992



Сдал Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

Принял Директор ООО "Искра"

должность

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Принял Представитель собственников МКД №44

должность

подпись

Тубинич И.В.

расшифровка подписи