

Наименование стройки: МКД№_13__ м-н Олимпийский подъезд№8


Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№8

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 114 125 руб.

Оплата труда: 7 708,52 руб.

Трудозатраты: 24,69 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02	18 621,27	18 621,27	372,43	372,43
Итого прямых затрат							372,43	372,43
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				212,28
Рентабельность 62%*0,9				56 %				208,56
Итого:							793,27	793,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							793,27	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378	2 069 767,90	49 606,40	78 237,23	1 875,12
Итого прямых затрат							78 237,23	1 875,12
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				1 387,59
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				900,06
Итого: 76 362,10 + 4 162,77							80 524,88	4 162,77
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							80 524,88	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,79
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,33	50,00	116,44
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,79	50,00	39,31
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	1 000,00	134,95

На сумму:

291,49

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

343,95

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,83	500,00	415,80
2		Шуруп 6x130	шт	26,46	4,50	119,07
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,78	19 453,00	73 532,34
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 003,40

На сумму:

76 070,61

Итого по ресурсам

76 362,10

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-062-2	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,16	167 840,06	34 131,06	26 854,41	5 460,97
Итого прямых затрат							26 854,41	5 460,97

Накладные расходы 106%*0,7*0,9

67 %

3 658,85

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

2 293,61

Итого: 21 393,44 + 11 413,43

32 806,87

11 413,43

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

32 806,87

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,29	50,00	64,40
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,99	50,00	249,36
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,64	50,00	31,84
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	1 000,00	64,00

На сумму:

409,60

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

444,86

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	320,00	1,00	320,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	112,00	0,57	63,84

3	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	4,00	900,00	3 600,00
4		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	32,80	450,00	14 760,00
5		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,16	14 000,00	2 240,00

На сумму:

20 983,84

Итого по ресурсам

21 393,44

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

68 % от ФОТ

105 464,06

В том числе: Рентабельность

44 % от ФОТ

114 125,01

5 258,72

3 402,22

7 708,52

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,79
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,62	50,00	180,84
3	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	5,77	50,00	288,67
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	198,95
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,64	50,00	31,84

На сумму:

701,09

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

788,81

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,83	500,00	415,80
2		Шуруп 6x130	шт	26,46	4,50	119,07
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,78	19 453,00	73 532,34
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 003,40
5	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	320,00	1,00	320,00
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	112,00	0,57	63,84
7	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	4,00	900,00	3 600,00
8		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	32,80	450,00	14 760,00
9		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,16	14 000,00	2 240,00

На сумму:

97 054,45

Итого по ресурсам

97 755,54

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№_13__м-н Олимпийсий подъезд№8	по ОКПО	
Объект	Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№8	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	24.12.2023	24.12.2023	25.12.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 114 125 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,02	18 621,27	372,43
Итого прямых затрат							372,43
В том числе оплата труда							372,43
Накладные расходы 82%*0,7							212,28
Рентабельность 62%*0,9							208,56
Итого:							793,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							793,27

118% Деревянные конструкции							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

2	2	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,0378	2 069 767,90	78 237,23
Итого прямых затрат							78 237,23

В том числе оплата труда		1 875,12
Накладные расходы 118%*0,7*0,9	74 %	1 387,59
Рентабельность 63%*0,9*0,85	48 %	900,06
Итого: 76 362,10 + 4 162,77		80 524,88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		80 524,88

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,79
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,33	50,00	116,44
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,79	50,00	39,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	1 000,00	134,95

На сумму:		291,49
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов		343,95

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,83	500,00	415,80
	Шуруп бх130	шт	26,46	4,50	119,07
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,78	19 453,00	73 532,34
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 003,40

На сумму:		76 070,61
Итого по ресурсам		76 362,10

105% Отделочные работы

Номер	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
3	3	Облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-062-2	100 м2 поверхности облицовки	0,16	167 840,06	26 854,41
Итого прямых затрат							26 854,41

В том числе оплата труда		5 460,97
Накладные расходы 106%*0,7*0,9	67 %	3 658,85
Рентабельность 55%*0,9*0,85	42 %	2 293,61

Итого: 21 393,44 + 11 413,43

32 806,87

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

32 806,87

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,29	50,00	64,40
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,99	50,00	249,36
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,64	50,00	31,84
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	1 000,00	64,00

На сумму:

409,60

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

444,86

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	320,00	1,00	320,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	112,00	0,57	63,84
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	4,00	900,00	3 600,00
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	32,80	450,00	14 760,00
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,16	14 000,00	2 240,00

На сумму:

20 983,84

Итого по ресурсам

21 393,44

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

105 464,06

ВСЕГО ПО АКТУ

114 125,01

В том числе: Накладные расходы

5 258,72

В том числе: Рентабельность

3 402,22

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,79
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,62	50,00	180,84
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,77	50,00	288,67
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	198,95
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,64	50,00	31,84

На сумму:

701,09

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

788,81

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,83	500,00	415,80
	Шуруп 6x130	шт	26,46	4,50	119,07
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,78	19 453,00	73 532,34
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 003,40
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	320,00	1,00	320,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	112,00	0,57	63,84
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	4,00	900,00	3 600,00
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	32,80	450,00	14 760,00
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,16	14 000,00	2 240,00

На сумму:

97 054,45

Итого по ресурсам

97 755,54

Сдал

гл.инженер ООО Управляющая Компания Искра

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

директор ООО Искра

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял собственник

Смирнов ОА