

Наименование стройки: МКД№_31__ м-н Олимпийский подъезд№3

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№3

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 70 811,83 руб.

Оплата труда: 2 347,72 руб.

Трудозатраты: 18,73 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	7 448,51	7 448,51	74,49	74,49
Итого прямых затрат							74,49	74,49
				Накладные расходы 82%*0,7	57 %			42,46
				Рентабельность 62%*0,9	56 %			41,71
Итого:							158,65	158,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							158,65	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0264	1 924 104,06	19 842,56	50 796,35	523,84
Итого прямых затрат							50 796,35	523,84
				Накладные расходы 118%*0,7*0,9	74 %			387,64
				Рентабельность 63%*0,9*0,85	48 %			251,44
Итого: 50 272,50 + 1 162,93							51 435,44	1 162,93
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							51 435,44	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,55
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,63	50,00	81,33

3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,46
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	94,25

На сумму:

203,58

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

218,24

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,58	500,00	290,40
2		Шуруп бх130	шт	18,48	4,50	83,16
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,64	18 064,00	47 688,96
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 006,40

На сумму:

50 068,92

Итого по ресурсам

50 272,50



105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,115	150 529,58	15 212,08	17 310,90	1 749,39
Итого прямых затрат							17 310,90	1 749,39
Накладные расходы 106%*0,7*0,9				67 %				1 172,09
Рентабельность 55%*0,9*0,85				42 %				734,74
Итого: 15 561,51 + 3 656,22							19 217,74	3 656,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							19 217,74	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,32	50,00	66,13
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,10	50,00	205,10
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,50	50,00	24,96
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	1 000,00	46,00

На сумму:

342,18

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

352,32

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шурупы-саморезы	шт.	115,00	1,00	115,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	69,00	0,57	39,33
3		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	2,88	900,00	2 587,50
4		Сайдинг гофрированный	шт.	24,15	450,00	10 867,50
5		пиломатериал	м3	0,12	14 000,00	1 610,00

На сумму:

15 219,33

Итого по ресурсам

15 561,51

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

68,24 % от ФОТ

43,78 % от ФОТ

68 181,73

70 811,83

1 602,19

1 027,90

2 347,72

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,55
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,95	50,00	147,45
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,65	50,00	232,56
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	140,25
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,50	50,00	24,96

На сумму:

545,77

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

570,56

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,58	500,00	290,40
2		Шуруп 6x130	шт	18,48	4,50	83,16
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,64	18 064,00	47 688,96
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 006,40
5		Шурупы-саморезы	шт.	115,00	1,00	115,00
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	69,00	0,57	39,33
7		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	2,88	900,00	2 587,50
8		Сайдинг гофрированный	шт.	24,15	450,00	10 867,50
9		пиломатериал	м3	0,12	14 000,00	1 610,00

На сумму:

65 288,25

Итого по ресурсам

65 834,02

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
Стройка	МКД№_31__ м-н Олимпийский подъезд№3	по ОКПО	
Объект	Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№3	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	29.11.2023	30.10.2023	29.11.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 70 126 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,01	7 448,51	74,49
Итого прямых затрат						74,49	

В том числе оплата труда				74,49
Накладные расходы 82%*0,7		57 %		42,46
Рентабельность 62%*0,9		56 %		41,71
Итого:				158,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				158,65

118% Деревянные конструкции						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.

в акте	в смете		измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
2	2	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,0264	1 924 104,06	50 796,35
Итого прямых затрат						50 796,35	

В том числе оплата труда		523,84
Накладные расходы 118%*0,7*0,9	74 %	387,64
Рентабельность 63%*0,9*0,85	48 %	251,44
Итого: 50 272,50 + 1 162,93		51 435,44
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		51 435,44

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,55
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,63	50,00	81,33
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	50,00	27,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	1 000,00	94,25

На сумму:		203,58
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов		218,24

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,58	500,00	290,40
	Шуруп 6x130	шт	18,48	4,50	83,16
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,64	18 064,00	47 688,96
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 006,40

На сумму:		50 068,92
-----------	--	-----------

Итого по ресурсам		50 272,50
-------------------	--	-----------

105% Отделочные работы

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,115	150 529,58	17 310,90
Итого прямых затрат						17 310,90	

В том числе оплата труда		1 749,39
--------------------------	--	----------

Накладные расходы 106%*0,7*0,9

67 %

1 172,09

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

734,74

Итого: 15 561,51 + 3 656,22

19 217,74

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

19 217,74

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,32	50,00	66,13
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,10	50,00	205,10
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,50	50,00	24,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	1 000,00	46,00

На сумму:

342,18

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

352,32

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шурупы-саморезы	шт.	115,00	1,00	115,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	69,00	0,57	39,33
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	2,88	900,00	2 587,50
	Сайдинг гофрированный	шт.	24,15	450,00	10 867,50
	пиломатериал	м3	0,12	14 000,00	1 610,00

На сумму:

15 219,33

Итого по ресурсам

15 561,51

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

68 181,73

ВСЕГО ПО АКТУ

70 811,83

В том числе: Накладные расходы

1 602,19

В том числе: Рентабельность

1 027,90

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	20,00	0,55
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,95	50,00	147,45
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,65	50,00	232,56
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	140,25

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,50	50,00	24,96
--------	-----------------------------	--------	------	-------	-------

545,77

570,56

На сумму:

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,58	500,00	290,40
	Шуруп 6x130	шт	18,48	4,50	83,16
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	2,64	18 064,00	47 688,96
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 006,40
	Шурупы-саморезы	шт.	115,00	1,00	115,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	69,00	0,57	39,33
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	2,88	900,00	2 587,50
	Сайдинг гофрированный	шт.	24,15	450,00	10 867,50
	пиломатериал	м3	0,12	14 000,00	1 610,00
					65 288,25

На сумму:

65 834,02

Итого по ресурсам

Сдал

гл.инженер ООО Управляющая компания Искра

должность

подпись

М.П.

Принял

Директор ООО Искра

должность

подпись

М.П.

Принял

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи