



СОГЛАСОВАНО:

Подразчик: ООО "управляющая компания Искра"
Директор ООО "управляющая компания Искра" М.А.Соболев

2025 года



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

2025 года

Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(покальная смета)

на Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ
Сметная стоимость	18,924 тыс.руб.
строительных работ	9,476 тыс.руб.
монтажных работ	8,547 тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,643 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,91 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2025 гг

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=17 / 100 Электротехнические установки на других объектах	100 м		0,17	8 041,96	1 367,13	1 356,08	11,05			2,58	0
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.ч	15,2	2,584	524,80	1 356,08	1 356,08					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	0,221	50,00	11,05		11,05	0,00			
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 356,08)					1 315,40						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 356,08)					691,60						
2	ООО."Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2 Электротехнические установки на других объектах	п.м.		17	35,24	599,08				599,08	0	0
3	ИП Клименков	Полоса монтажная Электротехнические установки на других объектах	п.м.		8,5	40,50	344,25				344,25	0	0
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм Электротехнические установки на других объектах	шт		100	67,20	67,20				67,20	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объем=42 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		1	127,00	127,00				127,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,17	2 894,97	492,14	492,14				0,92	0,01
Объем=17 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	5,39	0,9163	537,10	492,14	492,14					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 492,14)							477,38						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 492,14)							250,99						
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		17	89,55	1 522,35				1 522,35	0	0
Материалы													
8	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85		812,70	0,91	0
Объем=1 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00		2,00	0,00			
331451 Перфораторы электрические			маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45		0,45	0,00			
М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные			маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40		0,40	0,00			
ООО "Ресурсэнерго" СИЗ 5			шт	300	3	5,90	17,70				17,70		
Кронштейн для светильника КРС			шт	100	1	795,00	795,00				795,00		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 516,01)							500,53						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 516,01)							263,17						
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL- MOD- G62-5U-V2	шт		1	7 832,00	7 832,00				7 832,00	0	0
Материалы													
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		6	1,50	9,00				9,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		6	8,00	48,00				48,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		1	278,80	278,80	278,80				0,5	0
Прокладка и монтаж сетей связи													
1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)			чел.-ч	0,5	0,5	557,60	278,80	278,80					
Накладные расходы 90% ФОТ (от 278,80)							250,92						
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 278,80)							128,25						
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт		1	121,37	121,37				121,37	0	0
Материалы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,03	160,00	4,80				4,80	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							14 144,68					4,9123	0
Строительные работы							9 475,72						
Монтажные работы							8 547,20						
Итого							18 022,92						
Итого ФОТ (справочно)							2 643,03						
Итого накладные расходы (справочно)							2 544,23						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 334,01						
НДС 5%							901,15						
ВСЕГО по смете							18 924,07					4,9123	0
справочно:													
Затраты труда рабочих					4,9123								

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский	по ОКПО	
Объект	Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр. Ленинградский г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	18,924 тыс.руб.
строительных работ	9,476 тыс.руб.
монтажных работ	8,547 тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,643 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,91 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,17	8 041,96	1 367,13	1 356,08	11,05			15,2 2,58	0 0
		Объем=17 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,2	2,584	524,80	1 356,08	1 356,08					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	0,221	50,00	11,05		11,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		17	35,24	599,08				599,08	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		8,5	40,50	344,25				344,25	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,42	160,00	67,20				67,20	0	0
		Объем=42 / 100										0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		1	127,00	127,00				127,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
6	ГЭСНм08-02-412 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,17	2 894,97	492,14	492,14				5,39 0,92	0,04 0,01
		Объем=17 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	0,9163	537,10	492,14	492,14					
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		17	89,55	1 522,35				1 522,35	0	0
		Материалы										0	0
8	ГЭСНм08-03-593 17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85		812,70	91,2 0,91	0,4 0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00		2,00				
	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45		0,45				
	М-001171	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40		0,40				
	ООО "Ресурсэнерго"	СИЗ 5	шт	300	3	5,90	17,70				17,70		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	1	795,00	795,00				795,00		
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL-MOD- G62-5U-V2	шт		1	7 832,00	7 832,00				7 832,00	0	0
		Материалы										0	0
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		6	1,50	9,00				9,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		6	8,00	48,00				48,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ГЭСНм10-08-019 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт	1	278,80	278,80	278,80					0,5 0,5	0 0
		Прокладка и монтаж сетей связи											
	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	0,5	557,60	278,80	278,80					
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт	1	121,37	121,37					121,37	0 0	0 0
		Материалы											
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт	0,03	160,00	4,80					4,80	0 0	0 0
		Объем=3 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)						14 144,68							
Строительные работы						9 475,72							
Монтажные работы						8 547,20							
Итого						18 022,92							
Итого ФОТ (справочно)						2 643,03							
Итого накладные расходы (справочно)						2 544,23							
Итого сметная прибыль (справочно)						1 334,01							
НДС 5%						901,15							
ВСЕГО по акту						18 924,07						4,9123	0
справочно:													
Затраты труда рабочих				4,9123									

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ Директор ООО "Искра" М.А. Соболев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ собственник кв. №

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Вн кв 134