

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

2025 года



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Директор ООО "Искра" Соболев М.А.

2025 года

Многоквартирный дом № 2 м-н Мирный
 (наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 2 мкр.Мирный г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ
Сметная стоимость	18,045 тыс.руб.
строительных работ	9,297 тыс.руб.
монтажных работ	7,889 тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,426 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,50 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2025 гг

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСН08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=15 / 100	100 м		0,15	8 041,96	1 206,29	1 196,54	9,75			2,28	0
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)			чел.-ч	15,2	2,28	524,80	1 196,54	1 196,54					
Перфоратор электрический			маш.час	1,3	0,195	50,00	9,75		9,75	0,00			
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 196,54)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 196,54)							1 160,64						
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		15	35,24	528,60	528,60			528,60	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		7,5	40,50	303,75	303,75			303,75	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	шт	100	0,38	160,00	60,80	60,80			60,80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=38 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах									127,00	0	0
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		1	127,00	127,00						
		Электротехнические установки на других объектах										0,81	0,01
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,15	2 894,97	434,25	434,25					
		Объем=15 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	0,8085	537,10	434,25	434,25					
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 434,25)					421,22						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 434,25)					221,47						
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		15	89,55	1 343,25				1 343,25	0	0
		Материалы											
8	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85		812,70	0,91	0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00		2,00	0,00			
		331451 Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45		0,45	0,00			
		М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40		0,40	0,00			
		ООО "Ресурсэнерго" СИЗ 5	шт	300	3	5,90	17,70				17,70		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	1	795,00	795,00				795,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 516,01)					500,53						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 516,01)					263,17						
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL- MOD- G62-5U-V2	шт		1	7 832,00	7 832,00				7 832,00	0	0
		Материалы											
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		6	1,50	9,00				9,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		6	8,00	48,00				48,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		1	278,80	278,80	278,80				0,5	0
		Прокладка и монтаж сетей связи											
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	0,5	557,60	278,80	278,80					
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 278,80)					250,92						
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 278,80)					128,25						
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт		1	121,37	121,37				121,37	0	0
		Материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,03	160,00	4,80				4,80	0	0
Объем=3 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 электромонтажные работы(внутридворовое освещение)												4,5005	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							13 629,47						
Строительные работы							9 296,62						
Монтажные работы							7 889,29						
Итого							17 185,91						
Итого ФОТ (справочно)							2 425,60						
Итого накладные расходы (справочно)							2 333,31						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 223,13						
НДС 5%							859,30						
ВСЕГО по смете							18 045,21					4,5005	0
справочно:													
Затраты труда рабочих					4,5005								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 2 м-н Мирный	по ОКПО	
Объект	Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 2 мкр.Мирный г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	25.06.2025	01.06.2025	30.06.2025

Смета № , Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 2 мкр.Мирный г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	18,045 тыс.руб.
строительных работ	9,297 тыс.руб.
монтажных работ	7,889 тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,426 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,50 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,15	8 041,96	1 206,29	1 196,54	9,75			15,2 2,28	0 0
		Объем=15 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,2	2,28	524,80	1 196,54	1 196,54					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	0,195	50,00	9,75		9,75				

2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		15	35,24	528,60			528,60	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		7,5	40,50	303,75			303,75	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,38	160,00	60,80			60,80	0	0
		Объем=38 / 100									0	0
		Электротехнические установки на других объектах										
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		1	127,00	127,00			127,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0
6	ГЭСНм08-02-412 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,15	2 894,97	434,25	434,25			5,39 0,81	0,04 0,01
		Объем=15 / 100										
		Электротехнические установки на других объектах										
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	0,8085	537,10	434,25	434,25				
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		15	89,55	1 343,25			1 343,25	0	0
		Материалы									0	0
8	ГЭСНм08-03-593 17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,01	133 155,96	1 331,56	516,01	2,85	812,70	91,2 0,91	0,4 0
		Объем=1 / 100										
		Электротехнические установки на других объектах										
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	0,912	565,80	516,01	516,01				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,002	1 000,00	2,00		2,00			
	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,009	50,00	0,45		0,45			
	М-001171	Шурупверты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,008	50,00	0,40		0,40			
	ООО "Ресурсэнерго"	СИЗ 5	шт	300	3	5,90	17,70			17,70		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	1	795,00	795,00			795,00		
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL-MOD- G62-5U-V2	шт		1	7 832,00	7 832,00			7 832,00	0	0
		Материалы									0	0
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		6	1,50	9,00			9,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		6	8,00	48,00			48,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах									0	0

12	ГЭСНм10-08-019 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт	1	278,80	278,80	278,80	10	11	12	13	14
		Прокладка и монтаж сетей связи									0,5 0,5	0 0
13	1-4-1 ООО "Ресурсэнерго"	Затраты труда рабочих (ср 4,1) Коробка распределительная 100*100 мм	чел.-ч шт	0,5 1	557,60 121,37	278,80 121,37	278,80				121,37	0 0
		Материалы										
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт	0,03	160,00	4,80				4,80	0 0	0 0
		Объем=3 / 100										
		Электротехнические установки на других объектах										
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)						13 629,47						
Строительные работы						9 296,62						
Монтажные работы						7 889,29						
Итого						17 185,91						
Итого ФОТ (справочно)						2 425,60						
Итого накладные расходы (справочно)						2 333,31						
Итого сметная прибыль (справочно)						1 223,13						
НДС 5%						859,30						
ВСЕГО по акту						18 045,21					4,5005	0
справочно												
Затраты труда рабочих					4,5005							



Сдел: энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: Директор ООО "Искра" М.А. Соболев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: собственник кв.№ 169 Пеймек Н.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]